

АтомСмета  
"СОГЛАСОВАНО"

"30" *декабрь* 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

" " " 20\_\_ г.

ФГУП ПО МАЯК  
(наименование стройки (ремонтируемого объекта))

(наименование объекта)

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 48С/2015**

(определение начальной (максимальной) цены)

на капитальный ремонт здания инв.№ 0100153  
(наименование работ и затрат)

Основание: РВ-35/185-15 от 09.04.2015г.

Сметная стоимость	367.072	тыс.руб.
Трудозатраты	3 860.19	чел.-час.
Текущая стоимость	2 599.91052	тыс.руб.
в т.ч. НДС	396.59652	тыс.руб.
Средства на оплату труда	51.361	тыс.руб.

Составлен(а) в ценах на январь 2000 года по НБ Челябинская область (редакция 2009 г)

№ п/п	Шифр и № позиций нормативов	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих чел.-ч,	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплата труда рабочих	эксплуатации машин	машинистов	
									оплата труда рабочих	в т.ч. оплата труда машин.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЗАТО = 1.13 Капитальный ремонт производственных зданий

Раздел: 1.4

МДС 81-38.2004 п.2.3 на ТЕР кроме ТЕР46 на ТЕРр, ТЕР46

К=ЭММ\*1,70, ЗПМ\*1,70, ОЗП\*1,70, ТЗ\*1,70, ТЗМ\*1,70

К=ЭММ\*1,50, ЗПМ\*1,50, ОЗП\*1,50, ТЗ\*1,50, ТЗМ\*1,50

МДС 81-35.2004 п.4.7 на ТЕР кроме ТЕР46

К=ЭММ\*1,25, ЗПМ\*1,25, ОЗП\*1,15, ТЗ\*1,15, ТЗМ\*1,25

Раздел: 2.3;5

МДС 81-38.2004 п.1 на ТЕР кроме ТЕР46 на ТЕРр, ТЕР46

К=ЭММ\*1,20, ЗПМ\*1,20, ОЗП\*1,20, ТЗ\*1,20, ТЗМ\*1,20

К=ЭММ\*1,00, ЗПМ\*1,00, ОЗП\*1,00, ТЗ\*1,00, ТЗМ\*1,00

МДС 81-35.2004 п.4.7 на ТЕР кроме ТЕР46

К=ЭММ\*1,25, ЗПМ\*1,25, ОЗП\*1,15, ТЗ\*1,15, ТЗМ\*1,25

**Наружная стена здания**

Демонтажные работы

1	08-07-001-1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки	1.07								
		100 м2		1 658.26	15.34	1 774.00	1 120.00	16.00	84.85	90.79	
		НР (1 366.00 руб.): 122%; СП (762.00 руб.): 68%		1 046.98	0.00			0.00	0.00	0.00	
		Эксплуатация машин		7.22*1.25*1.7=15.34							
		Оплата труда машинистов		0.00*1.25*1.7=0.00							
		Оплата труда рабочих		473.93*1.15*1.7=926.53							
		Затраты труда рабочих		43.40*1.15*1.7=84.85							
		Затраты труда машинистов		0.00*1.25*1.7=0.00							
2	46-04-001-4	Разборка кирпичных стен	40.5	273.45	117.02	11 074.00	6 335.00	4 739.00	12.36	500.58	
		м3		156.43	23.73			961.00	1.73	69.86	
		НР (8 026.00 руб.): 110%; СП (4 341.00 руб.): 59.5%									
		Эксплуатация машин		76.19*1.5=114.29							
		Оплата труда машинистов		14.00*1.5=21.00							
		Оплата труда рабочих		92.29*1.5=138.44							
		Затраты труда рабочих		8.24*1.5=12.36							
		Затраты труда машинистов		1.15*1.5=1.73							
3	46-04-001-4	Разборка карниза кирпичных стен	3	273.45	117.02	820.00	469.00	351.00	12.36	37.08	
		м3		156.43	23.73			71.00	1.73	5.18	
		НР (594.00 руб.): 110%; СП (321.00 руб.): 59.5%									
		Эксплуатация машин		76.19*1.5=114.29							
		Оплата труда машинистов		14.00*1.5=21.00							
		Оплата труда рабочих		92.29*1.5=138.44							
		Затраты труда рабочих		8.24*1.5=12.36							
		Затраты труда машинистов		1.15*1.5=1.73							
4	46-04-012-3	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	0.02			44.00	36.00	8.00	155.87	3.12	
		100 м2		2 214.55	412.76			4.00	11.61	0.23	
		НР (44.00 руб.): 110%; СП (24.00 руб.): 59.5%		1 801.79	183.92						
		Эксплуатация машин		261.07*1.5=391.61							
		Оплата труда машинистов		108.51*1.5=162.77							
		Оплата труда рабочих		1 063.00*1.5=1 594.50							
		Затраты труда рабочих		103.91*1.5=155.87							
		Затраты труда машинистов		7.74*1.5=11.61							
5	46-04-012-1	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	0.082			302.00	268.00	34.00	282.81	23.19	
		100 м2		3 682.01	412.76			15.00	11.61	0.95	
		НР (311.00 руб.): 110%; СП (168.00 руб.): 59.5%		3 269.25	183.92						
		Эксплуатация машин		261.07*1.5=391.61							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оплата труда машинистов	108.51)*1,5=162.77							
		Оплата труда рабочих	1 928.76)*1,5=2 893.14							
		Затраты труда рабочих	188.54)*1,5=282.81							
		Затраты труда машинистов	7.74)*1,5=11.61							
6	46-04-009-1	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	2.4							
				403.58	229.98	969.00	417.00	552.00	13.40	32.15
			м3	173.62	46.61			112.00	3.39	8.14
		НР (582.00 руб.): 110%; СП (315.00 руб.): 59.5%								
		Эксплуатация машин	149.73)*1,5=224.60							
		Оплата труда машинистов	27.50)*1,5=41.25							
		Оплата труда рабочих	102.43)*1,5=153.65							
		Затраты труда рабочих	8.93)*1,5=13.40							
		Затраты труда машинистов	2.26)*1,5=3.39							
7	09-03-029-1	Демонтаж лестниц прямолинейных и площадок с ограждением	0.8							
				1 413.97	896.42	1 131.00	414.00	717.00	38.52	30.82
			т	517.55	123.93			99.00	6.71	5.37
		НР (462.00 руб.): 90%; СП (371.00 руб.): 72.25%								
		Стоимость материалов	100.67)*0=0.00							
		Эксплуатация машин	741.31)*0,7*1,7=882.16							
		Оплата труда машинистов	92.16)*0,7*1,7=109.67							
		Оплата труда рабочих	384.88)*0,7*1,7=458.01							
		Затраты труда рабочих	32.37)*0,7*1,7=38.52							
		Затраты труда машинистов	5.64)*0,7*1,7=6.71							
8	46-04-009-1	Разборка отмостки	0.84	403.58	229.98	339.00	146.00	193.00	13.40	11.25
			м3	173.62	46.61			39.00	3.39	2.85
		НР (204.00 руб.): 110%; СП (110.00 руб.): 59.5%								
		Эксплуатация машин	149.73)*1,5=224.60							
		Оплата труда машинистов	27.50)*1,5=41.25							
		Оплата труда рабочих	102.43)*1,5=153.65							
		Затраты труда рабочих	8.93)*1,5=13.40							
		Затраты труда машинистов	2.26)*1,5=3.39							
<b>Стены</b>										
9	08-02-001-2	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа свыше 4 м (л.1 примеч.1)	43.5							
				194.43	70.58	8 457.00	5 312.00	3 070.00	10.28	447.32
			1 м3	122.12	13.74			598.00	0.74	32.35
		НР (7 210.00 руб.): 122%; СП (4 019.00 руб.): 68%								
		Эксплуатация машин	32.47)*1,25)*1,7=69.00							
		Оплата труда машинистов	5.72)*1,25)*1,7=12.16							
		Оплата труда рабочих	55.28)*1,15)*1,7=108.07							
		Затраты труда рабочих	5.26)*1,15)*1,7=10.28							
		Затраты труда машинистов	0.35)*1,25)*1,7=0.74							
9 1	402-0002	Раствор готовый кладочный цементный марки 50	10.44	627.00	0.00	6 546.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			м3	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 10.44=43.50*0.24								
9 2	404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 150	17.139	1 594.91	0.00	27 335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1000 шт.	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 17.139=43.50*0.394								
10	08-02-007-1	Армирование кладки стен (карнизный участок и под балками)	0.309	13 697.88	114.36	4 233.00	437.00	35.00	124.59	38.50
			1 т	1 413.52	9.03			3.00	0.49	0.15
		НР (537.00 руб.): 122%; СП (299.00 руб.): 68%								
		Эксплуатация машин	53.33)*1,25)*1,7=113.33							
		Оплата труда машинистов	3.76)*1,25)*1,7=7.99							
		Оплата труда рабочих	639.85)*1,15)*1,7=1 250.91							
		Затраты труда рабочих	63.73)*1,15)*1,7=124.59							
		Затраты труда машинистов	0.23)*1,25)*1,7=0.49							
11	07-05-007-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	0.16	2 435.39	1 830.76	390.00	69.00	293.00	34.43	5.51
			100 шт.	429.88	356.06			57.00	19.30	3.09
		НР (195.00 руб.): 155%; СП (107.00 руб.): 85%								
		Эксплуатация машин	842.26)*1,25)*1,7=1 789.80							
		Оплата труда машинистов	148.26)*1,25)*1,7=315.10							
		Оплата труда рабочих	194.59)*1,15)*1,7=380.42							
		Затраты труда рабочих	17.61)*1,15)*1,7=34.43							
		Затраты труда машинистов	9.08)*1,25)*1,7=19.30							
11.1	403-0447	Перемычка брусковая 2ПБ-13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,022 м3, расход ар-ры 0,57 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	4	48.40	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			шт.	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 4=0.16*25.00								
11.2	403-0448	Перемычка брусковая 2ПБ-16-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,026 м3, расход ар-ры 0,79 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	12	57.20	0.00	686.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			шт.	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 12=0.16*75.00								
12	06-01-034-9	Устройство монолитных ж/бетонных подушек под балки (применит)	0.015	84 979.45	17 219.51	1 274.00	576.00	258.00	3 114.32	46.71
			100 м3	38 429.40	2 555.48			38.00	138.66	2.08
		НР (645.00 руб.): 105%; СП (339.00 руб.): 55.25%								
		Эксплуатация машин	7 964.95)*1,25)*1,7=16 925.52							
		Оплата труда машинистов	1 064.23)*1,25)*1,7=2 261.49							
		Оплата труда рабочих	17 395.56)*1,15)*1,7=34 008.32							
		Затраты труда рабочих	1 593.00)*1,15)*1,7=3 114.32							
		Затраты труда машинистов	65.25)*1,25)*1,7=138.66							
12.1	401-0003	Бетон тяжелый, класс В7.5 (М100)	1.5225	551.00	0.00	839.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			м3	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объем: 1.5225=0.015*101.50								
12.2	204-0021	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм	0.03		8 440.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00
		Т			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		Объем: 0.03=0.015*2.00								
12.3	204-0036	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм	0.03		1 790.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
		Т			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		Объем: 0.03=0.015*2.00								
Проемы										
13	10-01-039-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	0.019		8 225.18	2 993.22	157.00	51.00	57.00	203.87
		100 м2			2 674.60	445.07		8.00	24.12	3.87
		НР (70.00 руб.): 118%; СП (32.00 руб.): 53.55%								
		Эксплуатация машин			1 384.48)*1,25)*1,7=2 942.02					
		Оплата труда машинистов			185.35)*1,25)*1,7=393.87					
		Оплата труда рабочих			1 210.69)*1,15)*1,7=2 366.90					
		Затраты труда рабочих			104.28)*1,15)*1,7=203.87					
		Затраты труда машинистов			11.35)*1,25)*1,7=24.12					
13.1	101-0195	Гвозди толстые круглые 3,0х40 мм			-0.00004	10 590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Т			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.00004=0.019* -0.002105								
13.2	101-1705	Пахла пропитанная	-2.052		6.99	0.00	-14.00	0.00	0.00	0.00
		кг			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		Объем: -2.052=0.019* -108.00								
13.3	101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	-1.691		7.38	0.00	-12.00	0.00	0.00	0.00
		м2			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		Объем: -1.691=0.019* -89.00								
13.4	203-0246	Блоки дверные наружные, пороги коробок укреплены стальной полосой, однопольные с полотном глухим ДНГ 21-9, площадь 1,84 м2; ДНГ 21-10, площадь 2,05 м2	1.9		341.00	0.00	648.00	0.00	0.00	0.00
		м2			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		Объем: 1.9=0.019*100.00								
13.5	101-0887	Скобяные изделия для блоков входных однопольных	1		158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00
		компл.			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		Объем: 1=0.019*52.631579								
13.6	101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	1		83.70	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
		шт.			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		Объем: 1=0.019*52.631579								
14	56-12-5	Установка дверных приборов: замки врезные	0.01		7 283.68	0.00	72.00	13.00	0.00	109.80
		100 шт.			1 337.52	0.00		0.00	0.00	0.00
		НР (11.00 руб.): 82%; СП (8.00 руб.): 62%								
		Эксплуатация машин			0.00*1.5=0.00					
		Оплата труда машинистов			0.00*1.5=0.00					
		Оплата труда рабочих			789.10*1.5=1 183.65					
		Затраты труда рабочих			73.20*1.5=109.80					
		Затраты труда машинистов			0.00*1.5=0.00					
14.1	101-0950	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом	-1		58.80	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
		компл.			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		Объем: -1=0.01* -100.00								
14.2	101-0951	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1		90.60	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
		компл.			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		Объем: 1=0.01*100.00								
15	10-01-027-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2	0.051		9 397.47	2 213.92	479.00	241.00	113.00	368.71
		100 м2			4 724.75	266.25		14.00	14.43	0.74
		НР (301.00 руб.): 118%; СП (137.00 руб.): 53.55%								
		Эксплуатация машин			1 027.43)*1,25)*1,7=2 183.29					
		Оплата труда машинистов			110.88)*1,25)*1,7=235.62					
		Оплата труда рабочих			2 138.72)*1,15)*1,7=4 181.20					
		Затраты труда рабочих			188.60)*1,15)*1,7=368.71					
		Затраты труда машинистов			6.79)*1,25)*1,7=14.43					
15.1	203-0171	Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции двустворные СВД 9-12, площадь 1.01 м2	5.1		451.00	0.00	2 300.00	0.00	0.00	0.00
		м2			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		Объем: 5.1=0.051*100.00								
15.2	101-0944	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий двустворных высотой до 1.2 м	5		51.20	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00
		компл.			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		Объем: 5.000000016=0.051*98.039216								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	12-01-010-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, паралеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	0.05							
		100 м2		12 121.00	55.69	606.00	134.00	3.00	220.43	11.02
				2 685.11	7.85			0.00	0.43	0.02
		<i>НР (161.00 руб.): 120%; СП (74.00 руб.): 55.25%</i>								
		Эксплуатация машин		25.78)*1,25)*1,7=54.78						
		Оплата труда машинистов		3.27)*1,25)*1,7=6.95						
		Оплата труда рабочих		1 215.45)*1,15)*1,7=2 376.20						
		Затраты труда рабочих		112.75)*1,15)*1,7=220.43						
		Затраты труда машинистов		0.20)*1,25)*1,7=0.43						
		<i>Металлоконструкции</i>								
17	09-03-030-1	Монтаж рамев демонтированных лестниц и площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	0.8							
		Т		2 687.89	1 583.60	2 151.00	803.00	1 267.00	76.50	61.20
				1 003.62	185.30			148.00	10.03	8.02
		<i>НР (856.00 руб.): 90%; СП (687.00 руб.): 72.25%</i>								
		Эксплуатация машин		735.19)*1,25)*1,7=1 562.28						
		Оплата труда машинистов		77.17)*1,25)*1,7=163.99						
		Оплата труда рабочих		454.30)*1,15)*1,7=888.16						
		Затраты труда рабочих		39.13)*1,15)*1,7=76.50						
		Затраты труда машинистов		4.72)*1,25)*1,7=10.03						
18	09-03-029-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением ЛМ1	0.1							
		Т		2 551.67	1 600.74	255.00	85.00	160.00	63.28	6.33
				850.26	221.30			22.00	11.99	1.20
		<i>НР (96.00 руб.): 90%; СП (77.00 руб.): 72.25%</i>								
		Эксплуатация машин		741.31)*1,25)*1,7=1 575.28						
		Оплата труда машинистов		92.16)*1,25)*1,7=195.84						
		Оплата труда рабочих		384.88)*1,15)*1,7=752.44						
		Затраты труда рабочих		32.37)*1,15)*1,7=63.28						
		Затраты труда машинистов		5.64)*1,25)*1,7=11.99						
18.1	201-0650	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0.1							
		Т		12 590.00	0.00	1 259.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		<i>Объем: 0.1=0.10*1.00</i>								
19	13-03-002-4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	0.47							
		100 м2		429.85	21.60	202.00	74.00	10.00	10.38	4.88
				157.89	0.29			0.00	0.02	0.01
		<i>НР (67.00 руб.): 90%; СП (44.00 руб.): 59.5%</i>								
		Эксплуатация машин		10.15)*1,25)*1,7=21.57						
		Оплата труда машинистов		0.12)*1,25)*1,7=0.26						
		Оплата труда рабочих		71.47)*1,15)*1,7=139.72						
		Затраты труда рабочих		5.31)*1,15)*1,7=10.38						
		Затраты труда машинистов		0.01)*1,25)*1,7=0.02						
20	13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза (K=2)	0.47							
		100 м2		1 000.03	28.97	470.00	91.00	14.00	14.98	7.04
				194.10	0.58			0.00	0.04	0.02
		<i>НР (82.00 руб.): 90%; СП (54.00 руб.): 59.5%</i>								
		Стоимость материалов		388.48)*2=776.96						
		Эксплуатация машин		6.80)*1,25)*1,7=28.90						
		Оплата труда машинистов		0.12)*1,25)*1,7=0.51						
		Оплата труда рабочих		43.93)*1,15)*1,7=171.77						
		Затраты труда рабочих		3.83)*1,15)*1,7=14.98						
		Затраты труда машинистов		0.01)*1,25)*1,7=0.04						
21	09-03-002-1	Монтаж стоек цельного сечения мвссой до 1,0 т - Ст1, Ст2	0.606							
		Т		973.78	655.82	590.00	163.00	397.00	20.47	12.40
				268.54	75.16			46.00	4.06	2.46
		<i>НР (188.00 руб.): 90%; СП (151.00 руб.): 72.25%</i>								
		Эксплуатация машин		304.55)*1,25)*1,7=647.17						
		Оплата труда машинистов		31.30)*1,25)*1,7=66.51						
		Оплата труда рабочих		121.56)*1,15)*1,7=237.65						
		Затраты труда рабочих		10.47)*1,15)*1,7=20.47						
		Затраты труда машинистов		1.91)*1,25)*1,7=4.06						
21.1	201-0813	Стойки опорные стальные	0.606	12 870.00	0.00	7 799.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		<i>Объем: 0.606=0.606*1.00</i>								
22	09-03-002-12	Монтаж балок - л.2 поз.9	0.36	1 734.74	1 070.19	624.00	187.00	385.00	35.68	12.84
		Т		520.50	110.10			40.00	5.46	1.97
		<i>Объем: 0.36=3*120/1000</i>								
		<i>НР (204.00 руб.): 90%; СП (164.00 руб.): 72.25%</i>								
		Эксплуатация машин		497.66)*1,25)*1,7=1 057.53						
		Оплата труда машинистов		45.85)*1,25)*1,7=97.43						
		Оплата труда рабочих		235.61)*1,15)*1,7=460.62						
		Затраты труда рабочих		18.25)*1,15)*1,7=35.58						
		Затраты труда машинистов		2.57)*1,25)*1,7=5.46						
22.1	201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей - двутаво 22	0.36	10 420.00	0.00	3 751.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		<i>Объем: 0.36=0.36*1.00</i>								
23	09-03-039-1	Монтаж опорных конструкций стойки Ст2 внутри зданий и сооружений массой до 0,1тн прим.	0.346							
		Т		2 934.51	604.57	1 015.00	703.00	209.00	156.83	54.26
				2 032.68	4.32			1.00	0.23	0.08
		<i>НР (634.00 руб.): 90%; СП (509.00 руб.): 72.25%</i>								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Эксплуатация машин	284.27)*1,25)*1,7=604.07							
		Оплата труда машинистов	1.80)*1,25)*1,7=3.83							
		Оплата труда рабочих	920.12)*1,15)*1,7=1 798.83							
		Затраты труда рабочих	80.22)*1,15)*1,7=156.83							
		Затраты труда машинистов	0.11)*1,25)*1,7=0.23							
23.1	201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0.116							
				12 980.00	0.00	1 506.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Т	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 0.116=0.346*0.33526								
23.2	201-0755	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	0.23							
				11 820.00	0.00	2 719.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Т	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 0.23=0.346*0.66474								
24	07-01-044-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг - п.2 поз.7,10,12,13	0.036							
				15 204.13	579.91	548.00	44.00	21.00	83.48	3.01
			Т	1 217.82	0.00			0.00	0.00	0.00
		НР (57.00 руб.): 130%; СП (32.00 руб.): 72.25%								
		Эксплуатация машин	272.90)*1,25)*1,7=579.91							
		Оплата труда машинистов	0.00)*1,25)*1,7=0.00							
		Оплата труда рабочих	551.26)*1,15)*1,7=1 077.71							
		Затраты труда рабочих	42.70)*1,15)*1,7=83.48							
		Затраты труда машинистов	0.00)*1,25)*1,7=0.00							
25	13-06-002-1	Очистка кварцевым песком сплошных наружных поверхностей	37.27							
			1 м2	87.38	69.78	3 257.00	346.00	2 601.00	0.76	28.42
				9.28	8.48			316.00	0.62	22.97
		НР (596.00 руб.): 90%; СП (394.00 руб.): 59.5%								
		Эксплуатация машин	32.38)*1,25)*1,7=68.81							
		Оплата труда машинистов	3.53)*1,25)*1,7=7.50							
		Оплата труда рабочих	4.20)*1,15)*1,7=8.21							
		Затраты труда рабочих	0.39)*1,15)*1,7=0.76							
		Затраты труда машинистов	0.29)*1,25)*1,7=0.62							
26	13-03-002-1	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-010 (применит) за 2 раза (К=2)	0.3727							
			100 м2	597.83	23.79	223.00	45.00	9.00	7.66	2.86
				119.76	0.29			0.00	0.02	0.01
		НР (41.00 руб.): 90%; СП (27.00 руб.): 59.5%								
		Эксплуатация машин	11.18)*1,25)*1,7=23.76							
		Оплата труда машинистов	0.12)*1,25)*1,7=0.26							
		Оплата труда рабочих	54.21)*1,15)*1,7=105.98							
		Затраты труда рабочих	3.92)*1,15)*1,7=7.66							
		Затраты труда машинистов	0.01)*1,25)*1,7=0.02							
27	13-03-004-5	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ХВ-785	0.3727							
			100 м2	790.49	16.67	294.00	23.00	6.00	4.83	1.80
				62.59	0.29			0.00	0.02	0.01
		НР (21.00 руб.): 90%; СП (14.00 руб.): 59.5%								
		Эксплуатация машин	7.83)*1,25)*1,7=16.64							
		Оплата труда машинистов	0.12)*1,25)*1,7=0.26							
		Оплата труда рабочих	28.33)*1,15)*1,7=55.39							
		Затраты труда рабочих	2.47)*1,15)*1,7=4.83							
		Затраты труда машинистов	0.01)*1,25)*1,7=0.02							
<b>Отделочные работы</b>										
28	15-04-024-6	Простая окраска масляными составами по дереву дверных блоков, подготовленных под вторую окраску (К=2,4)	0.0456							
			100 м2	1 060.42	7.08	48.00	31.00	0.00	54.15	2.47
				676.11	0.81			0.00	0.05	0.00
		НР (33.00 руб.): 105%; СП (14.00 руб.): 46.75%								
		Стоимость материалов	157.18)*2,4=377.23							
		Эксплуатация машин	1.37)*1,25)*1,7)*2,4=6.99							
		Оплата труда машинистов	0.14)*1,25)*1,7)*2,4=0.71							
		Оплата труда рабочих	127.52)*1,15)*1,7)*2,4=598.32							
		Затраты труда рабочих	11.54)*1,15)*1,7)*2,4=54.15							
		Затраты труда машинистов	0.01)*1,25)*1,7)*2,4=0.05							
29	15-04-024-7	Простая окраска масляными составами по дереву оконных блоков, подготовленных под вторую окраску (К=2,2)	0.1275							
			100 м2	1 198.68	6.49	153.00	108.00	1.00	67.78	8.64
				846.39	0.74			0.00	0.05	0.01
		НР (113.00 руб.): 105%; СП (50.00 руб.): 46.75%								
		Стоимость материалов	157.18)*2,2=345.80							
		Эксплуатация машин	1.37)*1,25)*1,7)*2,2=6.40							
		Оплата труда машинистов	0.14)*1,25)*1,7)*2,2=0.65							
		Оплата труда рабочих	174.15)*1,15)*1,7)*2,2=749.02							
		Затраты труда рабочих	15.76)*1,15)*1,7)*2,2=67.78							
		Затраты труда машинистов	0.01)*1,25)*1,7)*2,2=0.05							
30	15-02-016-1	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	1.05							
			100 м2	3 326.08	326.44	3 493.00	2 006.00	343.00	147.41	154.78
				1 910.56	161.94			170.00	12.90	13.54
		НР (2 285.00 руб.): 105%; СП (1 017.00 руб.): 46.75%								
		Эксплуатация машин	144.85)*1,25)*1,7=307.81							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оплата труда машинистов	67.44)*1.25)*1.7=143.31							
		Оплата труда рабочих	864.84)*1.15)*1.7=1 690.76							
		Затраты труда рабочих	75.40)*1.15)*1.7=147.41							
		Затраты труда машинистов	6.07)*1.25)*1.7=12.90							
31	15-04-006-3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	1.05							
		100 м2		179.61	2.95	189.00	185.00	3.00	12.81	13.45
				175.96	0.34			0.00	0.02	0.02
		<i>НР (194.00 руб.): 105%; СП (86.00 руб.): 46.75%</i>								
		Эксплуатация машин	1.37*1.25*1.7=2.91							
		Оплата труда машинистов	0.14*1.25*1.7=0.30							
		Оплата труда рабочих	79.65*1.15*1.7=155.72							
		Затраты труда рабочих	6.55*1.15*1.7=12.81							
		Затраты труда машинистов	0.01*1.25*1.7=0.02							
31.1	101-3452	Грунтовка акриловая ВД-АК-004	0.01575	8 963.71	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 0.01575=1.05*0.015								
32	15-04-027-5	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	1.05							
		100 м2		608.38	7.33	640.00	335.00	8.00	23.44	24.61
				318.65	0.34			0.00	0.02	0.02
		<i>НР (352.00 руб.): 105%; СП (157.00 руб.): 46.75%</i>								
		Эксплуатация машин	3.43*1.25*1.7=7.29							
		Оплата труда машинистов	0.14*1.25*1.7=0.30							
		Оплата труда рабочих	144.24*1.15*1.7=281.99							
		Затраты труда рабочих	11.98*1.15*1.7=23.44							
		Затраты труда машинистов	0.01*1.25*1.7=0.02							
32.1	101-1667	Шпателька масляно-клеевая	-0.03045	3 830.00	0.00	- 117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.03045=1.05*0.029								
32.2	101-3585	Шпателька водно-дисперсионная ВД- АК-002	0.05775			694.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Т		12 010.07	0.00			0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 0.05775=1.05*0.055								
33	15-04-006-3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	1.05							
		100 м2		179.61	2.95	189.00	185.00	3.00	12.81	13.45
				175.96	0.34			0.00	0.02	0.02
		<i>НР (194.00 руб.): 105%; СП (86.00 руб.): 46.75%</i>								
		Эксплуатация машин	1.37*1.25*1.7=2.91							
		Оплата труда машинистов	0.14*1.25*1.7=0.30							
		Оплата труда рабочих	79.65*1.15*1.7=155.72							
		Затраты труда рабочих	6.55*1.15*1.7=12.81							
		Затраты труда машинистов	0.01*1.25*1.7=0.02							
33.1	101-3452	Грунтовка акриловая ВД-АК-004	0.01575	8 963.71	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 0.01575=1.05*0.015								
34	15-04-024-8	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	1.05			1 315.00	541.00	12.00	41.29	43.35
		100 м2		1 252.83	11.73			0.00	0.02	0.02
				515.57	0.34					
		<i>НР (568.00 руб.): 105%; СП (253.00 руб.): 46.75%</i>								
		Эксплуатация машин	5.50)*1.25)*1.7=11.69							
		Оплата труда машинистов	0.14)*1.25)*1.7=0.30							
		Оплата труда рабочих	233.38)*1.15)*1.7=456.26							
		Затраты труда рабочих	21.12)*1.15)*1.7=41.29							
		Затраты труда машинистов	0.01)*1.25)*1.7=0.02							
<i>Разные работы</i>										
35	06-01-001-1	Устройство бетонной отмостки	0.006	10 533.27	3 711.85	63.00	24.00	22.00	351.90	2.11
		100 м3		3 920.80	705.82			4.00	38.25	0.23
		<i>НР (29.00 руб.): 105%; СП (15.00 руб.): 55.25%</i>								
		Эксплуатация машин	1 708.54)*1.25)*1.7=3 630.65							
		Оплата труда машинистов	293.94)*1.25)*1.7=624.62							
		Оплата труда рабочих	1 774.80)*1.15)*1.7=3 469.73							
		Затраты труда рабочих	180.00)*1.15)*1.7=351.90							
		Затраты труда машинистов	18.00)*1.25)*1.7=38.25							
35.1	401-0003	Бетон тяжелый, класс В7.5 (М100)	0.612	551.00	0.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		м3		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 0.612=0.006*102.00								
36	46-03-011-3	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2 - штрабы 12x15 (см) для соединения новых стен со старыми ось 12 и пересечение осей Б и 14	0.121			261.00	113.00	148.00	70.88	8.58
		100 м		2 151.82	1 221.99			30.00	18.02	2.18
				929.83	247.74					
		<i>НР (157.00 руб.): 110%; СП (85.00 руб.): 59.5%</i>								
		Эксплуатация машин	795.66)*1.5=1 193.49							
		Оплата труда машинистов	146.16)*1.5=219.24							
		Оплата труда рабочих	548.57)*1.5=822.86							
		Затраты труда рабочих	47.25)*1.5=70.88							
		Затраты труда машинистов	12.01)*1.5=18.02							
37	46-03-011-4	На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к норме 46- 03-011-3 (К=4)	0.121			253.00	107.00	146.00	67.50	8.17
		100 м		2 090.24	1 204.70			30.00	17.76	2.15
				885.54	244.22					
		<i>НР (151.00 руб.): 110%; СП (82.00 руб.): 59.5%</i>								
		Стоимость материалов	0.00)*4=0.00							
		Эксплуатация машин	196.10)*1.5)*4=1 176.60							
		Оплата труда машинистов	36.02)*1.5)*4=216.12							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оплата труда рабочих	130.61)*1,5)*4=783.66							
		Затраты труда рабочих	11.25)*1,5)*4=67.50							
		Затраты труда машинистов	2.96)*1,5)*4=17.76							
38	46-03-012-3	Пробивка в бетонных конструкциях полов борозд площадью сечения до 100 см2 под пластины поз.7	0.01							
		100 м	3 915.28	2 200.82	39.00	17.00	22.00	127.61	1.28	
		НР (23.00 руб.): 110%; СП (12.00 руб.): 59.5%	1 714.46	446.19			4.00	32.45	0.32	
		Эксплуатация машин	1 432.99)*1,5=2 149.49							
		Оплата труда машинистов	263.24)*1,5=394.86							
		Оплата труда рабочих	1 011.48)*1,5=1 517.22							
		Затраты труда рабочих	85.07)*1,5=127.61							
		Затраты труда машинистов	21.63)*1,5=32.45							
39	46-03-010-1	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 - под болты MUNGO(п.2 поз.8)	0.06							
		100 шт.	751.95	442.61	46.00	19.00	27.00	22.76	1.37	
		Объем: 0.06=6/100	309.34	89.73			5.00	6.53	0.39	
		НР (26.00 руб.): 110%; СП (14.00 руб.): 59.5%								
		Эксплуатация машин	288.19)*1,5=432.29							
		Оплата труда машинистов	52.94)*1,5=79.41							
		Оплата труда рабочих	182.50)*1,5=273.75							
		Затраты труда рабочих	15.17)*1,5=22.76							
		Затраты труда машинистов	4.35)*1,5=6.53							
<b>бетонные опоры под лестницу</b>										
40	01-02-058-3	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м. группа грунтов 3	0.002							
		100 м3	8 952.49	0.00	18.00	18.00	0.00	803.51	1.61	
		НР (14.00 руб.): 80%; СП (7.00 руб.): 38.25%	8 952.49	0.00			0.00	0.00	0.00	
		Эксплуатация машин	0.00)*1,25)*1,7=0.00							
		Оплата труда машинистов	0.00)*1,25)*1,7=0.00							
		Оплата труда рабочих	4 052.46)*1,15)*1,7=7 922.56							
		Затраты труда рабочих	411.00)*1,15)*1,7=803.51							
		Затраты труда машинистов	0.00)*1,25)*1,7=0.00							
41	01-02-061-2	Засыпка вручную ям с разравниванием излишнего грунта на месте. группа грунтов 2	0.002							
		100 м3	2 035.64	0.00	4.00	4.00	0.00	190.03	0.38	
		НР (3.00 руб.): 80%; СП (2.00 руб.): 38.25%	2 035.64	0.00			0.00	0.00	0.00	
		Эксплуатация машин	0.00)*1,25)*1,7=0.00							
		Оплата труда машинистов	0.00)*1,25)*1,7=0.00							
		Оплата труда рабочих	921.46)*1,15)*1,7=1 801.45							
		Затраты труда рабочих	97.20)*1,15)*1,7=190.03							
		Затраты труда машинистов	0.00)*1,25)*1,7=0.00							
42	06-01-001-1	Устройство бетонной подготовки под лестницу	0.002							
		100 м3	10 533.27	3 711.85	21.00	8.00	7.00	351.90	0.70	
		НР (9.00 руб.): 105%; СП (5.00 руб.): 55.25%	3 920.80	705.82			1.00	38.25	0.08	
		Эксплуатация машин	1 708.54)*1,25)*1,7=3 630.65							
		Оплата труда машинистов	293.94)*1,25)*1,7=624.62							
		Оплата труда рабочих	1 774.80)*1,15)*1,7=3 469.73							
		Затраты труда рабочих	180.00)*1,15)*1,7=351.90							
		Затраты труда машинистов	18.00)*1,25)*1,7=38.25							
42.1	401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	0.204	551.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	
		м3	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
		Объем: 0.204=0.002*102.00								
<b>фундамент под стойки Ст1</b>										
43	51-4-2	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м	0.01							
		100 ям	9 358.54	0.00	94.00	94.00	0.00	832.35	8.32	
		Объем: 0.01=1/100	9 358.54	0.00			0.00	0.00	0.00	
		НР (71.00 руб.): 75%; СП (42.00 руб.): 45%								
		Эксплуатация машин	0.00)*1,5=0.00							
		Оплата труда машинистов	0.00)*1,5=0.00							
		Оплата труда рабочих	5 521.26)*1,5=8 281.89							
		Затраты труда рабочих	554.90)*1,5=832.35							
		Затраты труда машинистов	0.00)*1,5=0.00							
44	01-02-061-2	Засыпка вручную ям с разравниванием излишнего грунта на месте. группа грунтов 2	0.01							
		100 м3	2 035.64	0.00	20.00	20.00	0.00	190.03	1.90	
		НР (16.00 руб.): 80%; СП (8.00 руб.): 38.25%	2 035.64	0.00			0.00	0.00	0.00	
		Эксплуатация машин	0.00)*1,25)*1,7=0.00							
		Оплата труда машинистов	0.00)*1,25)*1,7=0.00							
		Оплата труда рабочих	921.46)*1,15)*1,7=1 801.45							
		Затраты труда рабочих	97.20)*1,15)*1,7=190.03							
		Затраты труда машинистов	0.00)*1,25)*1,7=0.00							
45	06-01-001-5	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под стойки объемом до 3 м3	0.01							
		100 м3	32 497.91	6 763.20	325.00	187.00	68.00	1 536.40	15.36	
		Объем: 0.01=1/100	18 715.45	1 224.35			12.00	66.51	0.67	
		НР (209.00 руб.): 105%; СП (110.00 руб.): 55.25%								
		Эксплуатация машин	3 116.40)*1,25)*1,7=8 622.35							
		Оплата труда машинистов	509.88)*1,25)*1,7=1 083.50							
		Оплата труда рабочих	8 471.79)*1,15)*1,7=16 562.35							
		Затраты труда рабочих	785.88)*1,15)*1,7=1 536.40							
		Затраты труда машинистов	31.30)*1,25)*1,7=66.51							
45.1	401-0009	Бетон тяжелый, класс В25 (М350)	1.015	697.00	0.00	707.00	0.00	0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
45.2	204-0020	Объем: 1.015=0.01*101.50 Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм	0.016	8 640.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			т	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
45.3	204-0035	Объем: 0.016=0.01*1.60 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм	0.016	2 120.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			т	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 0.016=0.01*1.60								
узел2 лист 2										
46	07-01-037-2	Заполнение вертикальных швов стенowych панелей упругими прокладками - гермит Ф40мм	0.142	1 104.62	225.87	156.00	23.00	32.00	12.73	1.81
			100 м	164.96	0.00			0.00	0.00	0.00
		НР (30.00 руб.): 130%; СП (17.00 руб.): 72.25%								
		Эксплуатация машин		106.29)*1.25)*1.7=225.87						
		Оплата труда машинистов		0.00)*1.25)*1.7=0.00						
		Оплата труда рабочих		74.67)*1.15)*1.7=145.98						
		Затраты труда рабочих		6.51)*1.15)*1.7=12.73						
		Затраты труда машинистов		0.00)*1.25)*1.7=0.00						
47	53-21-6 прим.	Герметизация стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа "Makroflex", "Soudal", "Neo Flex", "Chemlux", "Paso" и т.п.	0.3	4 481.06	3 866.96	1 344.00	184.00	1 160.00	44.04	13.21
			100 м	614.10	299.13			90.00	17.19	5.16
		НР (236.00 руб.): 86%; СП (192.00 руб.): 70%								
		Эксплуатация машин		2 555.03*1.5=3 832.55						
		Оплата труда машинистов		176.48*1.5=264.72						
		Оплата труда рабочих		362.30*1.5=543.45						
		Затраты труда рабочих		29.36*1.5=44.04						
		Затраты труда машинистов		11.46*1.5=17.19						
47 1	101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	4	83.70	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			шт.	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
48	10-01-053-1 прим	Объем: 4=0.30*13.333333 Установка бруска в деформационный шов	0.042	3 319.71	91.46	140.00	49.00	4.00	83.11	3.49
			м3	1 158.85	5.50			0.00	0.30	0.01
		НР (58.00 руб.): 118%; СП (26.00 руб.): 53.55%								
		Эксплуатация машин		42.74*1.25*1.7=90.82						
		Оплата труда машинистов		2.29*1.25*1.7=4.87						
		Оплата труда рабочих		524.57*1.15*1.7=1 025.53						
		Затраты труда рабочих		42.51*1.15*1.7=83.11						
		Затраты труда машинистов		0.14*1.25*1.7=0.30						
48 1	101-0782	Половки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	-0.00168	10 190.00	0.00	- 17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			т	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
49	07-01-037-4	Объем: -0.00168=0.042* - 0.04 Герметизация мастикой швов вертикальных	0.142	1 882.01	665.89	268.00	70.00	95.00	37.15	5.27
			100 м	492.77	0.00			0.00	0.00	0.00
		НР (91.00 руб.): 130%; СП (51.00 руб.): 72.25%								
		Эксплуатация машин		313.36)*1.25)*1.7=665.89						
		Оплата труда машинистов		0.00)*1.25)*1.7=0.00						
		Оплата труда рабочих		223.06)*1.15)*1.7=436.08						
		Затраты труда рабочих		19.00)*1.15)*1.7=37.15						
		Затраты труда машинистов		0.00)*1.25)*1.7=0.00						
50	07-01-037-1	Заполнение вертикальных швов стенowych панелей цементным раствором	0.142	1 953.75	833.34	277.00	84.00	118.00	46.33	6.58
			100 м	593.73	0.00			0.00	0.00	0.00
		НР (109.00 руб.): 130%; СП (61.00 руб.): 72.25%								
		Эксплуатация машин		392.16*1.25*1.7=833.34						
		Оплата труда машинистов		0.00*1.25*1.7=0.00						
		Оплата труда рабочих		268.76*1.15*1.7=525.43						
		Затраты труда рабочих		23.70*1.15*1.7=46.33						
		Затраты труда машинистов		0.00*1.25*1.7=0.00						
51	12-01-010-1	Заделка деформационного шва оцинкованной сталью	0.0385	12 121.00	55.69	466.00	103.00	2.00	220.43	8.49
			100 м2	2 685.11	7.85			0.00	0.43	0.02
		НР (124.00 руб.): 120%; СП (57.00 руб.): 55.25%								
		Эксплуатация машин		25.78*1.25*1.7=54.78						
		Оплата труда машинистов		3.27*1.25*1.7=6.95						
		Оплата труда рабочих		1 215.45*1.15*1.7=2 376.20						
		Затраты труда рабочих		112.75*1.15*1.7=220.43						
		Затраты труда машинистов		0.20*1.25*1.7=0.43						
покрытие карниза										
52	12-01-015-3	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	0.025	1 195.32	76.24	30.00	5.00	2.00	15.33	0.38
			100 м2	191.38	5.09			0.00	0.28	0.01
		НР (6.00 руб.): 120%; СП (3.00 руб.): 55.25%								
		Эксплуатация машин		35.60)*1.25)*1.7=75.65						
		Оплата труда машинистов		2.12)*1.25)*1.7=4.51						
		Оплата труда рабочих		86.63)*1.15)*1.7=169.36						
		Затраты труда рабочих		7.84)*1.15)*1.7=15.33						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты труда машинистов	0.13)*1,25)*1,7=0.28							
53	12-01-015-1	Устройство пароизоляции оклвечной в один слой	0.375							
		100 м2		2 703.23	188.36	1 014.00	172.00	71.00	34.23	12.84
				459.92	7.06			3.00	0.38	0.14
		НР (210.00 руб.): 120%; СП (97.00 руб.): 55.25%								
		Эксплуатация машин	88.26)*1,25)*1,7=187.55							
		Оплата труда машинистов	2.94)*1,25)*1,7=6.25							
		Оплата труда рабочих	208.19)*1,15)*1,7=407.01							
		Затраты труда рабочих	17.51)*1,15)*1,7=34.23							
		Затраты труда машинистов	0.18)*1,25)*1,7=0.38							
54	12-01-015-2	Устройство пароизоляции на каждый последующий слой добавлять к норме	0.375							
		12-01-015-1		1 989.97	163.98	745.00	112.00	61.00	22.31	8.36
		100 м2		299.69	5.88			2.00	0.32	0.12
		НР (137.00 руб.): 120%; СП (63.00 руб.): 55.25%								
		Эксплуатация машин	76.85)*1,25)*1,7=163.31							
		Оплата труда машинистов	2.45)*1,25)*1,7=5.21							
		Оплата труда рабочих	135.66)*1,15)*1,7=265.22							
		Затраты труда рабочих	11.41)*1,15)*1,7=22.31							
		Затраты труда машинистов	0.15)*1,25)*1,7=0.32							
55	12-01-010-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	0.05							
		100 м2		12 121.00	55.69	606.00	134.00	3.00	220.43	11.02
				2 685.11	7.85			0.00	0.43	0.02
		НР (161.00 руб.): 120%; СП (74.00 руб.): 55.25%								
		Эксплуатация машин	25.78)*1,25)*1,7=54.78							
		Оплата труда машинистов	3.27)*1,25)*1,7=6.95							
		Оплата труда рабочих	1 215.45)*1,15)*1,7=2 376.20							
		Затраты труда рабочих	112.75)*1,15)*1,7=220.43							
		Затраты труда машинистов	0.20)*1,25)*1,7=0.43							
56	06-01-015-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0.01							
		т		15 968.12	89.46	160.00	55.00	1.00	421.93	4.22
				5 468.66	5.88			0.00	0.32	0.00
		НР (58.00 руб.): 105%; СП (30.00 руб.): 55.25%								
		Эксплуатация машин	41.78)*1,25)*1,7=88.78							
		Оплата труда машинистов	2.45)*1,25)*1,7=5.21							
		Оплата труда рабочих	2 475.46)*1,15)*1,7=4 839.52							
		Затраты труда рабочих	215.82)*1,15)*1,7=421.93							
		Затраты труда машинистов	0.15)*1,25)*1,7=0.32							
57	12-01-017-1	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	0.325							
		100 м2		2 239.36	472.36	728.00	213.00	154.00	53.22	17.29
				656.65	63.49			21.00	4.12	1.34
		НР (281.00 руб.): 120%; СП (129.00 руб.): 55.25%								
		Эксплуатация машин	218.85)*1,25)*1,7=465.06							
		Оплата труда машинистов	26.44)*1,25)*1,7=56.19							
		Оплата труда рабочих	297.24)*1,15)*1,7=581.10							
		Затраты труда рабочих	27.22)*1,15)*1,7=53.22							
		Затраты труда машинистов	1.84)*1,25)*1,7=4.12							
<b>ИТОГО ПО Наружняя стена здания</b>						<b>113 753.00</b>	<b>23 808.00</b>	<b>18 031.00</b>	<b>1 900.34</b>	
								<b>2 964.00</b>	<b>194.69</b>	
<b>Стоимость общестроительных работ</b>						<b>113 753.00</b>				
Материалы						71 914.00				
Всего оплата труда						26 772.00				
Накладные расходы						29 509.00				
80 % от ФОТ = 42.00 (по стр. 40 - 41, 44)						33.00				
105 % от ФОТ = 905.00 (по стр. 12, 35, 42, 45, 56)						950.00				
130 % от ФОТ = 221.00 (по стр. 24, 46, 49 - 50)						287.00				
155 % от ФОТ = 126.00 (по стр. 11)						195.00				
122 % от ФОТ = 7 470.00 (по стр. 1, 9 - 10)						9 113.00				
90 % от ФОТ = 2 711.00 (по стр. 7, 17 - 18, 21 - 23)						2 440.00				
118 % от ФОТ = 363.00 (по стр. 13, 15, 48)						429.00				
120 % от ФОТ = 899.00 (по стр. 16, 51 - 55, 57)						1 080.00				
90 % от ФОТ = 895.00 (по стр. 19 - 20, 25 - 27)						807.00				
105 % от ФОТ = 3 561.00 (по стр. 28 - 34)						3 739.00				
110 % от ФОТ = 9 198.00 (по стр. 2 - 6, 8, 36 - 39)						10 118.00				
75 % от ФОТ = 94.00 (по стр. 43)						71.00				
86 % от ФОТ = 274.00 (по стр. 47)						236.00				
82 % от ФОТ = 13.00 (по стр. 14)						11.00				
<b>Сметная прибыль</b>						<b>16 425.00</b>				
45 %*0.85 = 38.25 % от ФОТ = 42.00 (по стр. 40 - 41, 44)						17.00				
65 %*0.85 = 55.25 % от ФОТ = 905.00 (по стр. 12, 35, 42, 45, 56)						499.00				
85 %*0.85 = 72.25 % от ФОТ = 221.00 (по стр. 24, 46, 49 - 50)						161.00				
100 %*0.85 = 85 % от ФОТ = 126.00 (по стр. 11)						107.00				
80 %*0.85 = 68 % от ФОТ = 7 470.00 (по стр. 1, 9 - 10)						5 080.00				
85 %*0.85 = 72.25 % от ФОТ = 2 711.00 (по стр. 7, 17 - 18, 21 - 23)						1 959.00				
63 %*0.85 = 53.55 % от ФОТ = 363.00 (по стр. 13, 15, 48)						195.00				
65 %*0.85 = 55.25 % от ФОТ = 899.00 (по стр. 16, 51 - 55, 57)						497.00				
70 %*0.85 = 59.5 % от ФОТ = 895.00 (по стр. 19 - 20, 25 - 27)						533.00				
55 %*0.85 = 46.75 % от ФОТ = 3 561.00 (по стр. 28 - 34)						1 663.00				
70 %*0.85 = 59.5 % от ФОТ = 9 198.00 (по стр. 2 - 6, 8, 36 - 39)						5 472.00				
45 % от ФОТ = 94.00 (по стр. 43)						42.00				
70 % от ФОТ = 274.00 (по стр. 47)						192.00				
62 % от ФОТ = 13.00 (по стр. 14)						8.00				
<b>Итого с накладными расходами и сметной прибылью</b>						<b>159 687.00</b>				
Нормативная трудоемкость						2 095.03				
Сметная заработная плата						26 772.00				
<b>Всего, стоимость общестроительных работ</b>						<b>159 687.00</b>				

Фасад по оси А между осями 14-21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	08-07-001-1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки	3.2							
		100 м2		1 345.82	10.83	4 307.00	2 365.00	35.00	59.89	191.65
				739.05	0.00			0.00	0.00	0.00
		НР (2 885.00 руб.): 122%; СП (1 608.00 руб.): 68%								
		Эксплуатация машин		7.22)*1.25*1.2=10.83						
		Оплата труда машинистов		0.00)*1.25*1.2=0.00						
		Оплата труда рабочих		473.93)*1.15*1.2=654.02						
		Затраты труда рабочих		43.40)*1.15*1.2=59.89						
		Затраты труда машинистов		0.00)*1.25*1.2=0.00						
59	61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	0.1							
		100 м2		3 935.40	1.64	393.00	252.00	0.00	201.84	20.18
				2 520.27	0.00			0.00	0.00	0.00
		НР (199.00 руб.): 79%; СП (126.00 руб.): 50%								
59 1	509-9900	Строительный мусор	0.484	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 0.484=0.10*4.84								
60	62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	3.15							
		100 м2		231.75	0.00	730.00	730.00	0.00	20.80	65.52
				231.75	0.00			0.00	0.00	0.00
		НР (584.00 руб.): 80%; СП (365.00 руб.): 50%								
61	62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	3.15							
		100 м2		443.85	32.57	1 399.00	167.00	103.00	4.29	13.51
				52.94	0.00			0.00	0.00	0.00
		НР (134.00 руб.): 80%; СП (84.00 руб.): 50%								
61 1	113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	-0.05072	22 257.01	0.00	- 1 129.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.050715=3.15* -0.0161								
61 2	101-3452	Грунтовка акриловая ВД-АК-004	0.04725	8 963.71	0.00	424.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 0.04725=3.15*0.015								
62	62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	3.15							
		100 м2		1 318.75	2.30	4 154.00	906.00	7.00	23.60	74.34
				287.48	0.00			0.00	0.00	0.00
		НР (725.00 руб.): 80%; СП (453.00 руб.): 50%								
62 1	113-0196	Шпатлевка ХВ-005 серая	-0.1575	20 570.00	0.00	- 3 240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.1575=3.15* -0.05								
62 2	101-3585	Шпатлевка водно-дисперсионная ВД-АК-002	0.17325	12 010.07	0.00	2 081.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 0.17325=3.15*0.055								
63	62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	3.15							
		100 м2		443.85	32.57	1 399.00	167.00	103.00	4.29	13.51
				52.94	0.00			0.00	0.00	0.00
		НР (134.00 руб.): 80%; СП (84.00 руб.): 50%								
63 1	113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	-0.05072	22 257.01	0.00	- 1 129.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.050715=3.15* -0.0161								
63 2	101-3452	Грунтовка акриловая ВД-АК-004	0.04725	8 963.71	0.00	424.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 0.04725=3.15*0.015								
64	62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	3.15							
		100 м2		1 511.39	120.96	4 761.00	567.00	381.00	14.59	45.96
				180.03	0.00			0.00	0.00	0.00
		НР (454.00 руб.): 80%; СП (284.00 руб.): 50%								
64 1	101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	-0.16947	22 130.00	0.00	- 3 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.16947=3.15* -0.0538								
64 2	101-1292	Уайт-спирит	-0.00504	10 580.00	0.00	- 53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.00504=3.15* -0.0016								
64 3	101-3486	Краска акриловая ВД-АК-101	0.128	11 472.65	0.00	1 446.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 0.128=3.15*0.04								
65	62-9-11	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35 %	0.18							
		100 м2		2 319.22	6.19	417.00	272.00	1.00	122.50	22.05
				1 511.60	0.00			0.00	0.00	0.00
		НР (218.00 руб.): 80%; СП (136.00 руб.): 50%								
65 1	101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	-0.00398	19 550.00	0.00	- 78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.003978=0.18* -0.0221								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65.2	101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	-0.00083	30 040.00	0.00	- 25 00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.000828=0.18*- 0.0046								
65.3	101-1712	Шпатлевка клеевая	-0.0068	4 950.00	0.00	- 34 00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.006804=0.18*- 0.0378								
65.4	101-3585	Шпатлевка водно-дисперсионная ВД-АК-002	0.006804	12 010.07	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 0.006804=0.18*0.0378								
65.5	113-8029	Эмаль ПФ-115 цветная	4.806	19.67	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		кг		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 4.806=0.18*26.70								
66	12-01-010-1	Устройство мелких покрытий (водоотлив) из листовой оцинкованной стали	0.05	11 314.88	39.31	566.00	95.00	2.00	155.60	7.78
		100 м2		1 895.37	5.54			0.00	0.30	0.02
		НР (114.00 руб.): 120%; СП (52.00 руб.): 55.25%								
		Эксплуатация машин		25.78*1.25*1.2=38.67						
		Оплата труда машинистов		3.27*1.25*1.2=4.91						
		Оплата труда рабочих		1 215.45*1.15*1.2=1 677.32						
		Затраты труда рабочих		112.75*1.15*1.2=155.60						
		Затраты труда машинистов		0.20*1.25*1.2=0.30						
<b>ИТОГО ПО Фасад по оси А между осями 14-21</b>						<b>13 240.00</b>	<b>5 521.00</b>	<b>632.00</b>	<b>454.50</b>	<b>0.02</b>
<b>Стоимость общестроительных работ</b>						<b>13 240.00</b>				
<b>Материалы</b>						<b>7 087.00</b>				
<b>Всего оплата труда</b>						<b>5 521.00</b>				
<b>Накладные расходы</b>						<b>5 447.00</b>				
122 % от ФОТ = 2 365.00 (по стр. 58)						<b>2 885.00</b>				
120 % от ФОТ = 95.00 (по стр. 66)						<b>114.00</b>				
79 % от ФОТ = 252.00 (по стр. 59)						<b>199.00</b>				
80 % от ФОТ = 2 809.00 (по стр. 60 - 65)						<b>2 249.00</b>				
<b>Сметная прибыль</b>						<b>3 192.00</b>				
80 %*0.85 = 68 % от ФОТ = 2 365.00 (по стр. 58)						<b>1 608.00</b>				
65 %*0.85 = 55.25 % от ФОТ = 95.00 (по стр. 66)						<b>52.00</b>				
50 % от ФОТ = 252.00 (по стр. 59)						<b>126.00</b>				
50 % от ФОТ = 2 809.00 (по стр. 60 - 65)						<b>1 406.00</b>				
<b>Итого с накладными расходами и сметной прибылью</b>						<b>21 879.00</b>				
<b>Нормативная трудоемкость</b>						<b>454.52</b>				
<b>Сметная заработная плата</b>						<b>5 521.00</b>				
<b>Всего, стоимость общестроительных работ</b>						<b>21 879.00</b>				
<b>Фасад по оси 21 между осями А-Г</b>										
67	08-07-001-1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки	3.26	1 345.82	10.83	4 387.00	2 409.00	35.00	59.89	195.25
		100 м2		739.05	0.00			0.00	0.00	0.00
		НР (2 939.00 руб.): 122%; СП (1 638.00 руб.): 68%								
		Эксплуатация машин		7.22*1.25*1.2=10.83						
		Оплата труда машинистов		0.00*1.25*1.2=0.00						
		Оплата труда рабочих		473.93*1.15*1.2=654.02						
		Затраты труда рабочих		43.40*1.15*1.2=59.89						
		Затраты труда машинистов		0.00*1.25*1.2=0.00						
68	61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	0.11	3 935.40	1.64	432.00	277.00	0.00	201.84	22.20
		100 м2		2 520.27	0.00			0.00	0.00	0.00
		НР (219.00 руб.): 79%; СП (139.00 руб.): 50%								
68.1	509-9900	Строительный мусор	0.5324	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 0.5324=0.11*4.84								
69	62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	3.08	231.75	0.00	714.00	714.00	0.00	20.80	64.06
		100 м2		231.75	0.00			0.00	0.00	0.00
		НР (571.00 руб.): 80%; СП (357.00 руб.): 50%								
70	62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	3.08	443.85	32.57	1 367.00	163.00	100.00	4.29	13.21
		100 м2		52.94	0.00			0.00	0.00	0.00
		НР (130.00 руб.): 80%; СП (82.00 руб.): 50%								
70.1	113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	-0.04959	22 257.01	0.00	- 1 104 00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.049588=3.08*- 0.0161								
70.2	101-3452	Грунтовка акриловая ВД-АК-004	0.0462	8 963.71	0.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 0.0462=3.08*0.015								
71	62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	3.08	1 318.75	2.30	4 061.00	885.00	7.00	23.60	72.69
		100 м2		287.48	0.00			0.00	0.00	0.00
		НР (708.00 руб.): 80%; СП (443.00 руб.): 50%								
71.1	113-0196	Шпатлевка ХВ-005 серая	-0.154	20 570.00	0.00	- 3 168 00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.154=3.08*- 0.05								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71.2	101-3585	Шпатлевка водно-дисперсионная ВД-АК-002	0.1694	12 010.07	0.00	2 035.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: 0.1694=3.08*0.055		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
72	62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	3.08	443.85	32.57	1 367.00	163.00	100.00	4.29	13.21
		100 м2		52.94	0.00			0.00	0.00	0.00
		НР (130.00 руб.): 80%; СП (82.00 руб.): 50%								
72.1	113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	-0.04959	22 257.01	0.00	1 104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.049588=3.08*-0.0161		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
72.2	101-3452	Грунтовка акриловая ВД-АК-004	0.0462	8 963.71	0.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: 0.0462=3.08*0.015		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
73	62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	3.08	1 511.39	120.96	4 655.00	554.00	373.00	14.59	44.94
		100 м2		180.03	0.00			0.00	0.00	0.00
		НР (443.00 руб.): 80%; СП (277.00 руб.): 50%								
73.1	101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	-0.1657	22 130.00	0.00	3 667.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.165704=3.08*-0.0538		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
73.2	101-1292	Уайт-спирит	-0.00493	10 580.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.004928=3.08*-0.0016		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
73.3	101-3486	Краска акриловая ВД-АК-101	0.1232	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: 0.1232=3.08*0.04		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
74	62-9-11	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных скон: за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35 %	0.18	2 319.22	6.19	417.00	272.00	1.00	122.50	22.05
		100 м2		1 511.60	0.00			0.00	0.00	0.00
		НР (218.00 руб.): 80%; СП (136.00 руб.): 50%								
74.1	101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	-0.00398	19 550.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.003978=0.18*-0.0221		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
74.2	101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	-0.00083	30 040.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.000828=0.18*-0.0046		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
74.3	101-1712	Шпатлевка клеевая	-0.0068	4 950.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.006804=0.18*-0.0378		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
74.4	101-3585	Шпатлевка водно-дисперсионная ВД-АК-002	0.006804	12 010.07	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: 0.006804=0.18*0.0378		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
74.5	113-8029	Эмаль ПФ-115 цветная	4.806	19.67	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: 4.806=0.18*26.70		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
75	12-01-010-1	Устройство мелких покрытий (водоотлив) из листовой оцинкованной стали	0.043	11 314.88	39.31	487.00	82.00	2.00	155.60	6.69
		100 м2		1 895.37	5.54			0.00	0.30	0.01
		НР (98.00 руб.): 120%; СП (45.00 руб.): 55.25%								
		Эксплуатация машин		25.78*1.25*1.2=38.67						
		Оплата труда машинистов		3.27*1.25*1.2=4.91						
		Оплата труда рабочих		1 215.45*1.15*1.2=1 677.32						
		Затраты труда рабочих		112.75*1.15*1.2=155.60						
		Затраты труда машинистов		0.20*1.25*1.2=0.30						
<b>ИТОГО ПО Фасад по оси 21 между осями А-Г</b>						<b>11 695.00</b>	<b>5 519.00</b>	<b>618.00</b>	<b>454.30</b>	<b>0.01</b>
<b>Стоимость общестроительных работ</b>						<b>11 695.00</b>				
<b>Материалы</b>						<b>5 558.00</b>				
<b>Всего оплата труда</b>						<b>5 519.00</b>				
<b>Накладные расходы</b>						<b>5 456.00</b>				
122 % от ФОТ = 2 409.00 (по стр. 67)						2 939.00				
120 % от ФОТ = 82.00 (по стр. 75)						98.00				
79 % от ФОТ = 277.00 (по стр. 68)						219.00				
80 % от ФОТ = 2 751.00 (по стр. 69 - 74)						2 200.00				
<b>Сметная прибыль</b>						<b>3 199.00</b>				
80 %*0.85 = 68 % от ФОТ = 2 409.00 (по стр. 67)						1 638.00				
65 %*0.85 = 55.25 % от ФОТ = 82.00 (по стр. 75)						45.00				
50 % от ФОТ = 277.00 (по стр. 68)						139.00				
50 % от ФОТ = 2 751.00 (по стр. 69 - 74)						1 377.00				
<b>Итого с накладными расходами и сметной прибылью</b>						<b>20 350.00</b>				
<b>Нормативная трудоемкость</b>						<b>454.31</b>				
<b>Сметная заработная плата</b>						<b>5 519.00</b>				
<b>Всего, стоимость общестроительных работ</b>						<b>20 350.00</b>				
<b>Фасад по оси Б между осями 1-14</b>										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	08-07-001-1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки	1.05							
		100 м2		1 345.82	10.83	1 413.00	776.00	11.00	59.89	62.89
				739.05	0.00			0.00	0.00	0.00
		НР (947.00 руб.): 122%; СП (528.00 руб.): 68%								
		Эксплуатация машин		7.22)*1.25*1.2=10.83						
		Оплата труда машинистов		0.00)*1.25*1.2=0.00						
		Оплата труда рабочих		473.93)*1.15*1.2=654.02						
		Затраты труда рабочих		43.40)*1.15*1.2=59.89						
		Затраты труда машинистов		0.00)*1.25*1.2=0.00						
77	15-02-001-1	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	1.05							
		100 м2		3 288.06	169.52	3 452.00	1 999.00	178.00	138.57	145.50
				1 804.07	71.97			76.00	5.91	6.20
		Объем: 1.05=210/2/100								
		НР (2 179.00 руб.): 105%; СП (970.00 руб.): 46.75%								
		Эксплуатация машин		75.88)*1.25)*1.7=161.25						
		Оплата труда машинистов		29.97)*1.25)*1.7=63.69						
		Оплата труда рабочих		861.90)*1.15)*1.7=1 685.01						
		Затраты труда рабочих		70.88)*1.15)*1.7=138.57						
		Затраты труда машинистов		2.78)*1.25)*1.7=5.91						
78	15-04-006-4	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	1.05							
		100 м2		444.95	5.14	466.00	460.00	5.00	31.91	33.50
				438.41	0.34			0.00	0.02	0.02
		НР (483.00 руб.): 105%; СП (215.00 руб.): 46.75%								
		Эксплуатация машин		2.40)*1.25*1.7=5.10						
		Оплата труда машинистов		0.14)*1.25*1.7=0.30						
		Оплата труда рабочих		198.45)*1.15*1.7=387.97						
		Затраты труда рабочих		16.32)*1.15*1.7=31.91						
		Затраты труда машинистов		0.01)*1.25*1.7=0.02						
78.1	101-3452	Грунтовка акриловая ВД-АК-004	0.0315	8 963.71	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 0.0315=1.05*0.03								
79	15-04-027-5	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	1.05							
		100 м2		608.38	7.33	640.00	335.00	8.00	23.44	24.61
				318.65	0.34			0.00	0.02	0.02
		НР (352.00 руб.): 105%; СП (157.00 руб.): 46.75%								
		Эксплуатация машин		3.43)*1.25*1.7=7.29						
		Оплата труда машинистов		0.14)*1.25*1.7=0.30						
		Оплата труда рабочих		144.24)*1.15*1.7=281.99						
		Затраты труда рабочих		11.99)*1.15*1.7=23.44						
		Затраты труда машинистов		0.01)*1.25*1.7=0.02						
79.1	101-1667	Шпателька масляно-клеевая	-0.03045	3 830.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.03045=1.05*-0.029								
79.2	101-3585	Шпателька водно-дисперсионная ВД-АК-002	0.05775	12 010.07	0.00	694.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 0.05775=1.05*0.055								
80	15-04-012-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	1.05							
		100 м2		922.47	11.94	969.00	255.00	13.00	18.75	19.69
				243.01	0.00			0.00	0.00	0.00
		НР (268.00 руб.): 105%; СП (119.00 руб.): 46.75%								
		Эксплуатация машин		5.62)*1.25)*1.7=11.94						
		Оплата труда машинистов		0.00)*1.25)*1.7=0.00						
		Оплата труда рабочих		110.00)*1.15)*1.7=215.05						
		Затраты труда рабочих		9.59)*1.15)*1.7=18.75						
		Затраты труда машинистов		0.00)*1.25)*1.7=0.00						
80.1	101-0348	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-розовая	-0.0399	16 550.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.0399=1.05*-0.038								
80.2	101-3486	Краска акриловая ВД-АК-101	0.042	11 472.65	0.00	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 0.042=1.05*0.04								
81	12-01-010-1	Устройство мелких покрытий (водоотлив) из листовой оцинкованной стали	0.043							
		100 м2		11 314.88	39.31	487.00	82.00	2.00	155.60	6.69
				1 895.37	5.54			0.00	0.30	0.01
		НР (98.00 руб.): 120%; СП (45.00 руб.): 55.25%								
		Эксплуатация машин		25.78)*1.25)*1.2=38.67						
		Оплата труда машинистов		3.27)*1.25)*1.2=4.91						
		Оплата труда рабочих		1 215.45)*1.15)*1.2=1 677.32						
		Затраты труда рабочих		112.75)*1.15)*1.2=155.60						
		Затраты труда машинистов		0.20)*1.25)*1.2=0.30						
<b>ИТОГО ПО Фасад по оси Б между осями 1-14</b>						<b>8 108.00</b>	<b>3 907.00</b>	<b>217.00</b>	<b>292.88</b>	
<b>Стоимость общестроительных работ</b>						<b>8 108.00</b>		<b>76.00</b>	<b>6.25</b>	
<b>Материалы</b>						<b>3 984.00</b>				
<b>Всего оплата труда</b>						<b>3 983.00</b>				
<b>Накладные расходы</b>						<b>4 327.00</b>				
122 % от ФОТ = 776.00 (по стр. 76)								947.00		
120 % от ФОТ = 82.00 (по стр. 81)								98.00		
105 % от ФОТ = 3 125.00 (по стр. 77 - 80)								3 282.00		
<b>Сметная прибыль</b>						<b>2 034.00</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80 %*0.85 = 68 % от ФОТ = 776.00 (по стр. 76)								528.00
		65 %*0.85 = 55.25 % от ФОТ = 82.00 (по стр. 81)								45.00
		55 %*0.85 = 46.75 % от ФОТ = 3 125.00 (по стр. 77 - 80)								1 461.00
		Итого с накладными расходами и сметной прибылью								14 469.00
		Нормативная трудоемкость								299.13
		Сметная заработная плата								3 983.00
		Всего, стоимость общестроительных работ								14 469.00
<b>Фасад по оси 14 между осями А-Б</b>										
82	08-07-001-1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки	0.75							
		100 м2		1 345.82	10.83	1 009.00	554.00	8.00	59.89	44.92
		НР (676.00 руб.): 122%; СП (377.00 руб.): 68%		739.05	0.00			0.00	0.00	0.00
		Эксплуатация машин		7.22)*1.25*1.2=10.83						
		Оплата труда машинистов		0.00)*1.25*1.2=0.00						
		Оплата труда рабочих		473.93)*1.15*1.2=654.02						
		Затраты труда рабочих		43.40)*1.15*1.2=59.89						
		Затраты труда машинистов		0.00)*1.25*1.2=0.00						
83	61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	0.05							
		100 м2		3 935.40	1.64	197.00	126.00	0.00	201.84	10.09
		НР (100.00 руб.): 79%; СП (63.00 руб.): 50%		2 520.27	0.00			0.00	0.00	0.00
83.1	509-9900	Строительный мусор	0.242	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 0.242=0.05*4.84								
84	62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	0.5							
		100 м2		231.75	0.00	116.00	116.00	0.00	20.80	10.40
		НР (93.00 руб.): 80%; СП (58.00 руб.): 50%		231.75	0.00			0.00	0.00	0.00
85	62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	0.5							
		100 м2		443.85	32.57	221.00	26.00	16.00	4.29	2.15
		НР (21.00 руб.): 80%; СП (13.00 руб.): 50%		52.94	0.00			0.00	0.00	0.00
85.1	113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	-0.00805	22 257.01	0.00	- 179.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.00805=0.50* 0.0161								
85.2	101-3452	Грунтовка акриловая ВД-АК-004	0.0075	8 963.71	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 0.0075=0.50*0.015								
86	62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	0.5							
		100 м2		1 318.75	2.30	659.00	144.00	1.00	23.60	11.80
		НР (115.00 руб.): 80%; СП (72.00 руб.): 50%		287.48	0.00			0.00	0.00	0.00
86.1	113-0196	Шпатлевка ХВ-005 серая	-0.025	20 570.00	0.00	- 514.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.025=0.50* 0.05								
86.2	101-3585	Шпатлевка водно-дисперсионная ВД-АК-002	0.0275	12 010.07	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 0.0275=0.50*0.055								
87	62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	0.5							
		100 м2		443.85	32.57	221.00	26.00	16.00	4.29	2.15
		НР (21.00 руб.): 80%; СП (13.00 руб.): 50%		52.94	0.00			0.00	0.00	0.00
87.1	113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	-0.00805	22 257.01	0.00	- 179.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.00805=0.50* 0.0161								
87.2	101-3452	Грунтовка акриловая ВД-АК-004	0.0075	8 963.71	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 0.0075=0.50*0.015								
88	62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	0.5							
		100 м2		1 511.39	120.96	755.00	90.00	60.00	14.59	7.30
		НР (72.00 руб.): 80%; СП (45.00 руб.): 50%		180.03	0.00			0.00	0.00	0.00
88.1	101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	-0.0269	22 130.00	0.00	- 595.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.0269=0.50* 0.0538								
88.2	101-1292	Уайт-спирит	-0.0008	10 580.00	0.00	- 8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.0008=0.50* 0.0016								
88.3	101-3486	Краска акриловая ВД-АК-101	0.02	11 472.65	0.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 0.02=0.50*0.04								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза	0.25							
		100 м2		800.79	1.03	200.00	58.00	0.00	18.72	4.68
		НР (48.00 руб.): 80%; СП (29.00 руб.): 50%		233.75	0.00			0.00	0.00	0.00
89.1	101-0430	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению сурик железный МА-15, ПФ-14	-0.00403							
		Объем: -0.004025=0.25* 0.0161		18 320.00	0.00	- 74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
89.2	101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	-0.00225	30 040.00	0.00	- 68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.00225=0.25* 0.009		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Т								
89.3	113-8029	Эмаль ПФ-115 цветная	6.275	19.67	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: 6.275=0.25*25.10		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		кг								
<b>ИТОГО ПО Фасад по оси 14 между осями А-Б</b>						<b>2 577.00</b>	<b>1 140.00</b>	<b>101.00</b>		<b>93.49</b>
<b>Стоимость общестроительных работ</b>						<b>2 577.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Материалы</b>						<b>1 336.00</b>				
<b>Всего оплата труда</b>						<b>1 140.00</b>				
<b>Накладные расходы</b>						<b>1 144.00</b>				
122 % от ФОТ = 554.00 (по стр. 82)						676.00				
79 % от ФОТ = 126.00 (по стр. 83)						100.00				
80 % от ФОТ = 469.00 (по стр. 84 - 89)						368.00				
<b>Сметная прибыль</b>						<b>670.00</b>				
80 %*0.85 = 68 % от ФОТ = 554.00 (по стр. 82)						377.00				
50 % от ФОТ = 123.00 (по стр. 83)						63.00				
50 % от ФОТ = 469.00 (по стр. 84 - 89)						230.00				
<b>Итого с накладными расходами и сметной прибылью</b>						<b>4 391.00</b>				
<b>Нормативная трудовость</b>						<b>93.49</b>				
<b>Сметная заработная плата</b>						<b>1 140.00</b>				
<b>Всего, стоимость общестроительных работ</b>						<b>4 391.00</b>				
<b>Кровля в осях 10-15, Б-В на отм.+7,10</b>										
90	46-04-008-1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	2.6							
		100 м2		202.14	41.92	526.00	417.00	109.00	14.38	37.39
		Объем: 2.6=260/100		160.22	0.00			0.00	0.00	0.00
		НР (459.00 руб.): 110%; СП (248.00 руб.): 59.5%								
90.1	509-9900	Строительный мусор	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: 6.76=2.60*2.60		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Т								
91	57-2-4	Разборка покрытий полов: цементных	0.6							
		100 м2		2 709.05	1 354.47	1 626.00	813.00	813.00	111.20	66.72
		Объем: 0.6=60/100		1 354.58	292.59			176.00	21.00	12.60
		НР (791.00 руб.): 80%; СП (673.00 руб.): 68%								
91.1	509-9900	Строительный мусор	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: 3.96=0.60*6.60		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Т								
92	12-01-017-1	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	0.6							
		100 м2		1 907.30	333.43	1 144.00	278.00	200.00	37.56	22.54
		НР (366.00 руб.): 120%; СП (169.00 руб.): 55.25%		463.52	44.82			27.00	2.91	1.75
		Эксплуатация машин		218.85*1.25*1.2=328.28						
		Оплата труда машинистов		26.44*1.25*1.2=39.66						
		Оплата труда рабочих		297.24*1.15*1.2=410.19						
		Затраты труда рабочих		27.22*1.15*1.2=37.56						
		Затраты труда машинистов		1.94*1.25*1.2=2.91						
93	12-01-017-2	На каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-1	0.6							
		100 м2		1 397.23	72.30	838.00	153.00	43.00	20.70	12.42
		НР (191.00 руб.): 120%; СП (88.00 руб.): 55.25%		255.43	10.42			6.00	0.68	0.41
		Стоимость материалов		71.30*15=1 069.50						
		Эксплуатация машин		3.16*1.25*1.2*15=71.10						
		Оплата труда машинистов		0.41*1.25*1.2*15=9.23						
		Оплата труда рабочих		10.92*1.15*1.2*15=226.04						
		Затраты труда рабочих		1.00*1.15*1.2*15=20.70						
		Затраты труда машинистов		0.03*1.25*1.2*15=0.68						
94	12-01-016-2	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсионной битумной	2.6							
		100 м2		320.40	6.20	632.00	125.00	16.00	3.86	10.05
		НР (150.00 руб.): 120%; СП (69.00 руб.): 55.25%		48.25	0.00			0.00	0.00	0.00
		Эксплуатация машин		4.13*1.25*1.2=6.20						
		Оплата труда машинистов		0.00*1.25*1.2=0.00						
		Оплата труда рабочих		30.94*1.15*1.2=42.70						
		Затраты труда рабочих		2.80*1.15*1.2=3.86						
		Затраты труда машинистов		0.00*1.25*1.2=0.00						
95	12-01-002-9	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в два слоя	2.6							
		100 м2		628.28	68.62	1 633.00	692.00	178.00	19.82	51.52
		НР (847.00 руб.): 120%; СП (390.00 руб.): 55.25%		266.25	5.54			14.00	0.30	0.78
		Эксплуатация машин		45.32*1.25*1.2=67.98						
		Оплата труда машинистов		3.27*1.25*1.2=4.91						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оплата труда рабочих	170.74*1.15*1.2=235.62							
		Затраты труда рабочих	14.36*1.15*1.2=19.82							
		Затраты труда машинистов	0.20*1.25*1.2=0.30							
95.1	101-4249	Унифлекс ТПП-3,0	301.6	23.30	0.00	7 027.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: 301.6=2.60*116.00	м2	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
95.2	101-3360	Унифлекс ТКП-4,5	296.4	36.10	0.00	10 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: 296.4=2.60*114.00	м2	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
96	12-01-004-4	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	0.13							
		100 м		1 474.51	156.80	192.00	84.00	20.00	48.99	6.37
		НР (104.00 руб.): 120%; СП (48.00 руб.): 55.25%		642.72	19.65			3.00	1.07	0.14
		Эксплуатация машин	103.09)*1.25*1.2=154.64							
		Оплата труда машинистов	11.59)*1.25*1.2=17.39							
		Оплата труда рабочих	412.16)*1.15*1.2=568.78							
		Затраты труда рабочих	35.50)*1.15*1.2=48.99							
		Затраты труда машинистов	0.71)*1.25*1.2=1.07							
96.1	101-4249	Унифлекс ТПП-3,0	21.84	23.30	0.00	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: 21.84=0.13*168.00	м2	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
96.2	101-3360	Унифлекс ТКП-4,5	10.92	36.10	0.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: 10.92=0.13*84.00	м2	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
97	09-03-050-1	Крепление кровельного ковра к кирпичным стенам с установкой краевой рейки из оцинкованной стали	0.13							
		100 м		326.78	40.11	42.00	30.00	5.00	17.66	2.30
		НР (27.00 руб.): 90%; СП (22.00 руб.): 72.25%		234.33	0.00			0.00	0.00	0.00
		Эксплуатация машин	26.74)*1.25*1.2=40.11							
		Оплата труда машинистов	0.00)*1.25*1.2=0.00							
		Оплата труда рабочих	150.27)*1.15*1.2=207.37							
		Затраты труда рабочих	12.80)*1.15*1.2=17.66							
		Затраты труда машинистов	0.00)*1.25*1.2=0.00							
97.1	101-2181	Шурупы с полукруглой головкой 5x35 мм	-9.8E-05							
		Т		11 550.00	0.00	- 1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.000098=0.13*- 0.000754		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
97.2	101-0540	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7x20-50 мм	13							
		Т		6 640.00	0.00	86 320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: 13=0.13*100.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
97.3	101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	5.2							
		10 шт.		7.80	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: 5.2=0.13*40.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
98	07-01-037-3	Герметизация мастикой по верху рейки	0.13							
		100 м		1 316.26	393.62	171.00	37.00	51.00	21.94	2.85
		НР (48.00 руб.): 130%; СП (27.00 руб.): 72.25%		284.39	0.00			0.00	0.00	0.00
		Эксплуатация машин	262.41)*1.25*1.2=393.62							
		Оплата труда машинистов	0.00)*1.25*1.2=0.00							
		Оплата труда рабочих	182.37)*1.15*1.2=251.67							
		Затраты труда рабочих	15.90)*1.15*1.2=21.94							
		Затраты труда машинистов	0.00)*1.25*1.2=0.00							
98.1	101-0616	Мастика клеящая сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ	-9.75							
		кг		8.51	0.00	- 83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: -9.75=0.13*- 75.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
98.2	101-2392	Герметик Сазиласт 51, двухкомпонентный для герметизации фальцев и элементов кровли	0.0026							
		Т		36 870.92	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: 0.0026=0.13*0.02		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
99	58-19-3	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов	0.21							
		100 м покрытия		5 918.47	19.21	1 243.00	248.00	4.00	101.24	21.26
		НР (207.00 руб.): 83%; СП (162.00 руб.): 65%		1 181.77	3.97			1.00	0.25	0.05
99.1	509-9900	Строительный мусор	0.12474	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 0.12474=0.21*0.594								
<b>ИТОГО ПО Кровля в осях 10-15, Б-В на отм.+7,10</b>						<b>113 250.00</b>	<b>2 877.00</b>	<b>1 439.00</b>	<b>233.42</b>	<b>15.73</b>
Стоимость общестроительных работ						113 250.00				
Материалы						108 934.00				
Всего оплата труда						3 104.00				
Накладные расходы						3 190.00				
130 % от ФОТ = 37.00 (по стр. 98)						48.00				
90 % от ФОТ = 30.00 (по стр. 97)						27.00				
120 % от ФОТ = 1 382.00 (по стр. 92 - 96)						1 658.00				
110 % от ФОТ = 417.00 (по стр. 90)						459.00				
80 % от ФОТ = 989.00 (по стр. 91)						791.00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		83 % от ФОТ = 249.00 (по стр. 99)				207.00						
		Сметная прибыль				1 896.00						
		85 %*0.85 = 72.25 % от ФОТ = 37.00 (по стр. 98)				27.00						
		85 %*0.85 = 72.25 % от ФОТ = 30.00 (по стр. 97)				22.00						
		65 %*0.85 = 55.25 % от ФОТ = 1 382.00 (по стр. 92 - 96)				764.00						
		70 %*0.85 = 59.5 % от ФОТ = 417.00 (по стр. 90)				248.00						
		68 % от ФОТ = 989.00 (по стр. 91)				673.00						
		65 % от ФОТ = 249.00 (по стр. 99)				162.00						
		Итого с накладными расходами и сметной прибылью				118 336.00						
		Нормативная трудоемкость				249.15						
		Сметная заработная плата				3 104.00						
		Всего, стоимость общестроительных работ				118 336.00						
			<b>Внутренние работы</b>									
			<b>0.8</b>									
100	08-07-002-1	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м				2 503.77	39.48	2 004.00	1 355.00	32.00	137.24	109.79
		100 м2				1 693.49	0.00			0.00	0.00	0.00
		НР (1 653.00 руб.): 122%; СП (921.00 руб.): 68%										
		Эксплуатация машин				18.58*1.25*1.7=39.48						
		Оплата труда машинистов				0.00*1.25*1.7=0.00						
		Оплата труда рабочих				766.58*1.15*1.7=1 498.66						
		Затраты труда рабочих				70.20*1.15*1.7=137.24						
		Затраты труда машинистов				0.00*1.25*1.7=0.00						
101	62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза				918.19	1.55	138.00	53.00	0.00	28.08	4.21
		100 м2				350.63	0.00			0.00	0.00	0.00
		НР (42.00 руб.): 80%; СП (27.00 руб.): 50%										
		Эксплуатация машин				1.03*1.5=1.55						
		Оплата труда машинистов				0.00*1.5=0.00						
		Оплата труда рабочих				206.86*1.5=310.29						
		Затраты труда рабочих				18.72*1.5=28.08						
		Затраты труда машинистов				0.00*1.5=0.00						
101.	101-0430	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению сурик железный МА-15, ПФ-14				18 320.00	0.00	- 44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1		т				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.002415=0.15*- 0.0161										
101.	101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3				30 040.00	0.00	- 41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2		т				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.00135=0.15*- 0.009										
101.	113-8029	Эмаль ПФ-115 цветная				19.67	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3		кг				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 3.765=0.15*25.10										
102	62-7-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35 %				1 739.85	14.63	2 610.00	1 421.00	22.00	76.79	115.18
		100 м2				947.49	2.37			4.00	0.15	0.23
		НР (1 140.00 руб.): 80%; СП (713.00 руб.): 50%										
		Эксплуатация машин				9.57*1.5=14.36						
		Оплата труда машинистов				1.40*1.5=2.10						
		Оплата труда рабочих				558.99*1.5=838.49						
		Затраты труда рабочих				51.19*1.5=76.79						
		Затраты труда машинистов				0.10*1.5=0.15						
102	101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая				17 060.00	0.00	- 540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1		т				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.03165=1.50*- 0.0211										
102.	101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3				30 040.00	0.00	- 257.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2		т				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.00855=1.50*- 0.0057										
102.	101-1712	Шпатлевка клеевая				4 950.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3		т				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.06135=1.50*- 0.0409										
102.	113-8029	Эмаль ПФ-115 цветная				19.67	0.00	791.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4		кг				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 40.2=1.50*26.80										
102	101-3585	Шпатлевка водно-дисперсионная ВД-АК-002				12 010.07	0.00	737.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5		т				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 0.06135=1.50*0.0409										
103	62-8-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски до 35 %				2 007.09	14.63	1 606.00	908.00	12.00	92.00	73.60
		100 м2				1 135.18	2.37			2.00	0.15	0.12
		НР (728.00 руб.): 80%; СП (455.00 руб.): 50%										
		Эксплуатация машин				9.57*1.5=14.36						
		Оплата труда машинистов				1.40*1.5=2.10						
		Оплата труда рабочих				669.72*1.5=1 004.58						
		Затраты труда рабочих				61.33*1.5=92.00						
		Затраты труда машинистов				0.10*1.5=0.15						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103.	101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	-0.01776							
1				17 060.00	0.00	- 303 00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Т	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.01776=0.80*- 0.0222								
103.	101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	-0.00472							
2				30 040.00	0.00	- 142 00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Т	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.00472=0.80*- 0.0059								
103.	101-1712	Шпатлевка клеевая	-0.03264							
3				4 950.00	0.00	- 162 00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Т	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.03264=0.80*- 0.0408								
103.	113-8029	Эмаль ПФ-115 цветная	22.48							
4			кг	19.67	0.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 22.48=0.80*28.10								
103.	101-3585	Шпатлевка водно-дисперсионная ВД-АК-002	0.03264							
5			Т	12 010.07	0.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 0.03264=0.80*0.0408								
104	62-10-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35 %	0.12							
			100 м2	2 055.37	14.63	247.00	147.00	2.00	99.53	11.94
				1 228.10	2.37			0.00	0.15	0.02
		НР (118.00 руб.): 80%; СП (74.00 руб.): 50%								
		Эксплуатация машин		9.57)*1.5=14.36						
		Оплата труда машинистов		1.40)*1.5=2.10						
		Оплата труда рабочих		724.54)*1.5=1 086.81						
		Затраты труда рабочих		66.35)*1.5=99.53						
		Затраты труда машинистов		0.10)*1.5=0.15						
104.	101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	-0.00258							
1			Т	19 550.00	0.00	- 50 00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.00258=0.12*- 0.0215								
104.	101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	-0.00061							
2			Т	30 040 00	0.00	- 16 00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.000612=0.12*- 0.0051								
104.	101-1712	Шпатлевка клеевая	-0.00473							
3			Т	4 950.00	0.00	- 23 00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.004728=0.12*- 0.0394								
104.	101-3585	Шпатлевка водно-дисперсионная ВД-АК-002	0.004728							
4			Т	12 010.07	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 0.004728=0.12*0.0394								
104.	113-8029	Эмаль ПФ-115 цветная	3.192							
5			кг	19.67	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 3.192=0.12*26.60								
105	57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины	0.8							
			100 м2	197.29	6.92	158.00	152.00	6.00	17.09	13.67
				190.37	3.08			2.00	0.20	0.16
		НР (123.00 руб.): 80%; СП (105.00 руб.): 68%								
		Эксплуатация машин		4.38)*1.5=6.57						
		Оплата труда машинистов		1.82)*1.5=2.73						
		Оплата труда рабочих		112.31)*1.5=168.47						
		Затраты труда рабочих		11.39)*1.5=17.09						
		Затраты труда машинистов		0.13)*1.5=0.20						
105	509-9900	Строительный мусор	0.376							
1			Т	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 0.376=0.80*0.47								
106	11-01-036-4	Устройство покрытий из пластика листового	0.8							
			100 м2	989.95	172.95	791.00	583.00	138.00	61.41	49.13
				729.28	11.45			9.00	0.72	0.58
		НР (728.00 руб.): 123%; СП (377.00 руб.): 63.75%								
		Эксплуатация машин		80.77*1.25*1.7=171.64						
		Оплата труда машинистов		4.77*1.25*1.7=10.14						
		Оплата труда рабочих		330.12*1.15*1.7=645.38						
		Затраты труда рабочих		31.41*1.15*1.7=61.41						
		Затраты труда машинистов		0.34*1.25*1.7=0.72						
106	101-2025	Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума	-0.544							
1			100 м	129.00	0.00	- 70 00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.544=0.80*- 0.68								
106.	113-0128	Пластикат листовой (расход 4,5кг/м2)	0.36							
2			Т	20 910.00	0.00	7 528.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0 00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 0.36=0.80*0.45								
107	09-03-050-1	Монтаж металлических прижимных полос со сверлением отверстий	0.8							
			100 м	441.13	56.82	353.00	266.00	45.00	25.02	20.02
				331.97	0.00			0.00	0.00	0.00
		НР (239.00 руб.): 90%; СП (192.00 руб.): 72.25%								
		Эксплуатация машин		26.74*1.25*1.7=56.82						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оплата труда машинистов	0.00*1.25*1.7=0.00							
		Оплата труда рабочих	150.27*1.15*1.7=293.78							
		Затраты труда рабочих	12.80*1.15*1.7=25.02							
		Затраты труда машинистов	0.00*1.25*1.7=0.00							
107.	101-2181	Шурупы с полукруглой головкой 5x35 мм	-0.0006							
1				11 550.00	0.00	- 7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.0006=0.80*- 0.00075		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
107.	201-0822	Планка из стального листа толщиной 1 мм	-0.0032							
2				10 920.01	0.00	- 35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.0032=0.80*- 0.004		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
107.	101-2590	Дюбель "Отах" с шурупом 6*60 мм	40							
3				0.13	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: 40=0.80*50.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
107.	101-2553	Лента крепежная ЛК из оцинкованной стали марки ЛК-4	80							
4				3.15	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: 80=0.80*100.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>ИТОГО ПО Внутренние работы</b>						<b>16 252.00</b>	<b>4 885.00</b>	<b>257.00</b>		<b>397.54</b>
<b>Стоимость общестроительных работ</b>						<b>16 252.00</b>		<b>17.00</b>		<b>1.11</b>
Материалы						11 110.00				
Всего оплата труда						4 902.00				
Накладные расходы						4 771.00				
122 % от ФОТ = 1 355.00 (по стр. 100)						1 653.00				
90 % от ФОТ = 266.00 (по стр. 107)						239.00				
123 % от ФОТ = 592.00 (по стр. 108)						728.00				
80 % от ФОТ = 154.00 (по стр. 105)						123.00				
80 % от ФОТ = 2 535.00 (по стр. 101 - 104)						2 028.00				
Сметная прибыль						2 864.00				
80 %*0.85 = 68 % от ФОТ = 1 355.00 (по стр. 100)						921.00				
85 %*0.85 = 72.25 % от ФОТ = 266.00 (по стр. 107)						192.00				
75 %*0.85 = 63.75 % от ФОТ = 592.00 (по стр. 106)						377.00				
68 % от ФОТ = 154.00 (по стр. 105)						105.00				
50 % от ФОТ = 2 535.00 (по стр. 101 - 104)						1 269.00				
Итого с накладными расходами и сметной прибылью						23 887.00				
Нормативная трудоемкость						398.65				
Сметная заработная плата						4 902.00				
Всего, стоимость общестроительных работ						23 887.00				
<b>Прочие работы</b>										
108	10-01-083-8	Устройство защиты существующего оборудования и существующих железнодорожных путей на время ремонта фасада здания досками	0.4							
				3 360.80	131.19	1 343.00	206.00	52.00	40.77	16.31
		100 м2		515.93	11.90			5.00	0.65	0.26
		НР (249.00 руб.): 118%; СП (113.00 руб.): 53.55%								
		Эксплуатация машин	86.55*1.25*1.2=129.83							
		Оплата труда машинистов	7.02*1.25*1.2=10.53							
		Оплата труда рабочих	330.85*1.15*1.2=456.57							
		Затраты труда рабочих	29.54*1.15*1.2=40.77							
		Затраты труда машинистов	0.43*1.25*1.2=0.65							
108.	113-1777	Паста антисептическая	-0.0288							
1				11 890.00	0.00	- 342.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.0288=0.40*- 0.072		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
109	14-02-015-2	Покрывие пленкой автомобилей для вывоза мусора	1.5405							
				626.29	2.19	965.00	209.00	3.00	11.30	17.41
		100 м2 покрытия		135.35	0.00			0.00	0.00	0.00
		НР (215.00 руб.): 103%; СП (133.00 руб.): 63.75%								
		Эксплуатация машин	1.03*1.25*1.7=2.19							
		Оплата труда машинистов	0.00*1.25*1.7=0.00							
		Оплата труда рабочих	61.27*1.15*1.7=119.78							
		Затраты труда рабочих	5.78*1.15*1.7=11.30							
		Затраты труда машинистов	0.00*1.25*1.7=0.00							
110	6002029-1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный	102.7							
				3.30	3.30	339.00	0.00	339.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
111	601-9005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 5 км (1-й класс груза)	102.7							
				10.30	0.00	1 058.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>ИТОГО ПО Прочие работы</b>						<b>3 363.00</b>	<b>415.00</b>	<b>394.00</b>		<b>33.72</b>
<b>Стоимость общестроительных работ</b>						<b>3 363.00</b>		<b>5.00</b>		<b>0.26</b>
Материалы						2 554.00				
Всего оплата труда						420.00				
Накладные расходы						464.00				
118 % от ФОТ = 211.00 (по стр. 108)						249.00				
103 % от ФОТ = 209.00 (по стр. 109)						215.00				
100 % от ФОТ = 0.00 (по стр. 110 - 111)						0.00				
Сметная прибыль						246.00				
63 %*0.85 = 53.55 % от ФОТ = 211.00 (по стр. 108)						113.00				
75 %*0.85 = 63.75 % от ФОТ = 209.00 (по стр. 109)						133.00				
60 % от ФОТ = 0.00 (по стр. 110 - 111)						0.00				
Итого с накладными расходами и сметной прибылью						4 073.00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Нормативная трудоемкость					33.98				
	Сметная заработная плата					420.00				
	<b>Всего, стоимость общестроительных работ</b>					<b>4 073.00</b>				
	<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>					<b>282 238.00</b>	<b>48 072.00</b>	<b>21 689.00</b>		<b>3 860.19</b>
	Итого прямые затраты					282 238		3 289.00		218.07
	Накладные расходы					54 308				
	Сметная прибыль					30 528				
	Итого					367 072				
	Стоимость общестроительных работ					282 238.00				
	Материалы					212 477.00				
	Всего оплата труда					51 361.00				
	Накладные расходы					54 308.00				
	80 % от ФОТ = 42.00 (по стр. 40 - 41, 44)					33.00				
	105 % от ФОТ = 905.00 (по стр. 12, 35, 42, 45, 56)					950.00				
	130 % от ФОТ = 258.00 (по стр. 24, 46, 49 - 50, 88)					335.00				
	155 % от ФОТ = 128.00 (по стр. 11)					195.00				
	122 % от ФОТ = 14 929.00 (по стр. 1, 9 - 10, 58, 67, 76, 82, 100)					18 213.00				
	90 % от ФОТ = 3 007.00 (по стр. 7, 17 - 18, 21 - 23, 97, 107)					2 708.00				
	118 % от ФОТ = 574.00 (по стр. 13, 15, 48, 108)					678.00				
	123 % от ФОТ = 592.00 (по стр. 108)					728.00				
	120 % от ФОТ = 2 540.00 (по стр. 16, 51 - 55, 57, 66, 75, 81, 92 - 96)					3 048.00				
	90 % от ФОТ = 895.00 (по стр. 19 - 20, 25 - 27)					807.00				
	103 % от ФОТ = 209.00 (по стр. 109)					215.00				
	105 % от ФОТ = 6 686.00 (по стр. 28 - 34, 77 - 80)					7 021.00				
	110 % от ФОТ = 9 615.00 (по стр. 2 - 6, 8, 36 - 39, 90)					10 577.00				
	75 % от ФОТ = 94.00 (по стр. 43)					71.00				
	86 % от ФОТ = 274.00 (по стр. 47)					236.00				
	82 % от ФОТ = 13.00 (по стр. 14)					11.00				
	80 % от ФОТ = 1 143.00 (по стр. 91, 105)					914.00				
	83 % от ФОТ = 249.00 (по стр. 99)					207.00				
	79 % от ФОТ = 655.00 (по стр. 59, 68, 83)					518.00				
	80 % от ФОТ = 8 555.00 (по стр. 60 - 65, 69 - 74, 84 - 89, 101 - 104)					6 845.00				
	100 % от ФОТ = 0.00 (по стр. 110 - 111)					0.00				
	Сметная прибыль					30 526.00				
	45 % * 0.85 = 38.25 % от ФОТ = 42.00 (по стр. 40 - 41, 44)					17.00				
	65 % * 0.85 = 55.25 % от ФОТ = 905.00 (по стр. 12, 35, 42, 45, 56)					499.00				
	85 % * 0.85 = 72.25 % от ФОТ = 258.00 (по стр. 24, 46, 49 - 50, 88)					188.00				
	100 % * 0.85 = 85 % от ФОТ = 128.00 (по стр. 11)					107.00				
	80 % * 0.85 = 68 % от ФОТ = 14 929.00 (по стр. 1, 9 - 10, 58, 67, 76, 82, 100)					10 152.00				
	85 % * 0.85 = 72.25 % от ФОТ = 3 007.00 (по стр. 7, 17 - 18, 21 - 23, 97, 107)					2 173.00				
	63 % * 0.85 = 53.55 % от ФОТ = 574.00 (по стр. 13, 15, 48, 108)					308.00				
	75 % * 0.85 = 63.75 % от ФОТ = 592.00 (по стр. 106)					377.00				
	65 % * 0.85 = 55.25 % от ФОТ = 2 540.00 (по стр. 16, 51 - 55, 57, 66, 75, 81, 92 - 96)					1 403.00				
	70 % * 0.85 = 59.5 % от ФОТ = 895.00 (по стр. 19 - 20, 25 - 27)					533.00				
	75 % * 0.85 = 63.75 % от ФОТ = 209.00 (по стр. 109)					133.00				
	55 % * 0.85 = 46.75 % от ФОТ = 6 686.00 (по стр. 28 - 34, 77 - 80)					3 124.00				
	70 % * 0.85 = 59.5 % от ФОТ = 9 615.00 (по стр. 2 - 6, 8, 36 - 39, 90)					5 720.00				
	45 % от ФОТ = 94.00 (по стр. 43)					42.00				
	70 % от ФОТ = 274.00 (по стр. 47)					192.00				
	62 % от ФОТ = 13.00 (по стр. 14)					8.00				
	68 % от ФОТ = 1 143.00 (по стр. 91, 105)					778.00				
	65 % от ФОТ = 249.00 (по стр. 99)					162.00				
	50 % от ФОТ = 655.00 (по стр. 59, 68, 83)					328.00				
	50 % от ФОТ = 8 555.00 (по стр. 60 - 65, 69 - 74, 84 - 89, 101 - 104)					4 282.00				
	60 % от ФОТ = 0.00 (по стр. 110 - 111)					0.00				
	<b>Итого с накладными расходами и сметной прибылью</b>					<b>367 072.00</b>				
	Нормативная трудоемкость					4 078.26				
	Сметная заработная плата					51 361.00				
	<b>Всего, стоимость общестроительных работ</b>					<b>367 072.00</b>				
	<b>ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ</b>				к=5.26	<b>1 930 799.00</b>				
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 1 кв.2015г., уральский									
	Фед. округ(прочие объекты)									
	ПЕРЕВОЗКА				(3860 19-218 07)Ф-4-18-816 91/21	31 729.00				
	СОДЕРЖАНИЕ САНПРОПУСКНИКА (13.01.14г. №23.2.1/41)				(3860 19-218 07)Ф/557.35/1 18)	240 786.00				
	<b>ИТОГО</b>					<b>2 203 314.00</b>				
	НДС					396 596.52				
	<b>ВСЕГО С НДС</b>					<b>2 599 910.52</b>				

Составил

И.В.Новичкова

Проверил

Т.И.Хавеева