

ООО «Тепловодоканал»

УТВЕРЖДАЮ

Директор



И.В. Корепанов

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2015 г

Техническое задание  
на выполнение работ по реконструкции градирни корпус 800/08 цех 51 ОАО «ЗМУ  
КЧХК» (код объекта 5113014), г. Кирово-Чепецк, промышленная площадка ОАО «ЗМУ  
КЧХК», цех 51.

реконструкция градирни корпус 800/08 цех 51 ОАО «ЗМУ КЧХК» (код объекта 5113014)

## РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

*Работы по реконструкции градирни корпус 800/08 цех 51 ОАО «ЗМУ КЧХК» (код объекта 5113014)*

## РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

1. *Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по реконструкции градирни корпус 800/08 цех 51 ОАО «ЗМУ КЧХК» (код объекта 5113014).*

2. *Технические, экономические и другие требования к выполнению работ, являющихся предметом Договора, должны соответствовать требованиям Технических регламентов, ГОСТов, СНиП и других действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, требованиям конструкторской документации, нормативной документации Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.*

3. *Работы производятся на территории Заказчика на месте установки оборудования в действующих производствах.*

4. *Доставка материалов на место ремонта производится автотранспортом Подрядчика, за счет Подрядчика. Все материалы, используемые для выполнения работ по настоящему Договору, должны быть новыми. Использование материалов, бывших в употреблении, допускается при соответствующей записи в сметной документации и техническом задании/ведомости дефектов. В случае выполнения работ из материалов Заказчика передача Заказчиком Подрядчику материалов осуществляется по накладной на отпуск материалов на сторону (форма № М-15). После завершения работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт выполненных работ (Форма КС-2) с отчетом об использовании давальческих материалов. Излишек материалов возвращается Заказчику по накладной (форма № М-15). Риск случайной гибели или повреждения материалов с момента передачи несет Подрядчик.*

5. *После проведения ремонта Подрядчиком производится уборка места производства работ и транспортировка отходов в место, указанное Заказчиком на территории ОАО «ЗМУ КЧХК».*

### **6. Специальные требования:**

6.1. *Перед заключением договора изучить требования, предъявляемые к подрядным организациям на сайте ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» (<http://www.uralchem.ru/>) в разделе «Закупки», фактом изучения является подписание договора.*

6.2. *Выплатить штраф за каждый случай зафиксированного нарушения работниками Подрядчика: правил пропускного и внутриобъектового режима на территории завода (в том числе употребление спиртных напитков, наркотических и токсических веществ, курение в неустановленных местах); нарушение требований инструкций по охране труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности (неприменение предусмотренных СИЗ или применение неисправных средств защиты); вмешательство в работу оборудования и действий персонала Заказчика; создание опасных условий в рабочей зоне, в местах временного хранения оборудования, материалов и отходов в размере, предусмотренном в Приложении № 3 к договору.*

*Фиксация вышеуказанных нарушений, допущенных работниками Подрядчика, производится в соответствующем акте, составляемом сотрудниками Заказчика в одностороннем порядке. Акт должен содержать сведения о нарушителе, характере выявленных нарушений, указание о наложенной сумме штрафа. Подписанный Заказчиком*

акт прилагается к направляемому в адрес Подрядчика в порядке п. 2.5 Договора уведомлению.

6.3. Для заключения договора Подрядчик с проектом договора предоставляет:

-заверенные организацией копии документов: устав организации, учредительный договор, свидетельство о регистрации организации (в случае регистрации до 2003 года), свидетельство о постановке на налоговый учет ИНН, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, решение собрания учредителей или акционеров о выборе (назначении) директора, карточка клиента с реквизитами (юридический адрес, фактический адрес, наименование банка, расчетный счет, кор.счет, БИК, контактные телефоны, номер факса, эл.почта).

6.4. Анतिकоррупционная оговорка:

6.4.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства, законодательства РФ и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

6.4.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых действующим законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования действующего законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления. Каналы связи: круглосуточный бесплатный многоканальный телефон 8-800-100-07-07, по электронной почте 0707@rosatom.ru

6.4.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения в судебном порядке.

6.5. Подрядчик в срок не позднее 15 дней с даты заключения договора предоставляет:

- копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов,

сборов, пеней, штрафов дополнительно предоставляются:

- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

- копия бухгалтерской (финансовой отчетности) за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае предоставления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера.

При выявлении по предоставленным документам задолженности об уплате налогов, сборов, пеней, штрафов превышающий 25% балансовой стоимости активов Заказчик вправе расторгнуть договор.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

Перед началом производства работ разработать ППР в соответствии ПОТ при работе на высоте и СНИП 12-03-2001

### РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

#### Подраздел 3.1 Цель проведения работ

Восстановление работоспособного состояния оборудования по результату реконструкции градирни корпус 800/08 цех 51

#### Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

№п/п.	Мероприятия (виды работ)	Ед. изм.	Кол-во	Примеч.
1	Разработка и согласование с Заказчиком ППР на выполнение работ			
2	Сопровождение пуска градирни в работу			
3	Оформление исполнительной документации на выполненные работы			
4	Демонтаж (монтаж) диффузоров ø8,5м 3шт.	тн.	12	
5	Демонтаж (монтаж) электродвигателей с вентиляторами	шт	3	
6	Демонтаж наружной обшивки из асбестоцементных листов	м <sup>2</sup>	1056,57	
7	Демонтаж (монтаж) пластмассовых решеток (без замены на новые).	м <sup>2</sup>	622,5	
8	Демонтаж (монтаж) пластмассовых блоков оросителей разм.500×500×1000мм (без замены на новые).	шт.	2460	
9	Демонтаж (монтаж) временного крепления к каркасу водораспределительной системы на отм.+8,2м	тн.	-	тн. согласно ППР подрядчика
10	Монтаж наружной обшивки из стеклопластика (белого) т. 1,8мм. С устройством смотровых дверей 3шт.	м <sup>2</sup>	1056,57	Материал Заказчика Обшивка ЛСП (ТУ 2296-024-47539491-2002)

11	Замена металлического прутка $\varnothing 8$ мм на отметке +9,775м по балкам для крепления решёток(демонтаж, монтаж)	тн.	1,87	
12	Демонтаж деревянной межсекционной перегородки с брусом 150x150мм.	м <sup>2</sup>	400	
13	Демонтаж ветровой перегородки	м <sup>2</sup>	187,5	
14	Монтаж межсекционной перегородки стеклопластиком по деревянному брусу 150x150мм.	м <sup>2</sup>	400	Типовой проект 901-6-46 строительной части Альбом- 1, Альбом- 2 Материал Заказчика Обшивка ЛСП (ТУ 2296-024-47539491-2002)
15	Монтаж ветровой перегородки стеклопластиком	м <sup>2</sup>	187,5	Типовой проект 901-6-46 строительной части Альбом- 1, Альбом- 2 Материал Заказчика Обшивка ЛСП (ТУ 2296-024-47539491-2002)
16	Устройство мелких отделок обшивки, перегородок стеклопластиком	м <sup>2</sup>	15	
17	Ремонт сборной чаши бассейна (розетки) бетоном В-25 $\delta$ -100мм	м <sup>3</sup>	8	
18	Замена растяжек Р-1 (2шт.), Р-2 (4шт.), Р-3 (5шт.), Р-4 (5шт.), $\varnothing 12$ мм (демонтаж, монтаж)	кг	430,08	Элементы стальных растяжек должны быть оцинкованы
19	Замена м/конструкций козырьков отм.3,275 толщиной 3мм. (демонтаж, монтаж)	тн	0,45	
20	Произвести электромонтажные работы согласно ведомости дефектов № ОГЭ 2014-11-51-12			Приложение №1
21	Произвести замену водораспределительной системы согласно ведомости дефектов № 20/0433-07/172			Приложение №2
22	Демонтаж площадки обслуживания эл. двигателя 3 шт.	тн	2,32	
22	Монтаж площадки обслуживания эл. двигателя 3 шт.	тн	2,32	
23	Проклейка швов стеклопластика герметизирующей лентой «АБРИС»,	мп	100	

	возможен аналог по цене и качеству.			
31	Резка водораспределительной системы и металлоконструкций в металлолом	тн	14,69	

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

*Перед началом производства работ разработать ППР в соответствии ПОТ при работе на высоте и СНИП 12-03-2001*

#### РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3

##### **Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)**

№ п/п	Обозначение	№ инвентарный	Наименование	Кол-во листов
2	Сметный расчёт	2/51-800/08/1-2015	Реконструкция градирни корп.800/08 цех 51	19

#### РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

*г. Кирово-Чепецк, промышленная площадка ОАО «ЗМУ КЧХК», цех 51*

#### РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

*Не требуется*

#### РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

*Срок выполнения работ по настоящему договору:*

*1 этап (подготовительные работы: закупка материалов, изготовление водораспределительной системы) - с момента заключения договора до 20.08.2015 года.*

*2 этап (монтажные работы на промышленной площадке ОАО «ЗМУ КЧХК», цех 51, в период остановки производства) – с 24.08.2015года по 17.09.2015 года*

*Договор действует с момента подписания и до полного исполнения обязательств обеими сторонами.*

#### РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

*8.1 Подрядчик самостоятельно организует выполнение работ с надлежащим качеством (далее – производство работ) на объекте в срок, указанный в пункте 1.3. Договора.*

*8.2 Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, применяемых для производства работ, будет соответствовать спецификациям, указанным в проектной документации или техническом задании, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.*

*8.3 Подрядчик информирует Заказчика за два дня до начала приёмки скрытых работ. Готовность работ, скрывааемых последующими работами, подтверждается*

подписанием актов на скрытые работы Заказчиком и Подрядчиком. Выполнение работ, скрывающих предыдущие работы, без подписания Заказчиком акта на скрытые работы, запрещается.

8.4 При обнаружении недостатков при производстве работ Подрядчик должен устранить их безвозмездно и в сроки, согласованные с Заказчиком.

## РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Перед началом проведения работ получить необходимые разрешения и допуски от организаций, эксплуатирующих инженерные сети и коммуникации, находящиеся в зоне производства работ.

## РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

10.1 За нарушение сроков выполнения работ по Договору Заказчик вправе начислить Подрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки. Требование об уплате неустойки должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Заказчика.

10.2 Гарантийный срок на работы, выполняемые Подрядчиком по Договору, устанавливается 2 (два) года с даты их приемки по акту.

10.3 Если в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки в выполненной работе, то для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего уполномоченного представителя не позднее 2 (двух) дней со дня получения извещения Заказчика, направленного с использованием средств факсимильной и/или электронной связи.

В случае неприбытия представителя Подрядчика или при отказе представителя Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, Заказчик составляет односторонний акт.

10.4 Обнаруженные недостатки подлежат устранению Подрядчиком в сроки, указанные в акте, составленном в соответствии с пунктом 6.3. Договора.

10.5 За некачественно выполненные работы Заказчик вправе предъявить Подрядчику штраф в размере 10% от цены договора за каждый случай.

10.6 За нарушение сроков оплаты работ по Договору Подрядчик вправе начислить Заказчику неустойку в размере 0,1% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки исполнения обязательств. Требование об уплате неустойки должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Подрядчика.

10.7 За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

## РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

При исполнении обязанностей на территории Заказчика Подрядчик обязуется соблюдать требования отраженные в пункте 4.2 Договора

## РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

12.1 По окончании выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику Акт

выполненных работ (Форма КС-2), Справку о стоимости выполненных работ (Форма КС-3) и иную документацию, предусмотренную пунктом 2.2. Договора.

12.2 Подрядчик предоставляет Заказчику товарно-сопроводительные документы на основные и вспомогательные (расходные) ресурсы по количеству и сортаменту, используемые при проведении работ (учтенные расценками сметной документации), в момент доставки на место проведения работ через контрольно-пропускные пункты. Стоимость ресурсов, в отношении которых не были предоставлены товарно-сопроводительные документы, может быть исключена из Акта выполненных работ (по усмотрению Заказчика).

12.3 В случае если Подрядчик при производстве работ фактически не применял и не использовал основные и (или) вспомогательные (расходные) ресурсы, механизмы, которые учтены расценками сметной документации, то их стоимость подлежит исключению из стоимости работ при составлении Акта выполненных работ (Форма КС-2).

12.4 В случае невыполнения Подрядчиком объема работ, определенного в сметной документации, независимо от того, повлияло ли такое невыполнение на результат Работы в целом, стоимость Работы подлежит уменьшению на стоимость фактически невыполненных Подрядчиком работ

12.5 В случае если Подрядчик при выполнении работ использовал механизмы и (или) ресурсы Заказчика (вода, эл. энергия и т.п.), то стоимость механизмов и зарплаты механизаторов, а так же стоимость ресурсов подлежат исключению из стоимости работ при составлении Акта выполненных работ (Форма КС-2).

12.6 Заказчик оплачивает выполненные работы в течение 30 (тридцати) дней после подписания Сторонами Акта выполненных работ (Форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (Форма КС-3), Отчета об использовании дavalьческих материалов, передачи Подрядчиком Заказчику всей технической (исполнительной) документации, предусмотренной условиями Договора, технического задания, требованиями законодательства, а также выставления Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик не оплачивает частично выполненные работы. Оплата и приемка работ поэтапно не производится, иной порядок расчетов и приемки работ возможен по дополнительному письменному согласованию Сторон.

12.7 Осуществление платежей по Договору производится в согласованные Сторонами платежные дни (в рабочие дни два раза в неделю по вторникам и четвергам). Если последний день срока оплаты приходится на неплатежный день, то днем окончания срока оплаты считается ближайший следующий за ним вторник или четверг.

12.8 В случае изменения стоимости выполненных работ (в т.ч. из-за изменения цены и/или количества (объема) выполненных работ Подрядчик направляет Заказчику в двух экземплярах письмо о причинах корректировки стоимости выполненных работ и о согласии Заказчика на указанную корректировку (приложение). Заказчик возвращает Подрядчику один экземпляр подписанного письма или направляет Подрядчику мотивированный отказ от его подписания в течение 3 (трех) банковских дней после получения письма.

В случае если Подрядчик в течение указанных (трех) дней не получит от Заказчика подписанного письма или мотивированный отказ от его подписания, Стороны признают, что письмо считается подписанным и Заказчик согласен на осуществление соответствующих корректировок стоимости выполненных работ.

Подрядчик выставляет в адрес Заказчика счета-фактуры (в т.ч. корректировочные) по форме, в порядке и сроки, установленные действующим налоговым законодательством.

12.9 При нарушении Подрядчиком обязательств по Договору Заказчик вправе удержать начисленную за данное нарушение неустойку (штраф) из суммы, подлежащей уплате за выполненные работы. В данном случае Подрядчику направляется письменное уведомление, в котором Заказчик сообщает Подрядчику о размере начисленной неустойки (штрафа) за нарушенное обязательство и ее удержании из суммы,

подлежащей уплате за выполненные работы. Уведомление, направленное с использованием средств факсимильной и/или электронной связи, имеет юридическую силу, до момента направления оригинала Подрядчику. Оригинал уведомления направляется Подрядчику в течение 15 дней с момента направления с использованием средств факсимильной и/или электронной связи.

### РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Не требуется

### РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется

### РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения

### РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
1	Ведомость дефектов № ОГЭ 2014-11-51-12	
2	Ведомость дефектов № 20/0433-07/172	
3	Требования к Участникам	
4	Требования к предоставлению Участниками процедуры закупки соответствующих разрешающих документов, связанных с выполнением предмета настоящего технического задания	

Зам. директора по коммерции

  
М.Е. Миронов

«08» 05 2015 г.

Зам директора по экономике и управ. персоналом

  
Р.Г. Будюкин

«12» 05 2015 г.

Главный инженер

  
А.В. Надсон

«12» 05 2015 г.

Руководитель группы сбыта

  
А.В. Дворников

«12» 05 2015 г.

Булдакова О.С.


**7. Требования к обеспечению исполнения обязательств участника закупки  
не требуется.**

**8. Контактная информация о заказчике**  
427622, Удмуртская Республика, Глазов г, Белова ул, 7, тел.8(34141)96974

Зам. директора по коммерции  М.Е. Миронов «08» 05 2015 г.

Зам директора по экономике и управ. персоналом  Р.Г. Будюкин «12» 05 2015 г.

Главный инженер  А.В. Надсон «12» 05 2015 г.

Руководитель группы сбыта  А.В. Дворников «12» 05 2015 г.  
Булдакова О.С.

# Приложение №1

ОАО "ЗМУ КЧК"

Цех 51

Ведомость дефектов № ОГЭ 2014-11-51.12  
год: мес: цех: объект

Электромонтажные работы связанные с реконструкцией габриды АМ-70 (корп. 800/08) в период кап.ремонта 2015 года

УТВЕРЖДАЮ  
 Главный энергетик

 В.Д. Поглазов  
 17.11.14

№ п/п	Выявленные дефекты	Тип, марка	Ед. изм.	Кол-во	Обоснование*	Содержание работы	Тип, марка	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Кабельный короб					Демонтаж металлических коробов для прокладки кабелей (с последующей заменой)	200x100 мм	м.	38
						Монтаж металлических оцинкованных коробов с крышками для прокладки кабелей	200x100 мм	м.	38
2	Труба металлическая					Демонтаж металлических труб для прокладки кабелей Ø76мм	ø76x4.5	м.	27
						Монтаж металлических труб для прокладки кабелей Ø76мм	ø76x4.5	м.	27
						Покраска труб ø76мм		м.	27
						Демонтаж труб для подвода воздуха Ø38	ø38x3.2	м.	34
						Монтаж труб для подвода воздуха Ø38		м.	34
						Покраска труб ø32мм		м.	34
3	Кабель					Демонтаж кабеля	ВВБГ 4x75	м.	80
						Демонтаж кабеля	ВВБВ 4x2.5	м.	87
						Монтаж кабеля	ВВБГ 4x75	м.	80
						Монтаж кабеля	ВВБВ 4x2.5	м.	87
4	Кнопка управления					Демонтаж кнопки управления	КУ-93	шт.	3
						Монтаж (восстановление) кнопки управления	КУ-93	шт.	3
5	Светильник уличного освещения					Замена светильников ДРЛ-250 на светодиодные (с трубостойками)	LL-ДКУ-02-004-0250-60Д	шт.	6

Кабели демонтировать без их повреждения для возможности обратного монтажа.  
 Трубы из-под кабелей необходимо сохранить для обратного их восстановления

Начальник цеха 51



В.И. Скляров

Энергетик цеха 51



В.В. Наумов

**Требования к Участникам для включения в Извещение и Информационную карту закупочной документации на выполнение работ**

**1. Место выполнения работ\ оказания услуг\поставки продукции**  
г. Кирово-Чепецк, промышленная площадка ОАО «ЗМУ КЧХК», цех 51.

**2. Сроки (периоды) выполнения работ\ оказания услуг\поставки продукции**  
Срок выполнения работ по настоящему договору:  
1 этап (подготовительные работы: закупка материалов, изготовление водораспределительной системы) - с момента заключения договора до 20.08.2015 года.  
2 этап (монтажные работы на промышленной площадке ОАО «ЗМУ КЧХК», цех 51, в период остановки производства) – с 24.08.2015года по 17.09.2015 года  
Договор действует с момента подписания и до полного исполнения обязательств обеими сторонами.

**3. Порядок оплаты**

Заказчик оплачивает выполненные работы в течение 30 (тридцати) дней после подписания Сторонами Акта выполненных работ (Форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (Форма КС-3), Отчета об использовании давальческих материалов, передачи Подрядчиком Заказчику всей технической (исполнительной) документации, предусмотренной условиями Договора, технического задания, требованиями законодательства, а также выставления Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик не оплачивает частично выполненные работы. Оплата и приемка работ поэтапно не производится, иной порядок расчетов и приемки работ возможен по дополнительному письменному согласованию Сторон.

#### **4. Требования к участникам**

1. Наличие собственного свидетельства СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- 2.1 Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей;
- 2.2 Строительство временных дорог, площадок, инженерных сетей и сооружений;
- 2.4 Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов;
- 6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций;
- 10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений;
- 16.1 Укладка трубопроводов водопроводных;
- 20.1 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно;
- 24.7 Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении.

2. В случае привлечения соисполнителей наличие свидетельства СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- 33.1.5 Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности.

#### **5. Предлагаемые заказчиком критерии и методика оценки участников, а также документы, предоставляемые участниками для оценки соответствующих критериев** *Цена договора 95%, опыт работы -5%*

#### **6. Требования к соисполнителям**

1. Наличие собственного свидетельства СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- 2.1 Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей;
- 2.2 Строительство временных дорог, площадок, инженерных сетей и сооружений;
- 2.4 Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов;
- 6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций;
- 10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений;
- 16.1 Укладка трубопроводов водопроводных;
- 20.1 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно;
- 24.7 Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении.

**Приложение № 4**  
**к техническому заданию**  
 № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2015г.

**Требования к предоставлению Участниками процедуры закупки соответствующих разрешающих документов связанных с выполнением предмета настоящего технического задания**

Лицензии, разрешения, заключения, аттестаты, свидетельства, свидетельства (об аккредитации, аттестации, регистрации, сертификации, сертификаты и т.д.)*						
СРО						
№ п/п	Наименование документа, копию которого следует предоставить Участнику	Ссылка на нормативный акт(ы) (тип документа, утверждающий орган, номер, дата утверждения и номера применимой статьи или пункта)	Обоснование о необходимости наличия у Участника запрашиваемого документа	Раздел, наименование раздела, пункты наименования пункта вида работ (группы видов работ) в соответствии с «Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»	№ пункта технического задания, сметы, ведомости (или иное), для выполнения которого необходим разрешающий документ	Примечание
1.	Свидетельство СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства	Федеральный закон №190-ФЗ ст. 48 п. 4;	Работы оказывают значительное влияние на ОПО	Федеральный закон от 29.12.2004 г. N 190-ФЗ (ред. от 04.03.2013) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.04.2013) «Градостроительный кодекс Российской Федерации», на котором будут проводиться заявленные работы, оказываться (услуги)	Раздел 4 Приложение №3 к ТЗ	
				корпус 800/08 цех 51 ОАО «ЗМУ КЧХК» (код объекта 5113014)	П. 2.1; 2.2; 2.4 П. 6.3 П. 10.1 П. 16.1 П. 20.1 П. 24.7 П. 33.1.5	



Главный инженер

А.В. Надсон

12 МАЙ 2015