

Наименование объекта: ФГУП "ПО "МАЯК".

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 143С/2013
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ
Капитальный ремонт по ограждению складов инв. № 200649 на 2013 год.

Основание: Ремонтная ведомость № РВ 58/15-13 от 20.06.2013г.
 Составлена в базовых ценах 2000г. (редакция 2009г.) с переходом в текущие цены на 2кв.2013г. С НДС

Текущая стоимость с НДС: 571971,96 руб.
 в т.ч. НДС 18%: 87249,96 руб.
 Сметная стоимость: 92821 руб.
 Нормативная трудоемкость: 541 чел.-ч.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
									Основная зарплата	в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Начисления:

1. K=1,13 (ОЗП*1,13; ЗПМ*1,13)-коэффициент для ЗАТО

2. МДС 81-35.2004 п.4.7 на сб.ТЕР, кроме ТЕР46 (ОЗП*1,15; ЭММ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25)

3. МДС 81-38.2004 прил. № 3 п.4 на сб.ТЕР (ОЗП*1,20; ЭММ*1,20; ЗПМ*1,20; ТЗ*1,20; ТЗМ*1,20)

Раздел ОГРАЖДЕНИЕ СКЛАДОВ

1	07-01-054-1	Демонтаж существующего частично обрушившегося железобетонного ограждения (K=0,8)									
		K=МАТ*0, ЭММ*0,8*1,2, ЗПМ*0,8*1,2, ОЗП*0,8*1,2, ТЗ*0,8*1,2, ТЗМ*0,8*1,2	100 м	1,42	6537	5014	9283	2163	7120	120	171
					1523	627			890	34	48
1,1	509-9900	Строительный мусор	m	80	-	-	-	-	-	-	-
2	07-01-054-1	Установка железобетонного ограждения (36 плит)									
		K=ЭММ*1,25*1,2, ЗПМ*1,25*1,2, ОЗП*1,15*1,2, ТЗ*1,15*1,2, ТЗМ*1,25*1,2	100 м	1,42	10589	7835	15036	3109	11125	173	246
					2189	979			1390	53	76
3	ЧСЦ 05.2013г. ч.1	Плита ограждения V=0,66 м3 п.01.13.034	м3	24	1744	-	41857	-	-	-	-
		K=МАТ=8416,53/5,07*1,02*1,03			-	-			-	-	-
4	ЧСЦ 05.2013г. ч.1	Фундамент ограды Ф0-2 п.01.13.060 (V=0,25м3 - 37шт.)	м3	9,25	1081	-	10002	-	-	-	-
		K=МАТ=5218,08/5,07*1,02*1,03			-	-			-	-	-
5	6002029-1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный	m	80	4	4	298	-	298	-	-
		K=ЭММ*1,13, ЗПМ*1,13, ТЗМ*1,13			-	-			-	-	-
6	601-9007	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 7 км (1-й класс груза)	m	80	13	-	1070	-	-	-	-
			m		-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
		Итого по локальной смете					77546	5272	18543		417
									2280		124
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ					77546	9937	36228		833,02596
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. ,1,1,1,2 %=111 - по стр. .1.1.1.2)							4297		248
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72,25 - по стр. 1,1,1,2, %=58 - по стр. 1.1.1.2.)									5457
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ					92821				
									0		0
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ					92821				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ								9818
		В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ								5457
		Непредвиденные работы и затраты 3% МДС 81-35.2004 п.4.96								2785
		Итого в ц.2000г. с непредвиденными работами и затратами								95606
		Итого в текущих ценах на 2кв.2013г. К=5,07 Минрегион России № 9912-СД/10 от 07.06.2013г. (Ур.фед. округ., Челяб.обл., "прочие объекты")								484722
		НДС 18%								87249,96
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС								571971,96