

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 086/465-4-СМ
(локальная смета)

на Капитальный ремонт, Здание вспомогательных служб ГРС ул.Силкина 54
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Письмо №086/465 от 04.07.14г; Дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ 524,115 тыс. руб.
Средства на оплату труда 6,562 тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2014 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатация и машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1.											
1	ТЕР11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных (1 м3 подстилающего слоя)	3,7	582,73 36,23	0,3	2156,1	134,05	1,11	3,66	13,54	
2	ТЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия)	0,368	3579,69 165,87	66,52 0,65	1317,33	61,04	24,48 0,24	15,12	5,56	
3	ТЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (100 м2)	0,154	2077,03 1800,56	276,47 101,32	319,86	277,29	42,57 15,60	188,54	29,04	
4	ТЕР10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (100 м2 проемов)	0,154	173038,49 2229,95	533,2 23,04	26647,93	343,41	82,11 3,55	216,08	33,28	

вх. № 2257
08.07.2014г.

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР10-01-035-03	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (100 п. м)	0,11	6476,51 215,30	32,38 0,92	712,42	23,68	3,56 0,10	21,38	2,35
6	ТСЦ-101-2911	Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм (м)	11	311,5		3426,5				
7	ТЕРр62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	1,6	424,72 43,76	27,1	679,55	70,02	43,36	4,29	6,86
8	ТЕРр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	1,6	996,77 237,65	2,23	1594,83	380,24	3,57	23,6	37,76
9	ТЕРр62-26-1	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 раз с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности)	1,6	943,52 83,54	59,67	1509,63	133,66	95,47	8,19	13,1
10	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2)	0,0336	1268,81 992,34	276,47 101,32	42,63	33,34	9,29 3,40	103,91	3,49
11	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов)	0,0336	4775,5 1130,40	1546,01 148,57	160,46	37,98	51,95 4,99	104,28	3,5
12	ТСЦ-203-0233	Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: двупольные ДС 21-13ГТ, площадь 2,66 м2 (м2)	3,36	571,3		1919,57				
13	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2)	0,16	1268,81 992,34	276,47 101,32	203,01	158,77	44,24 16,21	103,91	16,63
14	ТЕР10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов)	0,16	2760,68 1217,85	388,4	441,71	194,86	62,14	115	18,4
15	ТСЦ-203-0215	Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим: ДУ 21-10, площадь 2,01 м2; ДУ 24-10, площадь 2,30 м2 (м2)	16	252,57		4041,12				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТСЦ-203-0360	Наличники из древесины типа: Н-1, размером 13x74 мм (м)	80	6,85		548				
17	ТЕРр62-7-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности)	1,24	1574,69 772,04	9,55 1,31	1952,62	957,33	11,84 1,62	75,69	93,86
18	ТЕРр62-1-2	Окраска клеевыми составами: улучшенная стен (100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов))	0,73	268,57 208,89	8,55 1,31	196,06	152,49	6,24 0,96	21,1	15,4
19	ТЕРр62-1-2	Окраска клеевыми составами: улучшенная потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов))	0,78	268,57 208,89	8,55 1,31	209,48	162,93	6,67 1,02	21,1	16,46
20	ТЕРр62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,42	1147,79 680,50	1	482,07	285,81	0,42	65,94	27,69
21	ТЕРр63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки)	0,21	809,14 690,99	118,15 26,05	169,92	145,11	24,81 5,47	74,3	15,6
22	ТЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плиточных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки)	0,42	12903,23 1730,82	38,73 21,60	5419,36	726,94	16,27 9,07	159,67	67,06
23	ТЕР11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (100 м2 покрытия)	0,035	9751,22 1236,13	172,69 55,24	341,29	43,26	6,04 1,93	119,78	4,19
24	ТЕРр57-3-1	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м плитуса)	0,3	34,72 34,72		10,42	10,42		3,77	1,13
25	ТЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2 покрытия)	0,51	109,54 104,90	4,64 1,70	55,87	53,5	2,37 0,87	11,39	5,81
26	ТЕР11-01-021-01	Устройство покрытий полимерцементных: однослойных наливных толщиной 4 мм (100 м2 покрытия)	0,51	3282,19 728,02	258,77 139,80	1673,92	371,29	131,97 71,30	69,6	35,5

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТЕР11-01-036-04	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках (100 м2 покрытия)	0,51	7340,1 308,13	80,67 4,45	3743,45	157,15	41,14 2,27	31,41	16,02
28	ТЕР11-01-040-02	Устройство плитнусов поливинилхлоридных: на мастике кумароно-каучуковой КН-3 (100 м плитнуса)	0,3	634,6 103,65	2,99	190,38	31,1	0,9	8,99	2,7
29	ФСЦП311-01-146-2	Мусор строительный с погрузкой вручную: разгрузка (тонна)	3	27,26 3,45	23,81	81,78	10,35	71,43	0,48	1,44
30	ФСЦП310-2025-1	Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т: расстояние перевозки 25 км; нормативное время пробега 2,179 час; класс груза 1 (1 тонна)	3	32,86	32,86	98,58		98,58		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										
В том числе, справочно:										
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 23, 26-28, 2, 4-6, 11-12, 14-16, 21-22, 24-25)										
1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1, 23, 26-28, 2-3, 10, 13, 4-6, 11-12, 14-16, 7-9, 17-22, 24-25)										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Итого										
2 квартал 2014г 72 104,72 * 6,16										
НДС 18%										
ВСЕГО по смете										
						60345,85	4956,02	882,53 138,60		486,37
						62032,24	6365,26	1159,68 196,28		623,79
						462,29	350,07	112,21 24,95		33,696
						1224,1	1059,15	164,95 32,71		103,724
						6538,83				
						3533,65				
						72104,72				623,79
						444165,08				
						79949,71				
						524114,79				623,79

Составил: Е.В.Орешников

(должность, подпись, расшифровка)

Руководитель СРПИП: А.А.Жижин

(должность, подпись, расшифровка)