УТВЕРЖДАЮ
Технический директор –
главный инженер

_____ С.П. Андропов

Объект: **БВД**

ВЕДОМОСТЬ № 8

объёмов работ по монтажу трубопроводов деаэраторной БВД

Чертёж № 1350.12.38А-30UHJ -1605-TD Лист 21

Смета № _____

Сметная стоимость работ (в текущих ценах) _____

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Масса	Кол-во	Примечание
1	2	3		4	5
1	**Напорный трубопровод дренажных насосов**				Позиция по чертежу
1.1	Труба 159х4,5	кг	141,1		35, 37
1.2	Штуцер 159х4,5-150	кг	2,51	1шт	34
1.3	Задвижка 30с41нж Ду150, Ру16	кг	115	1шт	30
1.4	Фланец 1-150-16	кг	20,24	2шт	
1.5	ОПС	кг	5,8		8, 9, 10

_____ Новиков С.А.

_____ Макаров Е.В.