УТВЕРЖДАЮ
Технический директор –
главный инженер

_____ С.П. Андропов

Объект: **БВД**

ВЕДОМОСТЬ № 9

объёмов работ по монтажу трубопроводов деаэраторной БВД

Чертёж № 1350.12.38А-30UHJ -1605-TD Лист 27

Смета № _____

Сметная стоимость работ (в текущих ценах) _____

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Масса	Кол-во	Примечание
1	2	3		4	5
1	**Напорный трубопровод перекачивающих насосов**				Позиция по чертежу
1.1	Труба 108х4,5	кг	53,5		88,98,
1.2	Штуцер 108х4,5-200	кг	3,3	1шт	99
1.3	Клапан 15с65нж Ду20, Ру16	кг	55	11шт	112
1.4	Переход КП 159х4,5-108х4	кг	2,6	1шт	5
1.5	Переход КП 219х6-159х4,5	кг	4,4	1шт	90
1.6	Отвод П 45 108х5	кг	3,1	2шт	89
1.7	Отвод П 90 108х5	кг	3,1	1шт	25
1.8	Отвод П 90 219х7	кг	68	4шт	102
1.9	Труба 219х6	кг	395		100,101,103,104
2.0	Труба 25х2	кг	99.5		105,106
2.1	ОПС	кг	83,7		45,46,47,48
1.6	Накладка 100/200	кг	1,04	1шт	121

_____ Новиков С.А.

_____ Макаров Е.В.