Расположение тушёвочного от ПЕН к 3 см. черт. 45-1416-6-ОУТ.СБ Забето КТ3

Продолжение трубопровода питательной воды котла № 8 турбины № 8 см. черт. 043. ТМ-00.4311.002 л.4

Продолжение трубопровода питательной воды котла № 10 турбины № 9 см. черт. 043. ТМ-00.4313.002

План
м 1:50

ось турбины № 8

ось котла № 9

установить катушку

Существующий трубопровод питательной воды котла № 8 турбины № 7

Существующий трубопровод питательной воды котла № 8 турбины № 7

1. Рабочие параметры: $P_{раб}$ = 15,5 МПа (158 кгс/см²), $t_{раб}$ = 215°С
2. Сварные стыковые соединения по СЗ, С4 ОСТ 108.940.02-82.
3. Маркировка, остальные технические требования по ОСТ 24.125.60-89.
4. Измерительную диафрагму поз. 64 установить после кислотной промывки согласно рис. 1,2
5. Лист общих данных см. черт. 043. ТМ-00.4311.001
6. Разрезы 1-1, 5-5, 6-6 см. лист 2; 2-2, 3-3, 4-4 лист 3 настоящего чертежа.
7. Спецификацию деталей и ведомость опор см. черт. 043. ТМ-00.4311.002 лист 5.
8. Подкладные кольца поз. 116, 117 для арматуры Ду 225, Ду 175 на чертеже не указаны.
9. *Заштрихованные участки деталей поз. 63, 31 (рис. 2) 112, 57 (рис. 1) укоротить на указанные величины при установки измерительных устройств.

7—7

Рис. 1
Узел установки измерительной диафрагмы поз. 64

Узел установки измерительной диафрагмы поз. 64

Рис. 2

					043. ТМ-00.4311.002		
Разраб.	Ильин			13Ц заказа 0401 (III очередь расширения).			
Пров.	Дмитриев			Питательные трубопроводы от ПЕН к 3 до котла № 9 турбины № 8	Стадия	Лист	Листов
Рук. гр.	Дмитриев				Р	1	5
Н. контр.	Алексеева						
ГИП	Дмитриев				Теплопроводы, питательные		

Ве 490 К