Центр ГРАНД

УТВЕРЖДАЮ

_____

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 158-АР-ЛС

Архитектурные решения

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1. Архитектукные решения			
	Подвал (пом.001 - 012)			
1	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной: до 1000 мм	м3	24	
2	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича: керамического одинарного	м2	29,6	
3	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков: кирпичных	м2	938,7	
4	Улучшенная штукатурка поверхностей по камню и бетону известковым раствором: стен	м2	662	
5	Улучшенная штукатурка поверхностей по камню и бетону известковым раствором: потолков	м2	276,7	
6	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	м2	662	
7	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолков	м2	276,7	
	Монтаж дверей радиозащитных откатных инд. изготовления			
8	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	4,08	
9	Дверь радиозащитная откатная инд. изготовления (1440 х 2080)	шт	2	
10	Дверь радиозащитная откатная инд. изготовления (910 х 2080)	шт	2	
11	Дверь радиозащитная откатная инд. изготовления (810 х 2080)	шт	1	
	Монтаж противопожарных дверей			
12	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	1 т конструкций	0,36	
13	Дверь герметическая, марка стали С 255	т	0,36	
	Монтаж металлической двери			
14	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	0,12	
15	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.1	шт.	1	
	Полы			
16	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль": первый слой	м2	276,7	
17	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	276,7	

1	2	3	4	5
18	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль": первый слой	м2	276,7	
19	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	м2	276,7	
20	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать	м2	276,7	
21	Устройство покрытий наливных на эпоксидной смоле ЭД 20 составом <Диапол 320> толщиной 3 мм и грунтовкой <Диапол 112> толщиной 0,5 мм	м2	276,7	
	Первый этаж (отм. 0.000 и +0.750)			
	Погрузочная зона, помещение подсистемы водяного охлаждения и термостатирования (пом. 100, 1			
22	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из кирпича: керамического одинарного	м3	1,53	
23	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича: керамического одинарного	м2	64,8	
24	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков: кирпичных	м2	801,8	
25	Улучшенная штукатурка поверхностей по камню и бетону известковым раствором: стен	м2	672,67	
26	Улучшенная штукатурка поверхностей по камню и бетону известковым раствором: потолков	м2	129,13	
27	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке: стен	м2	672,67	
28	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке: потолков	м2	129,13	
	Помещения химлаборатории (пом.101-105, 107, 109, 110, 111, 301)			
29	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков: кирпичных	м2	478,68	
30	Улучшенная штукатурка поверхностей по камню и бетону известковым раствором: стен	м2	369,47	
31	Улучшенная штукатурка поверхностей по камню и бетону известковым раствором: потолков	м2	109,21	
32	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	м2	369,47	
33	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолков	м2	109,21	
	Монтаж металлических дверей			
34	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	1,08	
35	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.1	шт.	3	
36	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	0,84	
37	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.1	шт.	7	
38	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема: до 3 м2	м2	13,58	
	Монтаж деревянных дверей			
39	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2	м2	10,8	
40	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, пл.1.39 м2; ДГ 21-8, пл.1.59 м2	м2	2,78	
	Полы			
41	Устройство стяжек бетонных: толщиной 20 мм	м2	263	

1	2	3	4	5
42	Устройство стяжек бетонных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03	м2	263	
43	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером	м2	259,15	
44	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль": первый слой	м2	385	
45	Устройство покрытий однослойных: пластичных толщиной 8 мм	м2	259,15	
46	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	м2	3,85	
	Второй этаж (отм. +4.200)			
	Санпропускники санузлы и душевые персонала (пом.106, 205, 206а, 206б, 305)			
47	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков: кирпичных	м2	128,95	
48	Улучшенная штукатурка поверхностей по камню и бетону известковым раствором: стен	м2	99,14	
49	Улучшенная штукатурка поверхностей по камню и бетону известковым раствором: потолков	м2	29,81	
50	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	м2	99,14	
51	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолков	м2	29,81	
52	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в промышленных зданиях: по кирпичу и бетону	м2	120	
53	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича: керамического одинарного	м2	38,9	
	Монтаж металлических дверей			
54	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	1,8	
55	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.1	шт.	5	
	Монтаж деревянных дверей			
56	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема: до 3 м2	м2	17,59	
57	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2	м2	16,2	
58	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, пл.1.39 м2; ДГ 21-8, пл.1.59 м2	м2	1,39	
	Полы			
59	Устройство стяжек бетонных: толщиной 20 мм	м2	140,82	
60	Устройство стяжек бетонных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03	м2	140,82	
61	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером	м2	120,46	
62	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль": первый слой	м2	20,36	
63	Устройство покрытий однослойных: пластичных толщиной 8 мм	м2	120,46	
64	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	м2	20,36	

1	2	3	4	5
	Третий этаж (отм. +8.450)			
	Коридоры, лестничные клетки (пом. 108, 113 - 116, 204, 209, 210, 311, 312)			
65	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков: кирпичных	м2	659,17	
66	Улучшенная штукатурка поверхностей по камню и бетону известковым раствором: стен	м2	545,84	
67	Улучшенная штукатурка поверхностей по камню и бетону известковым раствором: потолков	м2	1,1333	
68	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке: стен	м2	5,4584	
69	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке: потолков	м2	113,33	
	Технические помещения (пом. 202, 302, 303)			
70	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков: кирпичных	м2	197,66	
71	Улучшенная штукатурка поверхностей по камню и бетону известковым раствором: стен	м2	131,25	
72	Улучшенная штукатурка поверхностей по камню и бетону известковым раствором: потолков	м2	0,6641	
73	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке: стен	м2	1,3125	
74	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке: потолков	м2	66,41	
	Помещения персонала, гардеробные, кладовая, кабинеты, архив. (пом. 201, 203, 207, 208, 301, 304			
75	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков: кирпичных	м2	857,21	
76	Улучшенная штукатурка поверхностей по камню и бетону известковым раствором: стен	м2	653,77	
77	Улучшенная штукатурка поверхностей по камню и бетону известковым раствором: потолков	м2	203,44	
78	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке: стен	м2	653,77	
79	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке: потолков	м2	203,44	
	Монтаж металлических дверей			
80	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	1 т конструкций	1,44	
81	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.1	шт.	4	
	Монтаж деревянных дверей			
82	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема: до 3 м2	м2	17,18	
83	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2	м2	14,4	
84	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, пл.1.39 м2; ДГ 21-8, пл.1.59 м2	м2	2,78	
	Полы			
85	Устройство стяжек бетонных: толщиной 20 мм	м2	233,76	

1	2	3	4	5
86	Устройство стяжек бетонных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03	м2	233,76	
87	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером	м2	227,42	
88	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль": первый слой	м2	6,34	
89	Устройство покрытий однослойных: пластичных толщиной 8 мм	м2	227,42	
90	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	м2	6,34	
91	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из кирпича: керамического одинарного	м3	3,98	
	Разные работы			
86	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов	м2	88,94	
87	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	м2	128,6	
88	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять	м2	128,6	
89	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 3 кирпича	шт	18	
90	При работе с приставных лестниц добавлять к: 69-1-6	шт	18	
91	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм	шт	24	
92	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 260х260 мм	шт	14	
93	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм	шт	22	
94	Сверление кольцевыми сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-16 (d отверстий 160 мм)	шт	22	
95	Монтаж защитных ограждений оборудования	т	1,98	
96	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марки 11МД-1,1Д/2,0-500	м	32,8	
97	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	м2	298	
98	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	м2	346	
99	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	м2	38	
	Раздел 2. Вывоз мусора			
100	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	т	94,8	

1	2	3	4	5
101	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 58 км; нормативное время пробега 3,098 час; класс груза 1	т	94,8	

Составил: _____С.А.Чабай
(должность, подпись, расшифровка)