Центр ГРАНД

УТВЕРЖДАЮ

_____

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 158-ИОС2-ЛС**

Водопровод и канализацию

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Раздел 1. Хозяйственно-питевое водоснабжение (В1)** | | | | |
| 1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм | м | 64 | |
| 2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм | м | 6 | |
| 3 | Кран шаровый муфтовый Ду 20мм, Ру 1,6 МПа | шт | 4 | |
| 4 | Кран шаровый муфтовый Ду 25мм, Ру 1,6 МПа | шт | 1 | |
| 5 | Установка: смесителей | шт | 11 | |
| 6 | Смеситель для душа Jacob Delafon SALUTE E71082-38R | шт | 4 | |
| 7 | Смеситель для умывальника Jacob Delafon EASY E18161-CP локтевой | шт | 7 | |
| **Раздел 2. Горячее водоснабжение (Т3)** | | | | |
| 8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм | м | 41 | |
| 9 | Кран шаровый муфтовый Ду 15мм, Ру 1,6 МПа | шт | 3 | |
| 10 | Кран шаровый муфтовый Ду 20мм, Ру 1,6 МПа | шт | 1 | |
| 11 | Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных | компл. | 1 | |
| 12 | Электрический водонагреватель проточного типа Thermex IS 50 V серия | шт | 1 | |
| **Раздел 3. Канализация К1** | | | | |
| 13 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | м | 42 | |
| 14 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | м | 37 | |
| 15 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | шт | 14 | |
| 16 | Ревизия Р 110-ПНД□<br>Р 50-ПНД | шт | 3 | |
| 17 | Прочистка ф100 | шт | 3 | |
| 18 | Прочистка ф50 | шт | 8 | |
| 19 | Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких | компл. | 4 | |
| 20 | Установка унитазов: с краном смывным | компл. | 3 | |
| 21 | Установка умывальников одиночных0: с подводкой холодной и горячей воды | компл. | 7 | |
| 22 | Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм | шт | 7 | |
| 23 | Установка: смесителей | шт | 7 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | **Раздел 4. Канализация (К3)** | | | |
| 24 | Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса, т: 0,425 | шт. | 1 | |
| 25 | Насос циркуляционный □ Q=0,9 м3/ч, H=5,6 м, N=0,112кВт, n=2600 об/мин WILO-Star-Z 20/7 | шт | 1 | |
| 26 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм | м | 30 | |
| 27 | Отвод 50-ПНД | шт | 1 | |
| 28 | Гаситель напора | шт | 1 | |
| 29 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | м | 5 | |

Составил: _____С.Ф.Шарипова
*(должность, подпись, расшифровка)*