Центр ГРАНД

УТВЕРЖДАЮ

_____

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 158-ИОС6-ДС.С-ЛС

Диспетчеризация

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1. Оборудование			
1	Оборудование станции АТСКУ. Плата разного назначения с подготовкой места установки	шт.	1	
	Система селекторной связи			
2	Блок селекторной связи	шт	1	
3	Пульт диспетчера	шт	1	
4	Кабель соединительный Пульт-БСС	шт	1	
5	Абонентское устройство	шт	9	
6	Источник бесперебойного питания серии Smart-UPS XL	шт	1	
	Раздел 2. Кабельная продукция			
7	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1	м	375	
	Материалы к разделу			
8	Кабель симметричный парной скрутки КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,75	м	370	
9	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 1х2,5	м	5	
	Раздел 3. Прочие устройства, изделия и материалы			
10	Щит, масса, кг, до: 50	шт.	1	
11	Вентилятор	шт.	1	
12	Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2	м	275	
13	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 40	м	20	
	Материалы к разделу			
14	Настенный телекоммуникационный шкаф, серии «АВ» 9U, 504х600х550 (490)	шт	1	
15	Универсальный вентилятор с термореле, 2 элемента, серый	шт	1	
16	Блок силовых розеток горизонтальный, ток нагрузки 8А	шт	1	
17	Шина заземления под органайзер, 9 подключений	шт	1	
18	Кабельный органайзер универсальный	шт	1	
19	DIN-рейка 19", серая 3U	шт	1	
20	Комплект крепежных наборов «Винт, шайба, гайка»	шт	1	
21	Удлинитель шнура питания РС 220В, 1.8м (3х0.75 кв.мм) SCZ-10	шт	1	
22	Шнур питания РС 220В, евровилка, 3м (3х0.5 кв.мм) SCZ-1/10/AN23-1000-3	шт	1	
23	Автоматический выключатель типа АВДТ, хар-ка С, 30мА, 10А DX™ 6000 10 кА	шт	1	
24	Розетка на din-рейку, 2К + З немецкий стандарт	шт	1	
25	Щитовая клемма WAGO 3-х проводная	шт	6	
26	Перемычка	шт	3	
27	Торцевая крышка	шт	2	
28	Стопор на din-рейку	шт	2	
29	Бирки маркировочные	уп	1	

1	2	3	4	5
30	Стяжка нейлоновая 100 мм	уп	1	
31	Кабель-канал 90х50	м	35	
32	Крышка фронтальная для короба 90х50	м	35	
33	Разделитель для коробов 90х50 SEP-N60/50	м	35	
34	Угол внутренний изменяемый с разделителем	шт	5	
35	Угол внешний изменяемый с разделителем	шт	5	
36	Угол плоский с разделителем	шт	5	
37	Накладка на стык крышки (фронтальная)	шт	20	
38	Накладка на стык профиля (боковая)	шт	20	
39	Заглушка	шт	5	
40	Ввод в стену	шт	5	
41	Миниканал ТМС в комплекте с крышкой, 2м, белый 22х10	м	240	
42	Угол внешний, AEM	шт	10	
43	Угол внутренний, AIM	шт	30	
44	Угол плоский APN	шт	20	
45	Заглушка короба торцевая, LM	шт	20	
46	Труба стальная водогазопроводная Ду32	м	10	
47	Труба стальная водогазопроводная Ду50	м	10	
48	Мастика герметизирующая для кабельных проводов МГКП	кг	2	

Составил: _____С.ф Шарипова

(должность, подпись, расшифровка)