Центр ГРАНД

УТВЕРЖДАЮ

_____

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 158-КР-ЛС

Конструктивные решения

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Конструктивные решения (ПНСА.158)				
1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,22	
2	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 25 м3. Фундаменты ж/б Фм1, Фм2	м3	16,26	
3	Дополнительные затраты на устройство: сложных фундаментов. Фундаменты ж/б Фм1, Фм2	м3	16,26	
4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	м3	4,7	
5	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром: до 2 м Колонны Км1 - 2шт	м3	1,7	
6	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок: до 500 мм Балка Бм1 - 1шт	м3	0,8	
7	Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т с опиранием: на стену и балку	шт	8	
8	Марши лестничные железобетонные	м3	2,48	
9	Площадки железобетонные лестничные с бетонным полом	м3	1,37	
10	Обрамление проемов угловой сталью	т	0,61	
11	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	м2	42,6	
12	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать	м2	42,6	
13	Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника стен, число плит в 1 м2: более 12	м2	25	
14	"Кирпичи" CO NEUTROSTOP	шт	2800	
15	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок обвязочных при высоте здания: до 15 м	шт	60	
16	Балки железобетонные для покрытий	м3	78	
17	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	м2	276,7	
18	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать	м2	276,7	
19	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	3,79	

Составил: _____С.А.Чабай

(должность, подпись, расшифровка)