Центр ГРАНД

УТВЕРЖДАЮ

_____

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 158-ИОС5-ОС.С

Охранная сигнализация

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Оборудование				
1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор - блок базовый на 20 лучей	шт.	1	
2	Извещатели ПС автоматические тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт.	12	
3	Устройства оптико-(фото)электрические прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении	шт.	4	
4	Прибор сигнализирующий емкостной	шт.	4	
5	Извещатели ОС автоматические контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей	шт.	17	
6	Устройства оптико-(фото)электрические блок питания и контроля	шт.	2	
7	Аккумуляторы кислотные стационарные, тип: С-1, СК-1	шт.	2	
8	Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт.	8	
Оборудование по разделу				
9	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-20М"	шт	1	
10	Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный Фотон-Ш2 / ИО309-7/1	шт	12	
11	Извещатель охранный объемный оптико-электронный Фотон-21 / ИО409-52	шт	4	
12	Извещатель охранный поверхностный звуковой СТЕКЛО-4 / ИО329-10	шт	4	
13	Магнитоконтактный извещатель накладной на мет. дверь, 30мм ИО-102-26 исп.02	шт	17	
14	Резервированный источник питания "РИП-12 RS"	шт	2	
15	Аккумуляторная батарея 17Ач DELTA DTM 1217	шт	1	
16	Аккумуляторная батарея 12Ач DELTA DTM 1217	шт	1	
17	Оповещатель свето-звуковой (уличного исполнения) "Маяк-12К"	шт	8	
Раздел 2. Кабельная продукция				
18	Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6	м	945	
19	Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 1	м	15	
20	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 40	м	15	
Материалы к разделу				
21	Кабель симметричный парной скрутки КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,5	м	280	
22	Кабель симметричный парной скрутки КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,5	м	665	

1	2	3	4	5
23	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 1х2,5	м	15	
Раздел 3. Прочие устройства, изделия и материалы				
25	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600х600х350	шт.	1	
26	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	шт	1	
27	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25	шт.	1	
28	Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2	м	400	
29	Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета до 1 км	км	0,05	
Оборудование к разделу				
30	Щит с монтажной панелью ЩМП-4.4.2-0 36 УХЛ3 с монтажной панелью 330х330	шт	1	
31	Кабель-канал перфорированный 25х40	м	1	
32	Замок с металлическим ключом для установки в ЩМП 20-22/40	шт	1	
33	Спираль монтажная СМ-15-12	шт	1	
34	Ограничитель на DIN-рейку	шт	12	
35	DIN-рейка NS 35/ 7,5 PERF 2000ММ	шт	3	
36	Плоская скоба высотой 15 мм, для закрепления монтажной рейки BG/F 1	шт	6	
37	Автоматический выключатель типа АВДТ, хар-ка С, 30мА, 10А DX™ 6000 10 кА	шт	1	
38	Щитовая клемма 3-х проводная	шт	50	
39	Перемычка для клеммы щитовой	шт	25	
40	Торцевая крышка для клеммы щитовой	шт	4	
41	Стопор на din-рейку для клеммы щитовой	шт	4	
42	Бирки маркировочные для клеммы щитовой	уп.	25	
43	Стяжка нейлоновая 100 мм	уп.	1	
44	Металлорукав герметичный О25 в ПВХ-изоляции	м	50	
45	Коробка ответвит. с кабельными вводами, IP44 65х35мм	шт	1	
46	Трос стальной d5мм	м	50	
47	Зажим для троса d5мм	шт	2	
48	Коуш для троса d5мм	шт	2	
49	Анкер втулочный с кованой петлёй PFG EBF 10	шт	2	
50	Талреп закрытого типа вилка-вилка 11НН	шт	2	
51	Миниканал ТМС в комплекте с крышкой, 2м, белый 22х10	м	250	
52	Угол внешний, AEM 22х10	шт	15	
53	Угол внутренний, AIM 22х10	шт	30	
54	Угол плоский APN 22х10	шт	40	
55	Заглушка короба торцевая, LM 22х10	шт	40	
56	Кабель-канал, без крышки 140х50мм	м	150	
57	Фронтальная крышка 60мм	м	300	
58	Несущий разделитель для крышек 60 мм	м	150	
59	Накладка на стык профиля	шт	80	
60	Накладка на стык крышки 120 мм	шт	80	
61	Заглушка	шт	4	
62	Ввод в стену/потолок	шт	10	
63	Угол внутренний, изменяемый	шт	3	
64	Угол внешний, изменяемый	шт	3	
65	Угол плоский	шт	2	
66	Труба стальная водогазопроводная Ду32	м	10	
67	Труба стальная водогазопроводная Ду50	м	5	
68	Мастика герметизирующая для кабельных проходов	кг	3	

Составил: _____С.Ф.Шарипова

(должность, подпись, расшифровка)