Центр ГРАНД

УТВЕРЖДАЮ

_____

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № № 158-ИОС1.С-ЛС

Электромонтажные работы

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1. Электрощитовое оборудование			
1	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600х600х350	шт.	8	
2	Вводный распредилительный щит с АВР, ЩАВР-400-2-2	шт	1	
3	Щит силовой распредилительный, ЩРС-1	шт	1	
4	Щит силовой ЩС-1.1	шт	1	
5	Щит силовой ЩС-3.1	шт	1	
6	Щит силовой ЩС-3.2	шт	1	
7	Щит освещения распредилительный ЩРО-2	шт	1	
8	Щит освещения ЩО-1	шт	1	
9	Щит освещения ЩО-0	шт	1	
	Раздел 2. Кабельно-проводниковая продукция			
10	Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 6	м	300	
11	Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 3	м	60	
12	Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 2	м	50	
13	Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 1	м	2500	
14	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	м	580	
15	Заделки концевые с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение, мм2, до: 35	шт.	10	
	Материалы по разделу			
16	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х95	м	250	
17	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х70	м	50	
18	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х35	м	60	
19	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х25	м	50	
20	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х10	м	30	
21	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х6	м	90	
22	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х4	м	10	
23	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х2,5	м	700	
24	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 3х4	м	70	
25	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 3х2,5	м	500	
26	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 3х1,5	м	1100	
27	Провод с медной жилой и ПВХ изоляцией ПВ3 1х95	м	220	
28	Провод с медной жилой и ПВХ изоляцией ПВ3 1х4	м	150	
29	Провод с медной жилой и ПВХ изоляцией ПВ3 1х6	м	150	
30	Провод с медной жилой и ПВХ изоляцией ПВ3 1х25	м	60	

1	2	3	4	5
31	Концева муфта для пяти-жильного кабеля 5ПКВтп-70/120-нг-LS	шт	10	
	Раздел 3. Осветительное обрудование			
32	Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до: 2	шт	106	
33	Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до: 4	шт	110	
34	Устройства ультразвуковые блок питания и контроля	шт.	28	
	Материалы по разделу			
35	Светильник с люминесцентной лампой 2х36Вт с ЭПРА, 220В, IP40 AOT.OPL 236	шт	18	
36	Светильник с люминесцентной лампой 1х36Вт с ЭПРА, 220В, IP40 AOT.OPL 136	шт	21	
37	Светильник с люминесцентной лампой 2х18Вт с ЭПРА, 220В, IP40 AOT.OPL 218	шт	3	
38	Светильник с люминесцентной лампой 1х18Вт с ЭПРА, 220В, IP40 AOT.OPL 118	шт	21	
39	Светильник с люминесцентной лампой 2х36Вт с ЭПРА, 220В, IP54 ALS.OPL 236	шт	11	
40	Светильник с люминесцентной лампой1х36Вт с ЭПРА, 220В, IP54 ALS.OPL 136	шт	11	
41	Светильник с люминесцентной лампой 4х18Вт с ЭПРА, 220В, IP20 ARS/R 418	шт	60	
42	Светильник с люминесцентной лампой 2х18Вт с ЭПРА, 220В, IP20 ARS/R 218	шт	7	
43	Светильник с люминесцентной лампой 4х18Вт с ЭПРА, 220В, IP54 OWP/R 418	шт	50	
44	Лампа люминесцентная 18Вт TLD 18W/830 G13	шт	305	
45	Лампа люминесцентная 36Вт TLD 36W/33 G13	шт	90	
46	Аварийный светильник комбинированного типа, со встроенным NiCd аккумулятором на 3 часас, 2х8Вт, 220В, IP65 ЛБО-20 "Универсал"	шт	14	
47	Пинтограмма для аварийного светильника "Выход"	шт	14	
48	Блок аварийного питания ES1	шт	28	
	Раздел 4. Электроустановочные изделия			
49	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	51	
50	Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	4	
51	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке	шт	5	
	Материалы по разделу			
52	Выключатель одноклавишный 10А/250В, IP44 ВС20-1-0-ГБ серия "Гермес"	шт	33	
53	Выключатель двухклавишный 10А/250В, IP44 ВС20-2-0-ГБ серия "Гермес"	шт	4	
54	Выключатель проходной одноклавишный 10А/250В, IP44 (белый)	шт	18	
55	Розетка двухместная 220В, 16А, с крышкой РСб22-3-ГБ, IP44 серия "Гермес"	шт	1	
56	Розетка одноместная 220В, 16А, с крышкой РСб20-3-ГБ, IP44 серия "Гермес"	шт	4	

1	2	3	4	5
	Раздел 5. Кабеленесущие системы			
57	Установка стальных конструкций под оборудование, массой до 0,3 т	т	0,455	
58	Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2	м	192	
	Материалы по разделу			
59	Консоль КВ1-400 ц-УТ2	шт	25	
60	Полка-стойка К1163 цУТ2	шт	25	
61	Консоль Кг 450 цУТ2	шт	26	
62	Короб 2-х канальный (L=2м) с крышкой К3 400х150 цУТ2	шт	25	
63	Секция угловая К3Уг90 400х150 цУТ2	шт	7	
64	Соединитель кабельного лотка Сд цУТ2	шт	60	
65	Анкер-шпилька HST M8x115/50	шт	120	
66	Кабель-канал 25х25 (1уп.-32м) Скк10-025-1-К01	м	192	
67	Парапетный кабель-канал 100х45 (1уп.-16м) Скк40-100-1-К01	м	128	
68	Разделительная перегородка 100х40 (1уп.-160м) СКК-40D-Р40-КО1	м	320	
69	Заглушка 100х40 (1уп.-12шт) СКК-40D-Z-100-040-K01	шт	36	
70	Внешний изменяемый угол 100х40 (1уп.-12шт.)СКК-40D-W-100-040-K01	шт	12	
71	Внутренний изменяемый угол 100х40 (1уп.-12шт.)СКК-40D-X-100-040-K01	шт	12	
72	Плоский изменяемый угол 100х40 (1уп.-12шт.)СКК-40D-W-100-040-K01	шт	24	
73	Соединитель на стык лицевой 100х40 (1уп.-20шт.)СКК-40D-SL75-K01	шт	40	
74	Фиксатор кабеля универсальный 100х40 (1уп.-50шт.)СКК-40D-FU-K03	шт	100	
75	Рамка и суппорт на 2 модуля 100х40 (1уп.-10шт.)СКК-40D-RU2-K01	шт	80	
76	Розетка силовая с з/к РКС-20-3-П (1уп.-10шт.)СКК-RSZB2-K01	шт	760	
	Раздел 6. Металлоизделия			
77	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 40	м	10	
78	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 80	м	10	
79	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2: 100	м	300	
80	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов, до: 10	шт.	12	
	Материалы к разделу			
81	Труба стальная водогазопроводная Ду 40	м	10	
82	Труба стальная водогазопроводная Ду 08	м	10	
83	Полоса стальная горячекатанная 40х4мм	м	300	
84	Коробка уравнивания потенциалов открытой установки (110х150х70)	шт	12	
85	Кабельный хомут 200х4,8, бесцветный (1уп.=100шт) JS 200	шт	200	
86	Бирка кабельная квадратная	шт	100	

Составил: _____С.Ф.Шарипова

(должность, подпись, расшифровка)