СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

_____ _____

" _____ " _____ 2012 г. "_____ " _____2012 г.

Техническое перевооружение лабораторного корпуса ОАО "НИИТФиА" г. Москва, для создания центра по разработке, производству и инжиниринговому сопровождению оборудования для синтеза циклотронных радиофармпрепаратов

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-АР

(локальная смета)

на Архитектурно-строительные решения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПНСА.158 - АР
Сметная стоимость строительных работ _____827,665 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____138,453 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____14113,68 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					в т.ч. оплаты труда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Раздел 1. Архитектукные решения												
		Подвал (пом.001 - 012)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**ФЕР06-01-024-05**	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной: до 1000 мм (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *МДС35 пр.1 т.1 п.2._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;* *МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*	0,24	116179,42 6447,19	4468,91 544,95	105263,3		27883,06	1547,33	1072,54 130,79	25263,19	737,6652	177,04	
2	**ФЕР08-02-002-03**	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича: керамического одинарного (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2*	0,296	13064,32 2003,14	545,09 66,98	10516,09		3867,04	592,93	161,35 19,83	3112,76	234,8346	69,51	
3	**ФЕР46-02-009-02**	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков: кирпичных (100 м2)	9,387	178 178				1670,89	1670,89			22,82	214,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	**ФЕР15-02-015-05**	Улучшенная штукатурка поверхностей по камню и бетону известковым раствором: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2*	6,62	2141,3 964,07	117,05 79,67	1060,18		14175,41	6382,14	774,87 527,42	7018,4	102,4512	678,23	
5	**ФЕР15-02-015-06**	Улучшенная штукатурка поверхностей по камню и бетону известковым раствором: потолков (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *МДС35 пр.1 т.1 п.2._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;* *МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*	2,767	2209,22 1012,24	117,05 79,67	1079,93		6112,91	2800,87	323,88 220,45	2988,16	107,571	297,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	**ФЕР15-04-025-08**	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2*	6,62	1578,7 639,17	12,74 1,91	926,79		10450,99	4231,31	84,34 12,64	6135,34	70,3938	466,01	
7	**ФЕР15-04-025-09**	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *МДС35 пр.1 т.1 п.2._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;* *МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*	2,767	2002,4 785,66	13,04 2,07	1203,7		5540,64	2173,92	36,08 5,73	3330,64	86,526	239,42	
		Полы												
8	**ФЕР11-01-004-01**	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль": первый слой (100 м2 изолируемой поверхности) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2*	2,767	3092,17 718,23	464,99 15,56	1908,95		8556,03	1987,34	1286,63 43,05	5282,06	63,7284	176,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	**ФЕР11-01-009-01**	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых (100 м2 изолируемой поверхности) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *МДС35 пр.1 т.1 п.2._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;* *МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*	2,767	2702,12 351,2	116,24 18,41	2234,68		7476,77	971,77	321,64 50,94	6183,36	39,1644	108,37	
10	**ФЕР11-01-004-01**	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль": первый слой (100 м2 изолируемой поверхности) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2*	2,767	3092,17 718,23	464,99 15,56	1908,95		8556,03	1987,34	1286,63 43,05	5282,06	63,7284	176,34	
11	**ФЕР06-01-014-01**	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм (100 м2 перекрытия) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *МДС35 пр.1 т.1 п.2._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;* *МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*	2,767	6692,67 256,8	212,4 24,92	6223,47		18518,62	710,57	587,71 68,95	17220,34	30,9396	85,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	**ФЕР06-01-014-02**	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать (100 м2 перекрытия) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;* *Толщиной до 200мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)*	2,767	6592,61 163,81	208,8 24,3	6220		18241,75	453,26	577,75 67,24	17210,74	19,734	54,6	
13	**ФЕР11-01-045-01** *Доп. вып.1*	Устройство покрытий наливных на эпоксидной смоле ЭД 20 составом <Диапол 320> толщиной 3 мм и грунтовкой <Диапол 112> толщиной 0,5 мм (100м2) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *МДС35 пр.1 т.1 п.2._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;* *МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*	2,767	21798,42 1284,6	86,34 1,95	20427,48		60316,23	3554,49	238,9 5,40	56522,84	110,4552	305,63	
		Первый этаж (отм. 0.000 и +0.750)												
		Погрузочная зона, помещение подсистемы водяного охлаждения и термостатирования (пом. 100, 112)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	**ФЕР08-02-001-07**	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из кирпича: керамического одинарного (1 м3 кладки) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2*	1,53	927,1 59,75	51,84 6,35	815,51		1418,46	91,42	79,32 9,72	1247,72	7,1898	11	
15	**ФЕР08-02-002-03**	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича: керамического одинарного (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2*	0,648	13064,32 2003,14	545,09 66,98	10516,09		8465,68	1298,03	353,22 43,40	6814,43	234,8346	152,17	
16	**ФЕР46-02-009-02**	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков: кирпичных (100 м2)	8,018	178 178				1427,2	1427,2			22,82	182,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	**ФЕР15-02-015-05**	Улучшенная штукатурка поверхностей по камню и бетону известковым раствором: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2*	6,7267	2141,3 964,07	117,05 79,67	1060,18		14403,88	6485,01	787,36 535,92	7131,51	102,4512	689,16	
18	**ФЕР15-02-015-06**	Улучшенная штукатурка поверхностей по камню и бетону известковым раствором: потолков (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *МДС35 пр.1 т.1 п.2._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;* *МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*	1,2913	2209,22 1012,24	117,05 79,67	1079,93		2852,77	1307,11	151,15 102,88	1394,51	107,571	138,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	**ФЕР15-04-005-03**	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке: стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2*	6,7267	1743,51 531,04	17,57 2,7	1194,9		11728,07	3572,15	118,19 18,16	8037,73	59,202	398,23	
20	**ФЕР15-04-005-04**	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке: потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *МДС35 пр.1 т.1 п.2._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;* *МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*	1,2913	1990,87 667,2	18,69 2,85	1304,98		2570,81	861,56	24,13 3,68	1685,12	74,382	96,05	
		Помещения химлаборатории (пом.101-105, 107, 109, 110, 111, 301)												
21	**ФЕР46-02-009-02**	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков: кирпичных (100 м2)	4,7868	178 178				852,05	852,05			22,82	109,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	**ФЕР15-02-015-05**	Улучшенная штукатурка поверхностей по камню и бетону известковым раствором: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2*	3,6947	2141,3 964,07	117,05 79,67	1060,18		7911,46	3561,95	432,46 294,36	3917,05	102,4512	378,53	
23	**ФЕР15-02-015-06**	Улучшенная штукатурка поверхностей по камню и бетону известковым раствором: потолков (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *МДС35 пр.1 т.1 п.2._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;* *МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*	1,0921	2209,22 1012,24	117,05 79,67	1079,93		2412,69	1105,47	127,83 87,01	1179,39	107,571	117,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	**ФЕР15-04-025-08**	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2*	3,6947	1578,7 639,17	12,74 1,91	926,79		5832,82	2361,54	47,07 7,06	3424,21	70,3938	260,08	
25	**ФЕР15-04-025-09**	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *МДС35 пр.1 т.1 п.2._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;* *МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*	1,0921	2002,4 785,66	13,04 2,07	1203,7		2186,82	858,02	14,24 2,26	1314,56	86,526	94,5	
		Монтаж деревянных дверей												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	**ФЕР10-01-039-01**	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема: до 3 м2 (100 м2 проемов) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2*	0,1358	25987,13 1322,5	1840,34 211,71	22824,29		3529,05	179,6	249,92 28,75	3099,53	143,9064	19,54	
27	**ФССЦ-203-0199**	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 (м2)	10,8	214,7		214,7		2318,76			2318,76			
28	**ФССЦ-203-0198**	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, пл.1.39 м2; ДГ 21-8, пл.1.59 м2 (м2)	2,78	218,09		218,09		606,29			606,29			
		Полы												
29	**ФЕР11-01-011-03**	Устройство стяжек бетонных: толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2*	2,63	1711,79 437,63	41,63 20,16	1232,53		4502,01	1150,97	109,49 53,02	3241,55	56,097	147,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	**ФЕР11-01-011-04**	Устройство стяжек бетонных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (100 м2 стяжки) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *МДС35 пр.1 т.1 п.2._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;* *МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *Толщина выравнивающей стяжки 100мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16)*	2,63	5110,75 86,11	128,64 53,28	4896		13441,27	226,47	338,32 140,13	12876,48	11,04	29,04	
31	**ФЕР11-01-004-09** *Доп. вып.1*	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером (100м2 изолируемой поверхности) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2*	2,5915	578,84 407,17	38,82 0,59	132,85		1500,06	1055,18	100,6 1,53	344,28	37,2186	96,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	**ФЕР11-01-004-01**	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль": первый слой (100 м2 изолируемой поверхности) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *МДС35 пр.1 т.1 п.2._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;* *МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*	3,85	3092,17 718,23	464,99 15,56	1908,95		11904,85	2765,19	1790,21 59,91	7349,45	63,7284	245,35	
33	**ФЕР11-01-021-02**	Устройство покрытий однослойных: пластичных толщиной 8 мм (100 м2 покрытия) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2*	2,5915	8171,11 1091,77	660,87 359,46	6418,47		21175,43	2829,32	1712,64 931,54	16633,47	123,2616	319,43	
34	**ФЕР11-01-027-03**	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем (100 м2 покрытия) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *МДС35 пр.1 т.1 п.2._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;* *МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*	0,0385	9339,81 1445,91	149,27 46,67	7744,63		359,58	55,67	5,75 1,80	298,16	165,2964	6,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Второй этаж (отм. +4.200)												
		Санпропускники санузлы и душевые персонала (пом.106, 205, 206а, 206б, 305)												
35	**ФЕР46-02-009-02**	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков: кирпичных (100 м2)	1,2895	178 178				229,53	229,53			22,82	29,43	
36	**ФЕР15-02-015-05**	Улучшенная штукатурка поверхностей по камню и бетону известковым раствором: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2*	0,9914	2141,3 964,07	117,05 79,67	1060,18		2122,88	955,78	116,04 78,98	1051,06	102,4512	101,57	
37	**ФЕР15-02-015-06**	Улучшенная штукатурка поверхностей по камню и бетону известковым раствором: потолков (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *МДС35 пр.1 т.1 п.2._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;* *МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*	0,2981	2209,22 1012,24	117,05 79,67	1079,93		658,57	301,75	34,89 23,75	321,93	107,571	32,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	**ФЕР15-04-025-08**	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2*	0,9914	1578,7 639,17	12,74 1,91	926,79		1565,12	633,67	12,63 1,89	918,82	70,3938	69,79	
39	**ФЕР15-04-025-09**	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *МДС35 пр.1 т.1 п.2._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;* *МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*	0,2981	2002,4 785,66	13,04 2,07	1203,7		596,92	234,21	3,89 0,62	358,82	86,526	25,79	
40	**ФЕР15-01-020-05**	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в промышленных зданиях: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *МДС35 пр.1 т.1 п.2._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;* *МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*	1,2	13629,87 2848,17	31,05 13,65	10750,65		16355,84	3417,8	37,26 16,38	12900,78	309,9204	371,9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	**ФЕР08-02-002-03**	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича: керамического одинарного (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2*	0,389	13064,32 2003,14	545,09 66,98	10516,09		5082,02	779,22	212,04 26,06	4090,76	234,8346	91,35	
		Монтаж деревянных дверей												
42	**ФЕР10-01-039-01**	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема: до 3 м2 (100 м2 проемов) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2*	0,1759	25987,13 1322,5	1840,34 211,71	22824,29		4571,14	232,63	323,72 37,24	4014,79	143,9064	25,31	
43	**ФССЦ-203-0199**	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 (м2)	16,2	214,7		214,7		3478,14			3478,14			
44	**ФССЦ-203-0198**	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, пл.1.39 м2; ДГ 21-8, пл.1.59 м2 (м2)	1,39	218,09		218,09		303,15			303,15			
		Полы												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45	**ФЕР11-01-011-03**	Устройство стяжек бетонных: толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2*	1,4082	1711,79 437,63	41,63 20,16	1232,53		2410,54	616,27	58,62 28,39	1735,65	56,097	79	
46	**ФЕР11-01-011-04**	Устройство стяжек бетонных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (100 м2 стяжки) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *МДС35 пр.1 т.1 п.2._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;* *МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *Толщина выравнивающей стяжки 100мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16)*	1,4082	5110,75 86,11	128,64 53,28	4896		7196,96	121,26	181,15 75,03	6894,55	11,04	15,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
47	**ФЕР11-01-004-09** *Доп. вып.1*	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером (100м2 изолируемой поверхности) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2*	1,2046	578,84 407,17	38,82 0,59	132,85		697,27	490,48	46,76 0,71	160,03	37,2186	44,83	
48	**ФЕР11-01-004-01**	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль": первый слой (100 м2 изолируемой поверхности) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *МДС35 пр.1 т.1 п.2._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;* *МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*	0,2036	3092,17 718,23	464,99 15,56	1908,95		629,57	146,23	94,67 3,17	388,67	63,7284	12,98	
49	**ФЕР11-01-021-02**	Устройство покрытий однослойных: пластичных толщиной 8 мм (100 м2 покрытия) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2*	1,2046	8171,11 1091,77	660,87 359,46	6418,47		9842,92	1315,15	796,08 433,01	7731,69	123,2616	148,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	**ФЕР11-01-027-03**	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем (100 м2 покрытия) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *МДС35 пр.1 т.1 п.2._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;* *МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*	0,2036	9339,81 1445,91	149,27 46,67	7744,63		1901,59	294,39	30,39 9,50	1576,81	165,2964	33,65	
		Третий этаж (отм. +8.450)												
		Коридоры, лестничные клетки (пом. 108, 113 - 116, 204, 209, 210, 311, 312)												
51	**ФЕР46-02-009-02**	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков: кирпичных (100 м2)	6,5917	178 178				1173,32	1173,32			22,82	150,42	
52	**ФЕР15-02-015-05**	Улучшенная штукатурка поверхностей по камню и бетону известковым раствором: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2*	5,4584	2141,3 964,07	117,05 79,67	1060,18		11688,07	5262,28	638,91 434,87	5786,88	102,4512	559,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	**ФЕР15-02-015-06**	Улучшенная штукатурка поверхностей по камню и бетону известковым раствором: потолков (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *МДС35 пр.1 т.1 п.2._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;* *МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*	1,1333	2209,22 1012,24	117,05 79,67	1079,93		2503,71	1147,17	132,65 90,29	1223,89	107,571	121,91	
54	**ФЕР15-04-005-03**	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке: стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2*	5,4584	1743,51 531,04	17,57 2,7	1194,9		9516,78	2898,63	95,9 14,74	6522,25	59,202	323,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
55	**ФЕР15-04-005-04**	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке: потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *МДС35 пр.1 т.1 п.2._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;* *МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*	1,1333	1990,87 667,2	18,69 2,85	1304,98		2256,25	756,14	21,18 3,23	1478,93	74,382	84,3	
		Технические помещения (пом. 202, 302, 303)												
56	**ФЕР46-02-009-02**	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков: кирпичных (100 м2)	1,9766	178 178				351,83	351,83			22,82	45,11	
57	**ФЕР15-02-015-05**	Улучшенная штукатурка поверхностей по камню и бетону известковым раствором: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2*	1,3125	2141,3 964,07	117,05 79,67	1060,18		2810,46	1265,34	153,63 104,57	1391,49	102,4512	134,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58	**ФЕР15-02-015-06**	Улучшенная штукатурка поверхностей по камню и бетону известковым раствором: потолков (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *МДС35 пр.1 т.1 п.2._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;* *МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*	0,6641	2209,22 1012,24	117,05 79,67	1079,93		1467,14	672,23	77,73 52,91	717,18	107,571	71,44	
59	**ФЕР15-04-005-03**	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке: стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2*	1,3125	1743,51 531,04	17,57 2,7	1194,9		2288,36	696,99	23,06 3,54	1568,31	59,202	77,7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
60	**ФЕР15-04-005-04**	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке: потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *МДС35 пр.1 т.1 п.2._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;* *МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*	0,6641	1990,87 667,2	18,69 2,85	1304,98		1322,14	443,09	12,41 1,89	866,64	74,382	49,4	
Помещения персонала, гардеробные, кладовая, кабинеты, архив. (пом. 201, 203, 207, 208, 301, 304, 306, 308, 309, 310)														
61	**ФЕР46-02-009-02**	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков: кирпичных (100 м2)	8,5721	178 178				1525,83	1525,83			22,82	195,62	
62	**ФЕР15-02-015-05**	Улучшенная штукатурка поверхностей по камню и бетону известковым раствором: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2*	6,5377	2141,3 964,07	117,05 79,67	1060,18		13999,18	6302,8	765,24 520,86	6931,14	102,4512	669,8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	**ФЕР15-02-015-06**	Улучшенная штукатурка поверхностей по камню и бетону известковым раствором: потолков (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *МДС35 пр.1 т.1 п.2._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;* *МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*	2,0344	2209,22 1012,24	117,05 79,67	1079,93		4494,44	2059,3	238,13 162,08	2197,01	107,571	218,84	
64	**ФЕР15-04-005-03**	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке: стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2*	6,5377	1743,51 531,04	17,57 2,7	1194,9		11398,55	3471,78	114,87 17,65	7811,9	59,202	387,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
65	**ФЕР15-04-005-04**	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке: потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *МДС35 пр.1 т.1 п.2._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;* *МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*	2,0344	1990,87 667,2	18,69 2,85	1304,98		4050,23	1357,35	38,02 5,80	2654,86	74,382	151,32	
		Монтаж деревянных дверей												
66	**ФЕР10-01-039-01**	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема: до 3 м2 (100 м2 проемов) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2*	0,1718	25987,13 1322,5	1840,34 211,71	22824,29		4464,59	227,21	316,17 36,37	3921,21	143,9064	24,72	
67	**ФССЦ-203-0199**	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 (м2)	14,4	214,7		214,7		3091,68			3091,68			
68	**ФССЦ-203-0198**	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, пл.1.39 м2; ДГ 21-8, пл.1.59 м2 (м2)	2,78	218,09		218,09		606,29			606,29			
		Полы												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
69	**ФЕР11-01-011-03**	Устройство стяжек бетонных: толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2*	2,3376	1711,79 437,63	41,63 20,16	1232,53		4001,48	1023	97,31 47,13	2881,17	56,097	131,13	
70	**ФЕР11-01-011-04**	Устройство стяжек бетонных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (100 м2 стяжки) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *МДС35 пр.1 т.1 п.2._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;* *МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *Толщина выравнивающей стяжки 100мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16)*	2,3376	5110,75 86,11	128,64 53,28	4896		11946,89	201,29	300,71 124,55	11444,89	11,04	25,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71	**ФЕР11-01-004-09** *Доп. вып.1*	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером (100м2 изолируемой поверхности) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2*	2,2742	578,84 407,17	38,82 0,59	132,85		1316,4	925,99	88,28 1,34	302,13	37,2186	84,64	
72	**ФЕР11-01-004-01**	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль": первый слой (100 м2 изолируемой поверхности) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *МДС35 пр.1 т.1 п.2._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;* *МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*	0,0634	3092,17 718,23	464,99 15,56	1908,95		196,04	45,54	29,48 0,99	121,02	63,7284	4,04	
73	**ФЕР11-01-021-02**	Устройство покрытий однослойных: пластичных толщиной 8 мм (100 м2 покрытия) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2*	2,2742	8171,11 1091,77	660,87 359,46	6418,47		18582,74	2482,9	1502,95 817,48	14596,89	123,2616	280,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
74	**ФЕР11-01-027-03**	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем (100 м2 покрытия) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *МДС35 пр.1 т.1 п.2._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;* *МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*	0,0634	9339,81 1445,91	149,27 46,67	7744,63		592,14	91,67	9,46 2,96	491,01	165,2964	10,48	
75	**ФЕР08-02-001-07**	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из кирпича: керамического одинарного (1 м3 кладки) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2*	3,98	927,1 59,75	51,84 6,35	815,51		3689,86	237,81	206,32 25,27	3245,73	7,1898	28,62	
		Разные работы												
76	**ФЕРр69-06-01**	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов (100 м2 вертикальной проекции)	0,8894	8178,82 1191	180,96 25,39	6806,86		7274,24	1059,28	160,95 22,58	6054,01	128,1	113,93	
77	**ФЕР08-07-002-01**	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м (100 м2 горизонтальной проекции)	1,286	999,57 606,53	13,57 1,9	379,47		1285,45	780	17,45 2,44	488	70,2	90,28	
78	**ФЕР08-07-002-02**	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять (100 м2 горизонтальной проекции)	1,286	673,63 430,27	8,29 1,16	235,07		866,29	553,33	10,66 1,49	302,3	49,8	64,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
79	**ФЕРр69-01-06**	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 3 кирпича (100 шт. отверстий)	0,18	1581,45 1581,45				284,66	284,66			202,72	36,49	
80	**ФЕРр69-01-12**	При работе с приставных лестниц добавлять к: 69-1-6 (100 шт. отверстий)	0,18	322,81 322,81				58,11	58,11			41,38	7,45	
81	**ФЕР46-03-009-01**	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм (100 шт.)	0,24	1735,83 332,77	1403,06 120,29			416,6	79,86	336,74 28,87		36,21	8,69	
82	**ФЕР46-03-009-02**	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 260х260 мм (100 шт.)	0,14	2443,25 489,83	1953,42 167,48			342,06	68,58	273,48 23,45		53,3	7,46	
83	**ФЕР46-03-001-16**	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм (100 отверстий)	0,22	9247,96 321,62	1175,65 312,43	7750,69		2034,55	70,76	258,64 68,73	1705,15	31,5	6,93	
84	**ФЕР46-03-001-32**	Сверление кольцевыми сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-16 (d отверстий 160 мм) (100 отверстий) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Толщина 650мм ПЗ=45 (ОЗП=45; ЭМ=45 к расх.; ЗПМ=45; МАТ=45 к расх.; ТЗ=45; ТЗМ=45)*	0,22	22354,65 1066,05	3830,85 1028,25	17457,75		4918,02	234,53	842,79 226,22	3840,7	104,4	22,97	
85	**ФЕР15-04-030-03**	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2)	2,98	837,05 359,63	2,46 0,42	474,96		2494,41	1071,7	7,33 1,25	1415,38	40,59	120,96	
86	**ФЕР15-04-030-04**	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2)	3,46	1107,01 629,59	2,46 0,42	474,96		3830,25	2178,38	8,51 1,45	1643,36	71,06	245,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
87	**ФЕР10-01-034-04** *Доп. вып.1*	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых (100 м2 проёмов)	0,38	123017,68 1410,02	352,64 8,59	121255		46746,72	535,81	134 3,26	46076,91	161,33	61,31	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								560294,3	112470,9	22055,32 7099,61	425768,1		12238,56	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 11-12, 2, 14-15, 41, 75, 77-78, 3, 16, 21, 35, 51, 56, 61, 81-84, 4-7, 17-20, 22-25, 36-40, 52-55, 57-60, 62-65, 85-86, 8-10, 13, 29-34, 45-50, 69-74, 26-28, 42-44, 66-68, 87))								582428,2	129131,3	27528,91 8868,88	425768,1		14050,67	
Накладные расходы								151731						
Сметная прибыль								85285,47						
Итоги по разделу 1 Архитектукные решения :														
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								71477,25					364,84	
Конструкции из кирпича и блоков								35973,48					583,02	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								33210,48					1119	
Отделочные работы								330617,3					8821,41	
Полы								265892,3					2854,02	
Деревянные конструкции								72833,31					150,51	
Прочие ремонтно-строительные работы								9440,54					157,87	
Итого								819444,7					14050,67	
В том числе:														
Материалы								425768,1						
Машины и механизмы								27528,91						
ФОТ								138000,2						
Накладные расходы								151731						
Сметная прибыль								85285,47						
Итого по разделу 1 Архитектукные решения								**819444,7**					**14050,67**	
Раздел 2. Вывоз мусора														
88	**ФСЦП311-01-146-1**	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка (тонна)	94,8	32,93 4,15	28,78			3121,76	393,42	2728,34		0,578	54,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
89	**ФСЦП310-3058-1**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 58 км; нормативное время пробега 3,098 час; класс груза 1 (1 тонна)	94,8	30,66	30,66			2906,57		2906,57				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								6028,33	393,42	5634,91			54,79	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 88-89))								7496,07	452,43	7043,64			63,01	
Накладные расходы								452,43						
Сметная прибыль								271,46						
Итоги по разделу 2 Вывоз мусора :														
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках								4586,75					63,01	
Перевозка автотранспортом								3633,21						
Итого								8219,96					63,01	
В том числе:														
Машины и механизмы								7043,64						
ФОТ								452,43						
Накладные расходы								452,43						
Сметная прибыль								271,46						
Итого по разделу 2 Вывоз мусора								**8219,96**					**63,01**	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								566322,6	112864,4	27690,23 7099,61	425768,1		12293,35	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 11-12, 2, 14-15, 41, 75, 77-78, 3, 16, 21, 35, 51, 56, 61, 81-84, 4-7, 17-20, 22-25, 36-40, 52-55, 57-60, 62-65, 85-86, 8-10, 13, 29-34, 45-50, 69-74, 26-28, 42-44, 66-68, 87-89))								589924,3	129583,7	34572,55 8868,88	425768,1		14113,68	
Накладные расходы								152183,4						
Сметная прибыль								85556,93						
Итоги по смете:														
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								71477,25					364,84	
Конструкции из кирпича и блоков								35973,48					583,02	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								33210,48					1119	
Отделочные работы								330617,3					8821,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Полы								265892,3					2854,02	
Деревянные конструкции								72833,31					150,51	
Прочие ремонтно-строительные работы								9440,54					157,87	
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках								4586,75					63,01	
Перевозка автотранспортом								3633,21						
Итого								827664,6					14113,68	
В том числе:														
Материалы								425768,1						
Машины и механизмы								34572,55						
ФОТ								138452,6						
Накладные расходы								152183,4						
Сметная прибыль								85556,93						
ВСЕГО по смете								**827664,6**					**14113,68**	

Составил: _____С.А.Чабай

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)