Ведомость блоков и деталей (окончание)

Код блока	Обозначение и наименование	Материал	Ед. изм.	Кол.	Масса, кг		Примечание
					ед.	общ.	
-	ЗАГЛУШКА 200-1.6 17 ОСТ 34-42-666-84	СБОРНЫЙ	шт.	2	8,600	17,200	3VB64E02 3VB63E02
-	ЗАГЛУШКА 200-1.6 17 ОСТ34-42-666-84	СБОРНЫЙ	шт.	1	8,600	8,600	3VB61E01
-	УСТРОЙСТВО ДРОССЕЛЬНОЕ	СБОРНЫЙ	шт.	1	13,457	13,457	3VB62E02
-	ГОСТ 12820-80 ФЛАНЕЦ 1-200-10	20 ГОСТ 1050-88*	шт.	10	8,050	80,500	
-	ГОСТ 5915-70 ГАЙКА М 20.5	20 ГОСТ 1759.0-87*	шт.	40	0,071	2,840	
-	ГОСТ 7798-70 БОЛТ М 20х80.56	35 ГОСТ 1759.0-87*	шт.	40	0,265	10,600	
-	ГОСТ 15180-86 ПРОКЛАДКА А-200-Ру10	ПОН ГОСТ 481-80	шт.	5	0,086	0,430	
-	43 ОСТ 34 10.756-97 СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОЕ 200-2,5	СБОРНЫЙ	шт.	4	63,900	255,600	3VB64F01 3VB62F01 3VB63F01 3VB61F01
				Итого по трубопроводам I:		8124,901	
Монтажные вставки							
-	ОСТ 34-42-658-84 ТРУБА 219х7	20ТУ 14-3-190-2004	м	1,208	36,600	44,213	
-	ОСТ 34-42-658-84 ТРУБА 325х8	20ТУ 14-3-190-2004	м	0,615	62,540	38,462	
-	ОСТ 34-42-658-84 ТРУБА 426х9	20ТУ 14-3-190-2004	м	0,500	92,560	46,280	
-	ОСТ 34-42-658-84 ТРУБА 630х8	20 ТУ 13.03-011-00212179-2003	м	0,500	124,500	62,250	
				Итого по монтажным вставкам:		191,205	
				Всего по спецификации:		8316,106	

Дополнительные

Дополнительные подписи

Гл.спец.Ардеева 19.12.11

Взам.инв.№

Подпись и дата 19.12.11

Инв.№ R4.01344.1.0.12

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Инж. 2 к.		Леденева			19.12
Пров.вед.инж.		Пантюшина			19.12
И.о.нач.гр.		Филатов			19.12
Н.контр.		Краснояров			19.12

Инв. N подл. R3.01344.1.0.12

Лист 51

R3.VB60.3089.012.01.00.001

Ростовская АЭС Блок 3

Главный корпус Машинное отделение (ДО, ЭЭТУ) Трубопроводы охлаждающей воды холодильных машин

Стадия	Лист	Листов
Р	2	-

Ведомость блоков и деталей

ОАО "НИАЭП" 2012

Формат А2