

«Утверждаю»

Главный инженер
А.Н. Рубцов

«__» _____ 2013г.

Техническое задание

Проведение работ по устройству железнодорожного тупика №15т
ОАО «ЗиО-Подольск»

1. **Предприятие заказчик:** ОАО «ЗиО-Подольск».
2. **Основание для производства работ:** протокол совещания у Главного инженера А.Н. Рубцова от «26» июля 2013г.
3. **Вид работ:** строительство.
4. **Место работы:** площади заказчика: ОАО МЗ «ЗиО-Подольск», по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Железнодорожная, д.2.
5. **Срок проведения работ:** 30 дней с момента заключения договора.
6. **Обеспечение работ:**
 - работы вести согласно СНиП 32-01-95 (железные дороги колеи 1520мм), СНиП 3.01.01-85 (организация строительного производства), СНиП 12-04-2002 (безопасность труда в строительстве);
 - работы вести в условиях действующего производства;
 - использовать для подъезда транспорта существующие дороги и ворота;
 - для освещения стройплощадки использовать существующее освещение для участков работ;
 - обеспечить бесперебойную работу механизмов;
 - своевременная доставка материалов на объект;
 - средства пожарной безопасности;
 - проходы к рабочим местам по оборудованным маршрутам следования;
 - обеспечить соблюдение правил техники безопасности при производстве работ;
 - при необходимости допускается производство работ во 2-ю смену и в выходные дни.
7. **Объёмы работ:**
 - 7.1. **путь № 15т:**
 - демонтаж железнодорожного пути Р65 1/9 – 31 м.п;
 - планировка территории механизированным способом – 695 м²;
 - устройство основания из песка с уплотнением – 56м³;
 - укладка поэлементно стрелочного перевода Р65 1/9 – 1шт;
 - постановка стрелочного перевода на щебеночный балласт (50м³) – 1 перевод;

- расчистка площадки под устройство тупика от кустарника – 695 м²;
- вырезка загрязненного слежавшегося щебня в шпальных ящиках - 25 м³;
- укладка железнодорожного пути Р65 (с применением ранее демонтированных рельс – 31м.п.) – 80 м.п.;
- балластировка железнодорожного пути щебнем – 159,12 м³;
- выправка железнодорожного пути – 80 м.п.;
- выправка стрелочного перевода – 1 стрелочный перевод;
- установка тупиковых упоров – 1шт.

Поставка материалов: осуществляется подрядчиком с обязательным предоставлением сертификатов и других документов завода изготовителя, удостоверяющие их качество. Материалы, предоставленные подрядчиком должны быть новыми, не бывшими в употреблении, стрелочный перевод Р65 1/9 не ниже 1-й категории. Материалы, предоставленные подрядчиком должны быть свободны от прав третьих лиц и других обременений. Год изготовления материалов не ранее 2012 года.

8 Цена работ: должна быть определена сметой, рассчитанной в соответствии с требованиями ТЕР-2001 для Московской области с применением расчетных индексов перевода в текущие цены Управления ценообразования в строительстве «Мособлэкспертиза».

9 Требования к квалификации исполнителей:

- наличие действующего свидетельства СРО согласно перечню, утвержденного приказом Минрегиона № 624 от 30.12.2009 года «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства...» п.п. 26.1, 26.3, с предоставлением подтверждающих документов;
- наличие опыта производства аналогичных работ по ремонту железнодорожных путей на сумму не менее 50% от НМЦ за 2010-2013года.

10 Уборка и вывоз мусора: Уборка мусора к месту погрузки, погрузка и вывоз мусора осуществляется подрядчиком. Данный вид работ должен быть учтен в локальных сметных расчетах.

11 Гарантийные обязательства: не менее 6 месяцев со дня подписания актов приемки выполненных работ.

Начальник цеха №28

В.Н. Быков