Позиционное обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Перечень аппаратуры		
-Q02 1.1	Выключатель-разъединитель Masterpact NT□, 3P, ~400 В	1	По проекту (смотри соответствующие опросные листы)
	Блок-контакты состояния OF1-OF4	4	
	Контакт положения шасси "выкачено" CD1, CD2	2	
	Контакт положения шасси "испытание" CT1	1	
	Контакт положения шасси "вкачено" CE1	1	
-T01	Трансформатор тока ТНШЛ-0,66-10Р КТТ-800/5 А, класс точности 10Р	1	В панели стыковки с трансформатором
-X02	Клемма UT 2,5-MT	9	
	Клемма UT 2,5	5	
	Клеммы измерительные UTME 6	2	Со штекерным блоком SB-ME-2-8

1.2

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. N подл. R4.03601.4.0.32

Взам. инв. N							
	1	3	Зам.	231-14	–	–	
Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	
30.04.14	Разраб.инж		Тихонова			15.04	
	Пров.инж.1к		Слободян			16.04	
	Пров.нач.гр		Шутов			16.04	
	Н.контр.		Боровкова			16.04	
Инв. N подл. R4.03601.4.0.32							

R4.EK00.3960.032.01.00.001

РОСТОВСКАЯ АЭС БЛОК 4
Главный корпус. Реакторное отделение
Техническое задание заводу на изготовление секций питания 0,4 кВ I группы САЭ
Схемы вторичных соединений нетиповых функциональных блоков

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 14 | Листов

Блок (П16LB.T110.41-12 1W) 1.3
Перечень аппаратуры

ОАО "НИАЭП"
2014

Формат А4