

Гранд-СМЕТА

экз. Подразделения
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник УКС ОАО "СХК"

С.В. Ерофеев

2013 г.

ОАО СХК СЗ. Здание 50а, корпус 3. Установка гидрофторирования оксидов урана. 2 очередь.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 74-12-43
(дополнение к смете 02-02-05 арх. 53438)

на Технология производства
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Акт № 10-15/27 от 25.10.2012 г.

Сметная стоимость монтажных работ _____ 27,042 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 3,752 тыс. руб.

Составлен(а) в ценах 2001г.

Согласовано:

Начальник ПСО УКС СХК

Начальник МО УКС СХК

Руководитель группы ПСО УКС СХК

Куратор МО УКС СХК

Инженер ПСО УКС СХК

С.А. Губанова

М.Ф. Кобызь

Т.М. Томилина

В.Н. Артёменко

Н.С. Барсукова

57004

Гранд-СМЕТА

| № пп | Обоснова- ние | Наименование | Ед. изм. | Кол. на ед./ всего | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору- дования, т |
|---|------------------|---|-----------------|--------------------------|-------------------------|-------------|--------|--------|-----------------------|-------|-------------|--------|--------|---------------------------|---------------------------|--|
| | | | | | Всего | В том числе | | | Обору- дование | Всего | В том числе | | | | | |
| | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | | | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕРм08-02-147-11 | Демонтаж нагревательного провода ПНФ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (на свалку) ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 Электромонтажные работы на других объектах: НР (580 руб.): 95% от ФОТ (610 руб.) СП (397 руб.): 65% от ФОТ (610 руб.) | 100 м кабеля | 3,3 04,13 | 352,47 | 87,8 | 264,67 | 20,78 | | 1163 | 290 | 873 | 69 | 6,48 | 21,38 | |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | | | | | 1163 | 290 | 873 | 69 | | 21,38 | |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | | 1977 | 493 | 1484 | 117 | | 36,35 | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 Монтажные работы с вредными условиями труда, где рабочие-монтажники переведены на сокращенный рабочий день при 36-часовой рабочей неделе ОЗП=1,7; ЭМ=1,7; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7 (Поз. 1) | | | | | | | | | | 814 | 203 | 611 | 48 | | 14,966 | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | 580 | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95% ФОТ (от 610) (Поз. 1) | | | | | | | | | | 580 | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | 397 | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65% ФОТ (от 610) (Поз. 1) | | | | | | | | | | 397 | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Электромонтажные работы на других объектах | | | | | | | | | | 2954 | | | | | 36,35 | |
| Итого | | | | | | | | | | 2954 | | | | | 36,35 | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | | 1484 | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | 610 | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | 580 | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | 397 | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы | | | | | | | | | | 2954 | | | | | 36,35 | |
| Раздел 2. Монтажные работы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ТЕРм08-02-147-11 | Монтаж нагревательного провода ПНФ Электромонтажные работы на других объектах: НР (2894 руб.): 95% от ФОТ (3046 руб.) СП (1980 руб.): 65% от ФОТ (3046 руб.) | 100 м кабеля | 4,95 04,13 | 1920,42 | 292,68 | 882,22 | 69,26 | | 9506 | 1449 | 4367 | 343 | 21,6 | 106,92 | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|--|---------|---------------|---------|--------|------|------|----|-------|------|------|-----|------|--------|----|
| 3 | ТЕРм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до 10 <i>Электромонтажные работы на других объектах: НР (90 руб.): 95% от ФОТ (95 руб.) СП (62 руб.): 65% от ФОТ (95 руб.)</i> | 100 жил | 0,24 04.13 | 2883,61 | 234,45 | 2,86 | 0,16 | | 692 | 56 | 1 | | 16,8 | 4,03 | |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | | | | | 10198 | 1505 | 4368 | 343 | | 110,95 | |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | | 14310 | 2559 | 7426 | 583 | | 188,62 | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 Монтажные работы с вредными условиями труда, где рабочие-монтажники переведены на сокращенный рабочий день при 36-часовой рабочей неделе ОЗП=1,7; ЭМ=1,7; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7 (Поз. 2-3) | | | | | | | | | | 4112 | 1054 | 3058 | 240 | | 77,665 | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | 2985 | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95% ФОТ (от 3142) (Поз. 2-3) | | | | | | | | | | 2985 | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | 2042 | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65% ФОТ (от 3142) (Поз. 2-3) | | | | | | | | | | 2042 | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Монтажные работы : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Электромонтажные работы на других объектах | | | | | | | | | | 19337 | | | | | 188,62 | |
| Итого | | | | | | | | | | 19337 | | | | | 188,62 | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | 4325 | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | | 7426 | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | 3142 | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | 2985 | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | 2042 | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Монтажные работы | | | | | | | | | | 19337 | | | | | 188,62 | |
| Раздел 3. Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Счет № 389 от 18.10.12 ЗАО "Стройком плект" | ПНФ 2х1-50+5-30 Вт/м (4380/5,53=792,04) <i>Материалы для монтажных работ</i> | шт | 6 04.13 | 792,04 | | | | | 4752 | | | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | | | | | 4752 | | | | | | |
| Итого по разделу 3 Материалы | | | | | | | | | | 4752 | | | | | | |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | | 16113 | 1795 | 5241 | 412 | | 132,33 | |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | | 21039 | 3052 | 8910 | 700 | | 224,96 | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | 3564 | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|--------------|----|----|----|----|---------------|----|
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | 2439 | | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Электромонтажные работы на других объектах | | | | | | | | | | 22290 | | | | | 224,96 | |
| Материалы для монтажных работ | | | | | | | | | | 4752 | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | 27042 | | | | | 224,96 | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | 9077 | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | | 8910 | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | 3752 | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | 3564 | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | 2439 | | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | | 27042 | | | | | 224,96 | |

Составил: _____ Крупина Е.Ф.

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

| | | | |
|-------------------------------------|---------------|-------|----------------------|
| ФИЛИАЛ №7 АКБ МОСОБЛБАНК ОАО Г.ОМСК | | БИК | 045209857 |
| Банк получателя | | Сч. № | 30101810700000000857 |
| ИНН 7020017990 | КПП 701701001 | Сч. № | 40702810910670002391 |
| ЗАО "Стройкомплект" | | | |
| Получатель | | | |

Счет на оплату № 389 от 18 октября 2012 г.

Поставщик: ЗАО "Стройкомплект", ИНН 7020017990, КПП 701701001, 634015, Российская Федерация, Томская обл, Томск г, Энергетическая ул. дом № 2, корпус б, тел.: (3822) 67-61-27, факс: (3822) 67-61-27

Покупатель: ЗАО "МСУ-74", ИНН 7024016098, КПП 702401001, 636071, Томская обл, Северск г, Кузьминка п, п/я 237, тел.: (3823) 99-66-86, 54-86-41

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|------------------------------|--------|-----|----------|-----------|
| 1 | ПНФ 2 x 1 - 50 + 6 - 30 Вт/м | 6 | шт | 4 380,00 | 26 280,00 |

Итого: 26 280,00

Без налога (НДС)

Всего к оплате: 26 280,00

Всего наименований 1, на сумму 26 280,00 руб

Двадцать шесть тысяч двести восемьдесят рублей 00 копеек

Руководитель

Земцов В.Г.

Бухгалтер

Земцова А.Г.



Кол-во