

**Федеральное государственное унитарное предприятие
«Комбинат «Электротехприбор»**

Извещение

**к открытому одноэтапному конкурсу в электронной форме без квалификационного отбора № 140306/0477/066
о внесении изменений в конкурсную документацию**

на выполнение работ по ремонту здания профилактория, общежития для малосемейных и реконструкцию номера полулюкс в общежитии для малосемейных

Заменить локальный сметный расчет № 31гн-14 на сумму 3024,044тыс.руб «Здание профилакторий города инв.№6200391. Ремонт фасада и чердачного перекрытия.» на локальный сметный расчет № 31гн-14 на сумму 2 097,861 тыс.руб. «Здание профилакторий города инв.№6200391 Ремонт чердачного перекрытия.»

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 31гн-14
(локальная смета)**

на Зд.Профилакторий города инв.№6200391 Ремонт чердачного перекрытия
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 2097,861 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 40,940 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 3122 чел.час

Составлен(а)(редакция 2009) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2014 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе								
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Новый Раздел																	
чердачное перекрытие																	
1	ТЕР12-01-014-02прим	Разборка шлака в1,04 = 352,39 - 1,03 x 263,45 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: разборка ОЗП=0,8; ЭМ=0 к расх.; ЗПМ=0; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0	1 м3 утеплителя	130,9	26,73	26,73				3499	3499			2	262		
2	ТЕР12-01-014-02	Утепление покрытий шлаком существующим в1,04 = 352,39 - 1,03 x 263,45 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ЭМ=0 к расх.; ЗПМ=0; ТЗМ=0	1 м3 утеплителя	130,9	33,41	33,41				4373	4373			3	393		
3	ТЕР26-01-055-02	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолоконных материалов)	100 м2 поверхности покрытия	10,908 1090,8/100	2146,63	176,92	27,29			23415	1930	298		14	153		
4	ТЕР26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо(ПГЖ-200)толщ 100 1 511,37 = 1 892,72 + 1,02 x (1 276,44 - 1 650,31)	1 м3 изоляции	109,08 1090,8/10	1511,37	138,49	70,91			164860	15106	7735		11	1200		
5	ТЕРр65-34-1	Ремонт вентиляционных коробов	100 м2 поверхности	0,1 10/100	2941,88	2032,5	112,1	11,72		294	203	11	1	150	15	1	
6	ТСЦ-104-8095	Плиты покрытий асбестоцементные облегченные	м2	10	226,58					2266							
7	ТЕРр69-7-1	Разборка ходов на чердаке КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: разборка ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8	100 п. м ходов	1,368 136,8/100	202,08	187,86	14,22	2,13		276	257	19	3	17	23		
8	ТЕРр69-7-1	Устройство ходов на чердаке	100 п. м ходов	1,368 136,8/100	2092,06	234,83	17,77	2,66		2883	321	24	4	21	29		
9	ТЕР26-02-014-01	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «АТТИК»	100 м2 обрабатываемой поверхности	16,67 1667/100	3796,05	535,97	162,13			63280	8935	2703		41	683		
Разные работы																	
10	ФССЦлр01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п. 1.1.9 ОП Прил. 1. Поисковой коэффициент: Свердловская обл. ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1); ПЗ=1,025 (ОЗП=1,025; ЭМ=1,025 к расх.; ЗПМ=1,025; МАТ=1,025 к расх.; ТЗ=1,025; ТЗМ=1,025)	1 т груза	1,43	46,46	46,46				69	69						
11	СЦПЗ-3-40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров); расстояние 40 км, класс груза I КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п.17 Доп1 При перевозке грузов к провозной плате (тарифы) применять поправочный коэффициент ПЗ=1,37 (ОЗП=1,37; ЭМ=1,37 к расх.; ЗПМ=1,37; МАТ=1,37 к расх.; ТЗ=1,37; ТЗМ=1,37)	т	1,43	52,85		52,85			76		76					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										265271	34693	10866	8	2758			
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										274194	40932	13550	8	3122			
В том числе, справочно:																	
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-4, 9, 5-8, 10)										1492	1492						
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2-4, 9)										7431	4747	2684		364,35			
Накладные расходы										42519							
В том числе, справочно:																	
78% ФОТ (от 610) (Поз. 7-8)										476							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	100% ФОТ (от 31151) (Поз. 3-4, 9)								31151							
	103% ФОТ (от 213) (Поз. 5-6)								219							
	120% ФОТ (от 8894) (Поз. 1-2)								10673							
	Сметная прибыль								23882							
	В том числе, справочно:															
	50% ФОТ (от 610) (Поз. 7-8)								305							
	60% ФОТ (от 213) (Поз. 5-6)								128							
	65%*0.85 ФОТ (от 8894) (Поз. 1-2)								4914							
	70%*0.85 ФОТ (от 31151) (Поз. 3-4, 9)								18535							
	Итого по смете:															
	Итого								340595					3122		
	индекс изменения сметной стоимости 340 595 * 5.98								2036758							
	Справочно, в ценах 2001г.:															
	Материалы								219712							
	Машины и механизмы								13550							
	ФОТ								40940							
	Накладные расходы								42519							
	Сметная прибыль								23882							
	3%								81103							
	ВСЕГО по смете								2097861					3122		

Заместитель генерального директора по капитальному строительству

Е.В.Гордеев