

ФГУП "ПО"Маяк" КБ Завод _____ здание
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 223-2012
(локальная смета)

на Дополнительно к смете инв.6608 ЛС № 02-01-01 Пожарная сигнализация
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость доп.работ к смете №02-01-01-ПС (Ф23.1.10.11646) инв.6608

Сметная стоимость монтажных работ _____ 0,466 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 0,030 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 2,16 чел.час

Составлен(а) ценах по состоянию на _____ 2000г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ТЕРм08-02-450-01	Короба пластмассовые, шириной, мм. до: 40 п.9	100 м	0,1 10 100	490,09	296,87	27,8	2,32	49	30	3		21,59	2,16	0,19	0,02
2	СИМ-514-9714-61	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей, сечением: 25х17 мм п.29	м	10	36,8				368							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									417	30	3			2,16		0,02
Накладные расходы									29							
Сметная прибыль									20							
Итого по разделу									466					2,16		0,02
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									417	30	3			2,16		0,02
Накладные расходы									29							
Сметная прибыль									20							
Итого по смете:																
Электромонтажные работы на других объектах									98					2,16		0,02
Материалы для монтажных работ									368							
Итого									466					2,16		0,02
В том числе:																
Материалы									384							
Машины и механизмы									3							

ИД-СМЕТА		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ФОРТ																	
Накладные расходы										30							
Сметная прибыль										29							
ВСЕГО по смете										20							
										466					2,16		0,02

ФГУП "ПО"Маяк" КБ Завод _____ здание _____
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 226-2012
(локальная смета)

на Дополнительно к смете инв.6610 ЛС № 02-01-01 Пожарная сигнализация
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость доп.работ к смете №02-01-01-ПС (Ф23.1.10.11677) инв.6610
Сметная стоимость монтажных работ _____ 65,092 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 3,657 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 254,87 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 2000 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Монтажные работы																
1	ТЕРм08-02-	Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 п.12	100 м	3	229,69	63,91	75,18	33,6	689	192	226	101	4,75	14,25	2,12	6,36
2	ТЕРм08-02-148-01	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1 п.10	100 м кабеля	0,4 40 100	991,25	230,22	701,78	73,89	397	92	281	30	16,74	6,7	4,58	1,83
3	ТЕРм08-02-450-01	Короба пластмассовые, шириной, мм, до: 40 п.9	100 м	8 800 100	490,09	296,87	27,8	2,32	3921	2375	222	19	21,59	172,72	0,19	1,52
4	ТЕРм10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене п.13	шт.	90	9,79	9,42			881	848			0,68	61,2		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									5888	3507	729	150		254,87		9,71
Накладные расходы									3347							
Сметная прибыль									2335							
Итого по разделу 1 Монтажные работы									11570					254,87		9,71
Раздел 2. Материалы, не учтенные ценником																
5	Прайс лист	Кабель КПСЭнг-FRHF 1х2х0.75 п.21	м	306 300*1,02	14,17				4336							
6	СЦМ-501-9075-660	Кабели силовые, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести: ВВГнг 0.66 кВ сеч. 3х1.5 мм2 п.23	1000 м	0,04 40 1000	7590				304							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	СЦМ-514-9714-61	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей, сечением: 25x17 мм п.24	м	800	36,8				29440							
8	СЦМ-514-9714-221	Распределительная коробка п.25	шт.	90	51,5											
9	СЦМ-514-9714-125	Угол плоский к кабель-каналу, сечением: 25x17 мм п.26	шт.	40	22,1				4635							
10	СЦМ-514-9714-145	Ответвление-Т к кабель-каналу, сечением: 25x17 мм п.27	шт.	110	22,1				884							
11	СЦМ-514-9714-85	Угол внутренний к кабель-каналу, сечением: 25x17 мм п.28	шт.	400	22,1				2431							
12	СЦМ-514-9714-105	Угол внешний к кабель-каналу, сечением: 25x17 мм п.29	шт.	120	22,1				8840							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									2652							
Итого по разделу 2 Материалы, не учтенные ценником									53522							
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									53522							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Накладные расходы									59410	3507	729	150		254,87		9,71
Сметная прибыль									3347							
Итого по смете:									2335							
Электромонтажные работы на других объектах																
Монтаж оборудования									9502							
Материалы для монтажных работ									2068					193,67		9,71
Итого									53522					61,2		
В том числе:									65092							
Материалы														254,87		9,71
Машины и механизмы									55174							
ФОТ									729							
Накладные расходы									3657							
Сметная прибыль									3347							
ВСЕГО по смете									2335							
									65092					254,87		9,71

ФГУП "ПО"Маяк" КБ Завод _____ здание
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 227-2012
(локальная смета)

на Дополнительно к смете инв.6611 ЛС № 02-01-01 Пожарная сигнализация
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость доп.работ к смете №02-01-01-ПС (Ф23.1.10.116680) инв.6611
Сметная стоимость монтажных работ _____ 7,325 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 0,390 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 19 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 2000 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Монтажные работы																
1	ТЕРм08-02-399-01	Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 п.9	100 м	4 400 100	229,69	63,91	75,18	33,6	919	256	301	134	4,75	19	2,12	8,48
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									919	256	301	134		19		8,48
Накладные расходы									371							
Сметная прибыль									254							
Итого по разделу 1 Монтажные работы									1544					19		8,48
Раздел 2. Материалы, не учтенные ценником																
2	Прайс лист	Кабель КПСЭнг-FRHF 1х2х0,75 п.24	м	408 400*1,02	14,17				5781							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									5781							
Итого по разделу 2 Материалы, не учтенные ценником									5781							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									6700	256	301	134		19		8,48
Накладные расходы									371							
Сметная прибыль									254							
Итого по смете:																
Электромонтажные работы на других объектах									1544					19		8,48
Материалы для монтажных работ									5781							
Итого									7325					19		8,48

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
в том числе:															
Материалы									6143						
Машины и механизмы									301						
ФОТ									390						
Накладные расходы									371						
Сметная прибыль									254						
ВСЕГО по смете									7325				19		8,48

ФГУП "ПО"Маяк" КБ Завод _____ здание
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 228-2012
(локальная смета)

на Дополнительно к смете инв.6609 ЛС № 02-01-01 Пожарная сигнализация
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость доп.работ к смете №02-01-01-ПС (Ф23.1.10.11664) инв.6609
Сметная стоимость монтажных работ _____ 73,115 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 4,102 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 287,87 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 2000 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Монтажные работы																
1	ТЕРм08-02-399-01	Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 п.15	100 м	3 <i>300 100</i>	229,69	63,91	75,18	33,6	689	192	226	101	4,75	14,25	2,12	6,36
2	ТЕРм08-02-148-01	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1 п.16	100 м кабеля	0,25 <i>25 100</i>	991,25	230,22	701,78	73,89	248	58	175	18	16,74	4,19	4,58	1,15
3	ТЕРм08-02-450-01	Короба пластмассовые, шириной, мм, до: 40 п.14	100 м	8,7 <i>870 100</i>	490,09	296,87	27,8	2,32	4264	2583	242	20	21,59	187,83	0,19	1,65
4	ТЕРм10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене п.18	шт.	120	9,79	9,42			1175	1130			0,68	81,6		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									6376	3963	643	139		287,87		9,16
Накладные расходы									3727							
Сметная прибыль									2610							
Итого по разделу 1 Монтажные работы									12713					287,87		9,16
Раздел 2. Материалы, не учтенные ценником																
5	Прайс лист	Кабель КПСЭнг-FRHF 1х2х0.75 п.32	м	306 <i>300*1.02</i>	14,17				4336							
6	СИМ-501-9075-660	Кабели силовые, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ сеч.3х1,5 мм2 п.34	1000 м	0,025 <i>25 1000</i>	7590				190							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	СЦМ-514-9714-61	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей, сечением: 25х17 мм п.35	м	870	36,8				32016							
8	СЦМ-514-9714-221	Распределительная коробка п.36	шт.	120	51,5				6180							
9	СЦМ-514-9714-125	Угол плоский к кабель-каналу, сечением: 25х17 мм п.37	шт.	40	22,1				884							
10	СЦМ-514-9714-145	Ответвление-Т к кабель-каналу, сечением: 25х17 мм п.38	шт.	360	22,1				7956							
11	СЦМ-514-9714-85	Угол внутренний к кабель-каналу, сечением: 25х17 мм п.39	шт.	400	22,1				8840							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									60402							
Итого по разделу 2 Материалы, не учтенные ценником									60402							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									66778	3963	643	139		287,87		9,16
Накладные расходы									3727							
Сметная прибыль									2610							
Итого по смете:									9956					206,27		9,16
Электромонтажные работы на других объектах									2757					81,6		
Монтаж оборудования									60402							
Материалы для монтажных работ									73115					287,87		9,16
Итого																
В том числе:									62172							
Материалы									643							
Машины и механизмы									4102							
ФОТ									3727							
Накладные расходы									2610							
Сметная прибыль									73115					287,87		9,16
ВСЕГО по смете																

ФГУП "ПО"Маяк" КБ Завод _____ здание _____
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 229-2012
(локальная смета)

на Дополнительно к смете инв.6607 ЛС № 02-01-01 Пожарная сигнализация
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость доп.работ к смете №02-01-01-ПС (Ф23.1.10.11358) инв.6607

Сметная стоимость _____ 4,968 тыс. руб.
монтажных работ _____ 4,046 тыс. руб.
оборудования _____ 0,922 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 0,606 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 38,12 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 2000 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Монтажные работы и оборудование																
1	ТЕРм08-02-399-01	Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 п.6	100 м	2,2 220 100	229,69	63,91	75,18	33,6	505	141	165	74	4,75	10,45	2,12	4,66
2	ТЕРм10-08-001-02	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, Концентратор: блок базовый на 20 лучей	1 шт.	1	240,26	227,03	0,5		240	227	1		15,8	15,8		
3	Прайс лист	Прибор приемно-контрольный СИГНАЛ-20М	шт	1	921,74				922							
4	ТЕРм08-02-450-01	Короба пластмассовые, шириной, мм, до: 40 п.5	100 м	0,55 (25 30) 100	490,09	296,87	27,8	2,32	270	163	15	1	21,59	11,87	0,19	0,1
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									1937	531	181	75		38,12		4,76
Накладные расходы									542							
Сметная прибыль									382							
Итого по разделу 1 Монтажные работы и оборудование									2861					38,12		4,76
Раздел 2. Материалы, не учтенные ценником																

Инд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
СЦМ-507-9019-2	Провода связи. Провода радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, марки ПРППМ, с медными жилами в полиэтиленовой изоляции, в полиэтиленовой оболочке, с числом элементов и диаметром жилы: 1х2х0,9 мм п.19	1000 м	0,2244 (220*1,02)/1000	1950				438							
6 СЦМ-514-9714-53	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей, сечением: 15х17 мм п.18	м	25	22,6				565							
7 СЦМ-514-9714-61	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей, сечением: 25х17 мм п.17	м	30	36,8				1104							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								2107							
Итого по разделу 2 Материалы, не учтенные ценником								2107							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								4044	531	181	75		38,12		4,76
Накладные расходы								542							
Сметная прибыль								382							
Итого по смете:															
Итого Монтажные работы								4046					38,12		4,76
Итого Оборудование								922							
Итого								4968					38,12		4,76
В том числе:															
Материалы								2410							
Машины и механизмы								181							
ФОТ								606							
Оборудование								922							
Накладные расходы								542							
Сметная прибыль								382							
ВСЕГО по смете								4968					38,12		4,76