

Техническое задание
на выполнение капитального ремонта: «ГМЗ.Магистральный
пульпопровод правый к хвостохранилищам «Верхнее» и «Среднее».
КР магистрального пульпопровода Ф630х12 мм. от ПК40 до ПК52+50 м.»

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
«ГМЗ.Магистральный пульпопровод правый к хвостохранилищам «Верхнее» и «Среднее». КР магистрального пульпопровода Ф630х12 мм. от ПК40 до ПК52+50 м.»

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

Техническое задание составлено на основании локального сметного расчёта: № 508-13 «ГМЗ.Магистральный пульпопровод правый к хвостохранилищам «Верхнее» и «Среднее». КР магистрального пульпопровода Ф630х12 мм. от ПК40 до ПК52+50 м.»

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

Замена непригодных для дальнейшей эксплуатации труб Ф630х12 мм. на новые, переводит пригодных на 180° вокруг продольной оси для расположения наименее изношенных участков стенок труб в нижней зоне пульпопровода.

Подраздел 2.3 сведения о месте о месте выполнения работ.

Промзона ГМЗ ОАО «ППГХО»

Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

Необходимость разработки ППР отсутствует.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Требования к техническим характеристикам строительных работ:

- подъездные дороги и транспортные пути имеются и находятся в удовлетворительном состоянии;
- объем выполняемых работ, принимается на основании ведомости объемов работ; подрядчик обязан:
- выполнять требования нормативной и технической документации;
- соблюдать требования норм промышленной безопасности, пожарной безопасности, техники безопасности;
- обеспечить выполнение работ необходимым количеством техники, инструмента, оснастки, приспособлений, приборов измерения и контроля, а также квалифицированным персоналом;
- иметь опыт выполнения подобного рода работ;
- иметь наличие СРО (п.17.2 – Укладка трубопроводов канализационных напорных)

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

Оформление проекта производства работ не требуется.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

Локальный сметный расчет и ведомость объемов работ прилагаются.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

- перечень материалов и оборудования, используемых при производстве работ

представлен в локальном сметном расчете № 508-13;
- весь материал должен иметь сертификаты качества и им соответствовать.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)

№ п/п	Обозначение	№ инвентарный	Наименование	Кол-во листов
1			Заявка на выполнение работ	4
2			Ведомость объемов работ	1
3		№ 508-13	Локальный сметный расчет	5

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Обеспечение исполнения договора (контракта) и реализации проектов при условии обеспечения охраны здоровья и безопасности персонала заказчика, подрядных, субподрядных организаций и третьих лиц;

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало работ – с момента подписания договора, окончание работ - 17 декабря 2013 г.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подрядчик обязан выполнять требования нормативной и технической документации;

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

К особым условиям работ требований нет.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

11.1 Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы результата работы, выполненной подрядчиком.

11.2. Гарантийный срок на конечный результат работы и входящих в него инженерных систем, оборудования и материалов регламентируется разделом 6 «Договором подряда» и составляет 12 месяцев с момента подписания сторонами соответствующего Акта приемки работ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»;
- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ»;

работ».

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Состав и объём отчётной документации, в том числе исполнительной документации должен соответствовать РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Требования к формату представления документации: на бумажном носителе - в 4-х экз., на электронном носителе – в 1-м экз.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется.


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	ГМЗ	Гидрометаллургический завод


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
1	Локальный сметный расчёт № 508-13	5

Директор ГМЗ
Тупиков Д.Г.


«09» 09 2013г.

Директор департамента
КС и Р ЗиС ОАО «ППГХО»
Смыков В.В.


«09» 09 2013г.