


УТВЕРЖДАЮ

Начальник ЦХО

 В.Ф. Шитц
« » 2013г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 64

Текущий ремонт слаботочных сетей
подключение и настройка систем приема телевидения по адресу:
ул.Первомайская, 36 и 36а (гостевой коттедж и СОК)

Рук. группы  Е.Л. Дементьев

Составил Е.Л. Дементьев

Проверил

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтажные работы				
1.	Демонтаж спутниковых антенн	шт.	3	
2.	Демонтаж металлической площадки (рампа)	кг	950	
3.	Разборка бетонного основания	м³	1,2	
Раздел 2. Строительные работы				
1.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами груза	кг	240	
2.	Устройство подстилающего слоя из земли (чернозем) под озеленение толщиной 100мм 20м²	м³	0,2	
3.	Земля растительная	м³	0,2	
Раздел 3. Монтажные работы				
1.	Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной	шт.	1	
2.	Монтаж спутниковой антенны на стене	шт.	2	
3.	Монтаж антенны телевизионной на стене	шт.	1	
4.	Монтаж усилителя на стене	шт.	3	
5.	Монтаж блока питания на стене	шт.	2	
6.	Коробка ответвительная или соединительная	шт.	11	
7.	Прокладка кабеля до 1 кг по стене деревянной	м	208	
8.	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр мм, до 25	м	70	
9.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, сечение до 6 мм²	м	255	
Раздел 4. Материалы				
1.	Антенна спутниковая офсетная АУМ СТВ-0.55-1.1 0.55 605 Logo St с лого Триколор	шт.	2	
2.	Мачта к антеннам АТКГ типа: МТ 4,5	шт.	2	
3.	Антенна телевизионная «Дельта» Н-111	шт.	2	
4.	Конвертор 11,7-12,75 ГГц, TWIN, 0,2дБ, 2 независимых выхода, круговая поляризация, НТВ+, Триколор, Lumax LU-40SCIR	шт.	2	
5.	Усилитель ПЧ 20дБ СА 001	шт.	2	
6.	Усилитель ZA-814M	шт.	1.	
7.	Комплект спутниковый Триколор-ТВ мод.8304 Full HD	шт.	11	
8.	Диплексер DC009	шт.	11	
9.	Кабель радиочастотный коаксиальный RG6/CU	м	395	
10.	Проходной 5x4 мультисвитч MS553	шт.	2	
11.	Оконечный 5x4 мультисвитч MS554	шт.	2	
12.	Блок питания PS182F	шт.	2	

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
13.	Труба ПВХ диаметр 20 мм	м	70	
14.	Кабель HDMI 2м	шт.	34	,
Раздел 5. Пусконаладочные работы				
1.	Автоматизированные системы управления I категории технической сложности с количеством каналов: 2	система	1	