



УТВЕРЖДАЮ

Начальник ЦХО

 В.Ф. Шитц
« ____ » _____ 2013г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 65

Текущий ремонт слаботочных сетей
подключение и настройка системы спутникового телевидения
по адресу: пер. Чекист, 4 (Дом специалистов)

Рук. группы  Е.Л. Дементьев
Составил _____ Е.Л. Дементьев
Проверил _____

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Монтажные работы				
1.	Монтаж конструкции для установки антенны на крыше	шт.	1	,
2.	Монтаж спутниковой антенны	шт.	1	
3.	Монтаж конвертора	шт.	1	
4.	Отдельно устанавливаемый: усилитель дуплексный или абонентский	шт.	1	
5.	Монтаж делителя	шт.	1	
6.	Прокладка пластикового кабель-канала	м	40	
7.	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр мм, до 25	м	50	
8.	Кабель до 35кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса до 1 кг	м	85	
9.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, сечение до 6 мм ²	м	115	
Раздел 2. Материалы				
1.	Антенна спутниковая офсетная АУМ СТВ-0.55-1.1 0.55 605 Logo St с лого Триколор	шт.	1	
2.	Конвертор 11,7-12,75 ГГц, TWIN, 0,2дБ, 2 независимых выхода, круговая поляризация, НТВ+, Триколор, Lumax LU-40SCIR	шт.	1	
3.	4-х канальный головной усилитель СТВ SA 502	шт.	1	
4.	Комплект спутниковый Триколор-ТВ мод.8304 Full HD	шт.	23	
5.	Кабель радиочастотный коаксиальный RG6/CU	м	200	
6.	Делитель SS504	шт.	1	
7.	Проходной 5x4 мультисвитч MS553	шт.	7	
8.	Оконечный 5x4 мультисвитч MS554	шт.	2	
9.	Диплексер DC009	шт.	33	
10.	Кабель-канал пластиковый 20x15x2000мм	м	40	
11.	Труба ПВХ диаметром 20 мм	м	50	
Раздел 3. Пусконаладочные работы				
1.	Автоматизированные системы управления I категории технической сложности с количеством каналов: 2	система	1	