

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ
Президент АО «НИАЭП»

« » г.

Лимаренко В.И.
« » г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт системы вытяжной вентиляции В-1 в помещениях столовой здания АО «НИАЭП» по адресу пл. Свободы д.3

от 27 марта 2015 г.

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Ед. измерения	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6
		Демонтаж			
1		Демонтаж вентилятора центробежного KBR 355DV (вес 81кг)	шт.	1	
2		Демонтаж вентилятора канального СК100А (вес 15кг)	шт.	1	
3		Демонтаж огнезадерживающего клапана КЛОП-1-500х500	шт.	1	
4		Демонтаж зонта вытяжного 2200х1000х350	шт.	1	
5		Демонтаж зонта вытяжного 1000х1000х350	шт.	1	
6		Демонтаж воздушных заслонок с ручным управлением Р200Р	шт.	2	
7		Демонтаж воздушных заслонок с ручным управлением Р150х150Р	шт.	4	
8		Демонтаж решеток вентиляционных АДН 100х300	шт.	4	
9		Демонтаж решеток вентиляционных АДН 100х200	шт.	5	
10		Демонтаж диффузоров D125	шт.	7	
11		Демонтаж воздуховодов из оцинкованной стали, толщиной 0,9мм, диаметром			
12		до 165мм, периметром до 540мм	м ²	6	
13		Демонтаж воздуховодов из оцинкованной стали, толщиной 0,9мм, диаметром			

		до 320мм, периметром до 1000мм		м ²	39	
14		Демонтаж воздуховодов из оцинкованной стали, толщиной 0,9мм, диаметром				
		до 495мм, периметром до 1550мм		м ²	43	
15		Демонтаж воздуховодов из оцинкованной стали, толщиной 0,9мм, диаметром				
		до 660мм, периметром до 2070мм		м ²	41	
16		Демонтаж воздуховодов из оцинкованной стали, толщиной 0,9мм, диаметром				
		до 885мм, периметром до 2780мм		м ²	10	
		Монтаж				
1		Вентилятор канальный MUB/T 042 500D4-IE2 (вес 70кг)		шт.	1	
2		Вентилятор канальный MUB/T 042 400DV (вес 49кг)		шт.	1	
3		Гибкая соединительная вставка FGV 042/586-586		шт.	4	
4		Частотный преобразователь ATV212HU15N4		шт.	1	
5		Частотный преобразователь ATV212HU075N4		шт.	1	
6		Зонт-колпак Ø315;		шт.	1	
7		Зонт-колпак Ø400		шт.	1	
8		Местный вентиляционный отсос приточно-вытяжной MBO-2,5 MC-02x1,2 (вес 86кг)		шт.	1	
9		Местный вентиляционный отсос приточно-вытяжной MBO-1,0 MCB-05x0,5 (вес 36кг)		шт.	2	
10		Установка решеток жалюзийных АДН 150x100		шт.	2	
11		Установка решеток жалюзийных АДН 200x100		шт.	2	
12		Установка решеток жалюзийных АДН 300x100		шт.	5	
13		Установка диффузоров ДПУ-К диаметром 125 мм		шт.	7	
14		Установка заслонок воздушных с ручным приводом P150x100P		шт.	1	
15		Установка заслонок воздушных с ручным приводом P150x150P		шт.	1	
16		Установка заслонок воздушных с ручным приводом P200x150P		шт.	2	

17	Установка заслонок воздушных с ручным приводом Р 200Р	шт.	2
18	Лючок для замера параметров воздуха	шт.	11
19	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	м ²	2,5
20	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм	м ²	1,6
21	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 450 мм	м ²	35,2
22	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	м ²	72.6
23	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм	м ²	11
24	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм	м ²	14,2
25	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм - переход Ø250/300x300	м ²	0,36
26	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм - переход Ø400/548x548	м ²	0,66
27	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм - переход 300x300/400x300	м ²	0.42
28	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм - переход 400x300/548x548	м ²	0,66
29	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм - переход 200x150/250x200	м ²	0.27
30	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм - переход 250x200/250x300	м ²	0.33
31	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм - переход 250x300/548x548	м ²	0.66
32	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм - переход d 315/548x548	м ²	0.66
33	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX AIR AD METAL, толщиной 13 мм, самоклеящиеся	м ²	65.2
34	Лента самоклеящаяся K-FLEX шириной 50мм, длиной 15м, с покрытием METAL	шт.	4
35	Лента самоклеящаяся K-FLEX шириной 50мм, длиной 15м, толщина 3мм	шт.	1
36	Клей K414 K-FLEX	литр	0,8
37	Крепления для воздуховодов	кг	100
38	Прорезка отверстий в перегородках из ГКЛ	м ²	0,92
39	Сверление отверстий в кирпичных перегородках толщиной 120мм электроперфоратором 350x350	шт.	1

40	Сверление отверстий в кирпичных стенах толщиной 510мм электроперфоратором 350х350	шт.	1	
41	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 600 мм диаметром 20 мм	шт.	88	
42	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 500 мм диаметром 20 мм	шт.	246	
43	Пробивка отверстий в конструкциях из бетона	м³	0,5	
44	Обрамление отверстий угловой сталью	кг	443	
45	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	м²	14,57	
46	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м²	14,57	
47	Заделка отверстий в ж/б конструкциях бетоном марки 100	м³	0,03	
48	Заделка отверстий монтажной пеной в кирпичных стенах	шт./бал.	12/6	
	Вывоз мусора			
57	Погрузка мусора	т		Расчет кол-ва мусора от демонтажа по сметным нормам
58	Вывоз мусора	км	35	

Составил: Инженер 3 кат.

Евсеева Е.В.

Проверил: Начальник АПМ

Неонета В.В.

Согласовано:

И.О. начальника АХУ

Платонов В.В.

Вице-президент по управлению персоналом

Шешокин Н.П.