

44-22

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер института

Иванов А.А.

«___» _____ 2013г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 30-05 /29

на капитальный ремонт на герметизацию межпанельных швов зд. 103В по р.Н в/о 9-21 (пункт 1.14 титула КР-2013)
(вид ремонта) (наименование оборудования)Инв. № 17617 все отделы здания
(подразделение)

№№ пп	Наименование дефекта	Метод устранения	Един. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Дефекты указаны в аварийном акте № 30-05/97 от 17.08.2012.	1. Капитальный ремонт межпанельных швов предусматривается с расшивкой швов по р.Н в/о 9-21 2. Очистить старые швы от существующей пакли и других теплоизоляционных материалов. 3. Обеспылить швы пропиткой. 4. Заполнить швы монтажной пеной. 5. Заполнить швы снаружи (толщиной 15-20 мм) мастикой «Тэктор». 6. Работы выполняются с применением канатного метода страхования.	м/п м/п м/п м/п м/п м²	310.0 310.0 310.0 310.0 310.0 720.0	

Составил:

Начальник ОТН ЭЭС

Анопочкин Е.Е.

Анопочкин Е.Е.

смета № 84/13-КР

СОГЛАСОВАНО:

Инженер отд.3

Инженер По УКСа

Two handwritten signatures in cursive script. The top signature is for S.N. Vokin and the bottom signature is for A.A. Andreev.

Вокин С.Н.

Андреев А.А.