

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ												
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ							ЕД. ИЗМ.	КОЛ- ВО	ПРИМЕЧА- НИЕ			
Демонтажные работы:												
Демонтаж промежуточных опор							шт.	7				
Демонтаж опоры с одним подкосом							шт.	1				
Демонтаж траверс 0.4 кВ							шт.	13				
Демонтаж ВЛ-0.4 кВ, провода А-35, А-25							м	400	13 пролетов			
Демонтаж светильников наружного освещения							шт.	14				
Строительные работы ВЛИ-0.4 кВ:												
Установка опор сложных с одним подкосом							шт.	6	СВ-95			
Установка опор							шт.	11	СВ-95			
Устройство заземления опор - повторных/грозозащитных							шт.	17/8				
Обрезка крон деревьев							шт.	-				
Подвеска провода СИП-2 3х35+1х50							м.	100				
Подвеска провода СИП-2 3х70+1х95							м.	240				
Подвеска провода СИП-2 3х50+1х70							м.	260				
Подвеска провода СИП-4 2х16							м.	250				
Подвеска провода СИП-4 4х16							м.	135				
Подвеска провода СИП-4 2х35							м.	-				
Подвеска провода НО							м.	600	13 пролетов			
Устройство вводов проводом СИП 4 2х16							шт.	9				
Устройство вводов проводом СИП 4 4х16							шт.	2				
Прокладка провода СИП-4 2х16 по стене здания							м.	55				
Прокладка провода СИП-4 4х16 по стене здания							м.	10				
Прокладка кабеля ВВГнг 3х4 по стене здания							м.	100				

