

Дефектная ведомость на замену оконных блоков в здании 12 "Б" - административный корпус.
инвентарный номер: 8820

№	Наименование работ	Ед. из.	Итого
1	2	3	4
1	Демонтаж оконных коробок с отбивкой штукатурки откосов.	шт	14/133,8
2	Установка стеклопакетов ПВХ.	шт/м2	14/133,8
3	Ремонт штукатурки наружных откосов.	м2	18,7
4	Установка подоконной доски из ПВХ.	м/м2	75,6/15,2
5	Облицовка откосов пластиком	м/м2	125,6/12,
6	Установка металлических сливов.	м/м2	75,6/18,9
7	Устройство лесов с перестановкой.	м2	100
8	Транспортировка мусора с погрузкой на расстояние 11км.	тн	3
Объёмы составила:  В.Ф Фомина. 14 окон только на фасаде			

Дефектная ведомость на замену оконных блоков в здании № 156- ОП
инвентарный номер: 24389

№	Наименование работ.	Ед. измер	Количество
1	2	3	4
1	Демонтаж оконных коробок с отбивкой штукатурки откосов.	шт	29
2	Установка 2-х камерных стеклопакетов ПВХ	шт/м2	29/118,7
3	Ремонт штукатурки наружных откосов.	м2	33,8
3	Установка подоконной доски из ПВХ.	м/м2	69/13,8
4	Облицовка откосов пластиком.	м/м2	33,8
5	Облицовка межоконных вставок пластиком.	м/м2	9,1
6	Установка металлических сливов.	м/м2	67,8/16,9
7	Транспортировка мусора с погрузкой и разгрузкой на расстояние 11 км.	тн	4,5
8	Устройство лесов с перестановкой.	м2	42
Объёмы составила:  В.Ф Фомина			