Сети канализации лаборатории подключаются к действующим сетям завода.

8. Отопление и вентиляция

Для обеспечения работы лаборатории проектом предусматривается устройство приточно-вытяжной системы вентиляции. Для обеспечения биологической защиты проход воздуховодов в помещении лаборатории выполнен в подземных тунелях. Для размещения вентоборудования предусмотрены отдельные помещения в бытовой пристройке.

Обеспечение теплоснабжением системы вентиляции и отопления предусматривается от теплового узла цеха 7.

Расходы тепла в соответствии с расчетом составляют на отопление и вентиляцию 62000 ккал, на горячее водоснабжение 55000 ккал.

9. Электроснабжение и электросиловое оборудование

Определенные проектом мощность потребителей и расход электроэнергии по рентгенлаборатории и установке термообработки сварных швов приведены в следующей таблице.

№ пп	Наименование групп потребителей	Установленная мощность в $\frac{\text{квт}}{\text{ква}}$	Потребляемая мощность в квт	Годовой расход электроэнергии мвтч
1	2	3	4	5
1	Низковольтные токоприемники	$\frac{3540}{3200}$	2350	7,36