2	3	4	5
Высоковольтные токо-приемники	-	-	-
Электроосвещение	50	50	0.II
Итого:	3250 3300	2400	7.47

10. Организация и сроки строительства

Строительство лаборатории проектируемая будет осуществляться СМУ-3 Нефтестройтрест № I.

Объем основных строительно-монтажных работ приведен в следующей таблице:

Наименование работ	Единица изм.	Количество
2	3	4
Работа стального шпунта	т	59
Земляные работы	м3	6300
Бетонные и железобетонные работы	м3	1065
Кирпичная кладка	м3	1211
Стальные конструкции	т	202