Решения по генплану, инженерным сетям и коммуникациям по данной пристройке приняты с учетом выполнения решений по основному техническому проекту на реконструкцию завода.

3. Вертикальная планировка и водоотвод

Вертикальная планировка решена в соответствии с существующей планировкой территории завода.

Наибольшая насыпь составляет 0,34 м.

Отвод поверхностных вод запроектирован в лотках автодорог и через дождеприемники в линейную канализацию.

Внутренний грунт отвозится на расстояние 10 км. Недостающий грунт привозится из карьера, расположенного на расстоянии 10 км.

4. Инженерные сети и коммуникации

Для обеспечения работы рентгеновской лаборатории запроектированы сети: вентиляции, канализации, электроснабжения.

Прокладка инженерных сетей предусматривается в траншеях.

5. Озеленение и благоустройство

Для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий на свободной территории с южной стороны рентгеновской лаборатории запроектирован газон с посадкой слаборастущих кустарников и в виде изгороди.