Таблица 8.I

Наименование лаборатории	Установленная мощность кВт	Расход годовой	
		производственных вод м³	свежей воздуха м³
Рентгеновская лаборатория мощностью излучателя аппаратов	120	30000	360000

9. Техника безопасности и охрана труда

9.I. В соответствии с действующими правилами техники безопасности и нормами промсанитарии, запроектированы следующие основные мероприятия по охране труда и технике безопасности:

9.I.I. Биологическая защита оперативного помещения

9.I.2. Заземление всего оборудования

9.I.3. Применение пониженного напряжения для местного освещения

9.I.4. Служба дозиметрии для контроля за уровнем доз рентгеновского излучения.

9.I.5. Размещение особошумного оборудования в изолированном помещении.

9.2. Ширина проходов и проездов принята по нормам технологического проектирования. Учтены габариты деталей, подаваемых в операционное помещение.