

_____ 2015 г.

_____ 2015 г.

ОАО "Саровская электросетевая компания"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 085-128-3-СМ
(локальная смета)

на _____ на Благоустройство территорий (устройство щебеночного покрытия) ТП-92, КТПН-6, 7, 9, 11, 12
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Письмо от 19.05.2015г. № 085/873

Сметная стоимость строительных работ _____ 13745,38 руб.

Средства на оплату труда _____ 489,21 руб.

Сметная трудоемкость _____ 21,2 чел. час

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего		в т.ч.		Всего	оплаты труда	материалы	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего	
				оплаты труда	материалы	оплаты труда	материалы							
5	6	7	8	9	10	11	12	13						
Раздел 1. ТП-92														
1	ТЕР01-01-030-02 Постановл. Админ. г. Саров от 30.11.10 №5812	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта)	0,015	1438,18	1438,18		21,57		21,57					
				165,59			2,48							
2	ТЕР01-01-013-13 Постановл. Админ. г. Саров от 30.11.10 №5812	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта)	0,015	4584,87	4464,95	6,64	68,77	1,7	66,97	0,1	12,3	0,18		
				113,28	467,71		7,02							
3	ФСЦЦлг-03-21-01-025 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 25 км I класс груза (1 т груза)	24	17,32	17,32		415,68		415,68					

*вкл. № 2677
20.05.2015г.*

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ТЕР01-02-105-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Корчевка пней в грунたа естественного залегания корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 32 см (100 пней)	0,04	470,43	470,43 54,19		18,82		18,82 2,17			
5	ТЕР01-02-105-05 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-02 (100 пней)	0,04	70,45	70,45 8,12		2,82		2,82 0,32			
6	ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза)	2	3,28	3,28		6,56		6,56			
7	ФССЦпг-03-21-01-025 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза (1 т груза)	2	17,32	17,32		34,64		34,64			
8	ТЕР27-04-001-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,06	2426,88 148,87	2266,61 181,69	11,4	145,61	8,93	136 10,90	0,68	15,72	0,94
9	ТСЦ-408-0123 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе (м3)	6	54,81	54,81	54,81	328,86			328,86		
10	ТЕР27-04-014-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных (1000 м2 покрытия)	0,06	28253,98 543,87	3645,34 509,33	24064,77	1695,24	32,63	218,72 30,56	1443,89	55,44	3,33
Итого по разделу 1 ТП-92							2954,68					4,45

Раздел 2. КТПН-6

11	ТЕР01-01-030-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта)	0,0119	1438,18	1438,18 165,59		17,11		17,11 1,97			
----	---	--	--------	---------	-------------------	--	-------	--	---------------	--	--	--

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ТЕР01-01-013-13 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта)	0,0119	4584,87 113,28	4464,95 467,71	6,64	54,56	1,35	53,13 5,57	0,08	12,3	0,15
13	ФССЦлг-03-21-01-025 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза (1 т груза)	19	17,32	17,32		329,08		329,08			
14	ТЕР27-04-001-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,0475	2426,88 148,87	2266,61 181,69	11,4	115,28	7,07	107,66 8,63	0,55	15,72	0,75
15	ТСЦ-408-0123 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе (м3)	4,75	54,81		54,81	260,35			260,35		
16	ТЕР27-04-014-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных (1000 м2 покрытия)	0,0475	28253,98 543,87	3645,34 509,33	24064,77	1342,06	25,83	173,15 24,19	1143,08	55,44	2,63
Итого по разделу 2 КТПН-6							2287,09					3,53

Раздел 3. КТПН-7

17	ТЕР01-01-030-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 п.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта)	0,01125	1438,18	1438,18 165,59		16,18		16,18 1,86			
18	ТЕР01-01-013-13 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта)	0,01125	4584,87 113,28	4464,95 467,71	6,64	51,58	1,27	50,23 5,26	0,08	12,3	0,14
19	ФССЦлг-03-21-01-025 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза (1 т груза)	18	17,32	17,32		311,76		311,76			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ТЕР27-04-001-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,045	2426,88 148,87	2266,61 181,69	11,4	109,21	6,7	102 8,18	0,51	15,72	0,7
21	ТСЦ-408-0123 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе (м3)	4,5	54,81		54,81	246,65			246,65		
22	ТЕР27-04-014-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных (1000 м2 покрытия)	0,045	28253,98 543,87	3645,34 509,33	24064,77	1271,43	24,47	164,04 22,92	1082,92	55,44	2,41
Итого по разделу 3 КТПН-7							2166,56					3,3

Раздел 4. КТПН-9

23	ТЕР01-01-030-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта)	0,00625	1438,18	1438,18 165,59		8,99		8,99 1,03			
24	ТЕР01-01-013-13 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Разработка грунта с погрузкой на автомобильно-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта)	0,00625	4584,87 113,28	4464,95 467,71	6,64	28,66	0,71	27,91 2,92	0,04	12,3	0,0
25	ФССЦпг-03-21-01-025 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пг	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза (1 т груза)	10	17,32	17,32		173,2		173,2			
26	ТЕР27-04-001-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,025	2426,88 148,87	2266,61 181,69	11,4	60,67	3,72	56,67 4,54	0,28	15,72	0,3
27	ТСЦ-408-0123 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе (м3)	2,5	54,81		54,81	137,03			137,03		
28	ТЕР27-04-014-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных (1000 м2 покрытия)	0,025	28253,98 543,87	3645,34 509,33	24064,77	706,35	13,6	91,13 12,73	601,62	55,44	1,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							1203,64					1,86
Итого по разделу 4 КТПН-9												
Раздел 5. КТПН-11												
29	ТЕР01-01-030-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта)	0,015	1438,18 1438,18	1438,18 165,59		21,57		21,57 2,48			
30	ТЕР01-01-013-13 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта)	0,015	4584,87 113,28	4464,95 467,71	6,64	68,77	1,7	66,97 7,02	0,1	12,3	0,18
31	ФССЦпг-03-21-01-025 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза (1 т груза)	24	17,32	17,32		415,68		415,68			
32	ТЕР27-04-001-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,06	2426,88 148,87	2266,61 181,69	11,4	145,61	8,93	136 10,90	0,68	15,72	0,94
33	ТСЦ-408-0123 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Песок природный для строительных: работ средней с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе (м3)	6	54,81		54,81	328,86			328,86		
34	ТЕР27-04-014-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных (1000 м2 покрытия)	0,06	28253,98 543,87	3645,34 509,33	24064,77	1695,24	32,63	218,72 30,56	1443,89	55,44	3,33
Итого по разделу 5 КТПН-11							2888,73					4,45

Раздел 6. КТПН-12												
Итого по разделу 5 КТПН-11												
Раздел 6. КТПН-12												
35	ТЕР01-01-030-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта)	0,0875	1438,18	1438,18 165,59		125,84		125,84 14,49			
36	ТЕР01-01-013-13 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта)	0,0875	4584,87 113,28	4464,95 467,71	6,64	401,18	9,91	390,68 40,92	0,59	12,3	1,08

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	ФССЦПг-03-21-01-025 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза (1 т груза)	14	17,32	17,32		242,48		242,48			
38	ТЕР27-04-001-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,035	2426,88 148,87	2266,61 181,69	11,4	84,94	5,21	79,33 6,36	0,4	15,72	0,55
39	ТСЦ-408-0123 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе (м3)	3,5	54,81		54,81	191,84			191,84		
40	ТЕР27-04-014-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных (1000 м2 покрытия)	0,035	28253,98 543,87	3645,34 509,33	24064,77	988,89	19,04	127,59 17,83	842,26	55,44	1,94
Итого по разделу 6 КТПН-12							2244,68					3,57

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.	12689,62	205,4	4428,88	8055,34	21,2
Накладные расходы	641,6				
Сметная прибыль	414,16				
Итого по смете:					
Земляные работы, выполненные механизированным способом	1043,79				1,81
Перевозка грузов автотранспортом	1922,52				
Земляные работы, выполненные по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	24,75				
Погрузо-разгрузочные работы	6,56				
Автомобильные дороги	10747,76				19,39
Итого	13745,38				21,2
В том числе:					
Материалы	8055,34				
Машины и механизмы	4428,88				
ФОТ	489,21				
Накладные расходы	641,6				
Сметная прибыль	414,16				
ВСЕГО по смете	13745,38				21,2

Составил

Пикина Т.И.

Руководитель СРПИП

Жижин А.А.