

Утверждаю:

Главный инженер ТЭЦ

Фёдоров А.Г.

«06» 10/2012г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Ремонт покрытия центральной аллеи от проходной до здания АБК.

№ П.п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1.	Разборка покрытия из разрушенной мозаичной плитки	М ²	160
2.	Разборка бетонного поребрика	М.п.	120
3.	Устройство покрытия из тротуарной плитки с подготовкой основания из ПГС $\delta=50$ мм	М ²	160
4.	Разработка грунта вручную под бордюрный камень (120*0,1*0,1=1,2 м ³)	М ³	1,2
5.	Установка бордюрного камня с предварительной подготовкой (0,2*0,1*1*120)	М.п./м ³	120/2,4
6.	Бетонирование примыкания плитки к бордюрному камню $\delta=70$ мм	М ²	6
7.	Погрузка плитки и бордюрного камня и вывоз на 3 км	Тн.	26

Ведущий инженер –строитель ТЭЦ:

Ведущий инженер ЗИС ДАИФ

Зам. начальника ТЭЦ по общим вопросам

О.Г.Романенко

Д.А.Сырцева

А. В. Шелудченко