г. Северск, ОАО «СХК», ТЭЦ. Здание столовой №4. Замена малого подъёмника (лифта) Q=100кг, рег. № 306

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04

на электроосвещение

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 12-013-ЭМ
Сметная стоимость 6622 руб.
строительных работ 2588 руб.
монтажных работ 4034 руб.
Средства на оплату труда 686 руб.
Сметная трудоемкость 68,53 чел.час
Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Материалы																
1	**ФССЦ-509-0765 (применит.)** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Светильники потолочные НПП 1402	шт.	4	145,13				581							
2	**ФССЦ-509-0736** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 36-40	10 шт.	0,4	24,15				10							
3	**ФССЦ-501-8477** *Пр.Минрегиона №535 от 11.11.11*	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,03	5365,89				161							
4	**ФССЦ-501-8483** *Пр.Минрегиона №535 от 11.11.11*	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил -3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,01	6920,41				69							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	**ФССЦ-103-0025** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные усиленные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	30	10,1				303							
6	**г.Томск "Сибавтоматика" ИЭК п.5**	Лоток неперфорированный 3000х35х50 типа CLN10-035-050-070-3 ИЭК (Цена 28.03.2012г:4,84/НДС =91,66руб:4,84/НДС=16,05руб)	м	9	16,05				144							
7	**г.Томск "Сибавтоматика" ИЭК п.6**	Крышка на лоток типа CLP1K-050-3 ИЭК (Цена 28.03.2012г:4,84/НДС =56,00руб:4,84/НДС=10,59руб)	м	9	10,59				95							
8	**г.Томск "Сибавтоматика" ИЭК п.7**	Секция поворотная на 90 типа CLP1V-035-050 ИЭК (Цена 28.03.2012г:4,84/НДС =158,84руб:4,84/НДС=27,81руб)	шт	2	27,81				56							
9	**г.Томск "Сибавтоматика" ИЭК п.7**	Секция поворотная на 90 типа CLP1K-035-050 ИЭК (Цена 28.03.2012г:4,84/НДС =158,84руб:4,84/НДС=27,81руб)	шт	2	27,81				56							
10	**г.Томск "Сибавтоматика" ИЭК п.8**	Соединитель CF CLW10-CF ИЭК (Цена 28.03.2012г:4,84/НДС =28,00руб:4,84/НДС=4,90руб)	шт	12	4,9				59							
11	**ФССЦ-504-0289** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Ящики с понижающим трансформатором, 36в ЯТП-0,25	шт.	1	904,87				905							
12	**ФССЦ-101-0962 (применит.)** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Смазка "УВС-Суперконт"	т	0,0001	9661,5				1							
13	**ФССЦ-503-0461** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Разветвительная коробка У994	шт.	4	20,82				83							
14	**ФССЦ-509-1441** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	1	6,8				7							
15	**ФССЦ-503-4053** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-2-0-IP43-01-10/42	шт.	3	5,6				17							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	**ФССЦ-509-0210 (применит.)** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Вилка ВШ-П-2-IP43-01-10/42	шт.	1	38,88				39							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									2586							
Итоги по разделу 1 Материалы :																
Материалы для монтажных работ									2586							
Итого									2586							
В том числе:																
Материалы									2586							
Итого по разделу 1 Материалы									**2586**							
Раздел 2. Строительные работы сб.46																
17	**ФЕР46-03-009-07** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 38 см	100 шт.	0,04	2866,69	686,66	2180,03	212,37	115	27	88	8	74,8	2,99	21,11	0,84
18	**ФЕР46-03-001-12** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 100 мм	100 отверстий	0,02	5653,65	253,97	1010,29	286,52	113	5	20	6	26,4	0,53	24,7	0,49
19	**ФЕР46-03-001-28** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Сверление кольцевыми сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-12 (d отверстий 100 мм) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: к=20 ОЗП=20; ЭМ=20; ЗПМ=20; МАТ=20*	100 отверстий	0,02	5529	282,8	856,8	287,6	111	6	17	6	1,47	0,03	1,24	0,02
20	**ФЕР46-04-007-06** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Разборка деревянных подвесных потолков из плит: акмигран (со следующим монтажем)	100 м2	0,05	646,53	577,76	68,77	25,52	32	29	3	1	66,87	3,34	2,2	0,11
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									371	67	128	21		6,89		1,46
Накладные расходы									97							
Сметная прибыль									62							
Итоги по разделу 2 Строительные работы сб.46 :																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):																
Итого Поз. 17-20									371	67	128	21		6,89		1,46
Накладные расходы 110% ФОТ (от 88)									97							
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 88)									62							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого с накладными и см. прибылью									530					6,89		1,46
Итого									530					6,89		1,46
В том числе:																
Материалы									176							
Машины и механизмы									128							
ФОТ									88							
Накладные расходы									97							
Сметная прибыль									62							
Итого по разделу 2 Строительные работы сб.46									**530**					**6,89**		**1,46**
Раздел 3. Строительные работы																
21	**ФЕР15-01-047-01** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Облицовка потолков плитами типа Акмигран: по бетонной поверхности на клее (ранее демонтированных)	100 м2 поверхности облицовки	0,05	19785,87	3122,8	91,86	1,74	989	156	5		344,3	17,22	0,15	0,01
22	**ФЕР26-02-009-01** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Огнезащитное покрытие металлических огрунтованных (грунтом ГФ-021) поверхностей материалом огнезащитным терморасширяющимся "Огракс-В-СК"	100 м2 покрытия	0,047	11999,41	1630,24	292,92		564	77	14		184	8,65		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									1553	233	19			25,87		0,01
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									1603	279	23			31,04		0,01
Накладные расходы									288							
Сметная прибыль									167							
Итоги по разделу 3 Строительные работы :																
Отделочные работы:																
Итого Поз. 21									989	156	5			17,22		0,01
Всего с учетом "1. Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									1021	187	6			20,66		0,01
Накладные расходы 105% ФОТ (от 187)									196							
Сметная прибыль 55% ФОТ (от 187)									103							
Итого с накладными и см. прибылью									1320					20,66		0,01
Теплоизоляционные работы:																
Итого Поз. 22									564	77	14			8,65		
Всего с учетом "1. Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									582	92	17			10,38		
Накладные расходы 100% ФОТ (от 92)									92							
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 92)									64							
Итого с накладными и см. прибылью									738					10,38		
Итого									2058					31,04		0,01
В том числе:																
Материалы									1301							
Машины и механизмы									23							