


Примечание к 1

25Ж/15

УТВЕРЖДАЮ



Главный механик объекта

Дефектная ведомость № 4

на капитальный ремонт здания 935 фасад

СОГЛАСОВАНО

Зам. главного механика предприятия _____

Составил смотритель зданий объекта _____

Расценил _____

Проверил _____

Тарифная сетка условий труда нормальные

Инвентарный номер 1025008070000

Материально ответственное лицо Крылов С.В.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Д271639

Лист	2
Листов	3

Ш С	Смета №	Счет. коэф-ты		Вид ремонта и наименование объекта на капитальный ремонт здания 935 фасад									
		K1	K2										
A													
Ш С	№ п/п	Шифр расценки		Наименование работы	Единица измерений		Объем работы	Поправочные коэф-ты		Цена склада	Процент, цехов. расх.	Приме- чание	
C	7			Окраска металлических решеток по р/окрашенной поверхности краской ЭП-140 за 2 раза	м ²		92						
C													
C	8			Окраска стальных труб диам. до 50 мм. по р/окрашенной поверхности краской ЭП-140 за 2 раза	м ²		36						
C													
C	9			Окраска металлических дверей и ворот по р/окрашенной поверхности краской ЭП-140 за 2 раза	м ²		-						
C													
C	10			Смена оцинкованных сливов шир. 300 мм	м		16						
C													
C	11			Установка и разборка инвентарных трубчатых лесов с вертикальной проекции Н-12 м	м ²		1000						
C													
C	12			Улучшенная окраска откосов краской КО за 2 раза по новой поверхности	м ²		35						
C													
C	13			Ремонт штукатурки стен штукатурной смесью по камню и бетону отдельными местами S до 0.5 м ²	м ²		64						

Составил



Расценил

Проверил

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Д271639

Лист 3
Листов 3

Ш С	Смета №	Счет. Коэф-ты		Вид ремонта и наименование объекта на капитальный ремонт здания 935 фасад								
		K1	K2									
A												
Ш С	№ п/п	Шифр расценки		Наименование работы	Единица измерений		Объем работы	Поправочные коэф-ты		Цена склада	Процент. Цехов. Расх.	Приме- чание
C	14			Улучшенная окраска стен краской КО за 2 раза по новой поверхности	м ²		40					
C												
C	15			Разборка бетонной отмостки толщ. 200 мм	м ³		-					
C												
C	16			Устройство бетонной отмостки	м ³		21,42					
C												
C	17			Погрузка и вывозка строительного мусора на L 10 км.	тн		6					
C												
C	18			Окраска металлических коробов по р/окрашенной поверхности краской ЭП-140 за 2 раза	м ²		64					
C												
C	19			Окраска металлической сетки рабица по р/окрашенной поверхности краской ЭП-140 за 2 раза	м ²		551					
C												

Составил




Расценил

Проверил

Приложение № 2

25Ж/15

УТВЕРЖДАЮ



Главный механик объекта

Дефектная ведомость № 5

на капитальный ремонт здания 936 фасад ХМЗ

СОГЛАСОВАНО

Зам. главного механика предприятия _____

Составил смотритель зданий объекта _____

Расценил _____

Проверил _____

Тарифная сетка условий труда _____ нормальные

Инвентарный номер 1025008360000

Материально ответственное лицо Кривош С.В.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Д271639

Лист 1
Листов 3

Ш С	Смета №	Счет. коэф-ты		Вид ремонта и наименование объекта на капитальный ремонт здания 936 фасад							
		К1	К2								
А											
Ш С	№ п/п	Шифр расценки	Наименование работы	Единица измерений		Объем работы	Поправочные коэф-ты		Цена склада	Процент. цехов. расх.	Примечание
				най м.	шифр						
С											
С	1		Заполнение швов стеновых панелей монтажной пеной	м		830					
С											
С	2		Стоимость монтажной пены	шт.		42					
С											
С	3		Заделка швов стеновых панелей штукатурной смесью шир. 50 мм, глуб 20 мм	м		830					
С											
С	4		Разборка швов стеновых панелей	м		410					
С											
С	5		Ремонт штукатурки наружных откосов раствором по камню и бетону	м ²		35					
С											
С	6		Улучшенная окраска фасада по р/окрашенной поверхности краской КО за 2 раза с расчисткой старой краски до 35%	м ²		3372					
С											

Составил



Расценил

Проверил

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Д271639

Лист 2
Листов 3

Ш С	Смета №	Счет. коэф-ты		Вид ремонта и наименование объекта на капитальный ремонт здания 936 фасад								
		K1	K2									
A												
Ш С	№ п/п	Шифр расценки		Наименование работы	Единица измерений		Объем работы	Поправочные коэф-ты		Цена склада	Процент. цехов. расх.	Приме- чание
C	7			Окраска металлических решеток по р/окрашенной поверхности краской ЭП-140 за 2 раза	м ²		194					
C												
C	8			Окраска стальных труб диам. до 50 мм. по р/окрашенной поверхности краской ЭП-140 за 2 раза	м ²		36					
C												
C	9			Окраска металлических дверей по р/окрашенной поверхности краской ЭП-140 за 2 раза	м ²		78					
C												
C	10			Смена оцинкованных сливов шир. 300 мм	м		25					
C												
C	11			Установка и разборка инвентарных трубчатых лесов с вертикальной проекции Н-12 м	м ²		4572 3372					
C												
C	12			Улучшенная окраска откосов краской КО за 2 раза по новой поверхности	м ²		35					
C												
C	13			Ремонт штукатурки стен штукатурной смесью по камню и бетону отдельными местами S до 0,5 м ²	м ²		84					

Составил 

Расценил _____

Проверил _____

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Д271639

Лист 3
Листов 3

Ш С	Смета №	Счет. Коэф-ты		Вид ремонта и наименование объекта на капитальный ремонт здания 936 фасад									
		K1	K2										
A													
Ш С	№ п/п	Шифр расценки		Наименование работы	Единица измерений		Объем работы	Поправочные коэф-ты		Цена склада	Процент. Цехов. Расх.	Приме- чание	
C	14			Улучшенная окраска стен краской КО за 2 раза по новой поверхности	м ²		84						
C													
C	15			Разборка бетонной отмостки толщ. 200 мм	м ³		6						
C													
C	16			Устройство бетонной отмостки	м ³		21						
C													
C	17			Погрузка и вывозка строительного мусора на L 10 км.	тн		8						
C	18			Окраска металлических коробов по р/окрашенной поверхности краской ЭП-140 за 2 раза	м ²		104						
C	19			Окраска металлической сетки рабица по р/окрашенной поверхности краской ЭП-140 за 2 раза	м ²		1284						
C													

Составил 


Расценил _____

Проверил _____

Приложение № 3

25Ж/15

УТВЕРЖДАЮ



Главный механик объекта

Дефектная ведомость № 6

на проведение ремонтно-строительных работ зд. 907 (фасад) ХМЗ.


СОГЛАСОВАНО

Зам. главного механика предприятия

Составил смотритель зданий объекта

Расценил

Проверил



Тарифная сетка условий труда нормальные

Инвентарный номер 1025002400000

Материально ответственное лицо

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Д271639

Лист

1

Листов

2

Ш С	Смета №	Счет. коэф-ты		Вид ремонта и наименование объекта ремонтно-строительные работы зд. 907 (фасад)							
		K1	K2								
А											
Ш С	№ п/п	Шифр расценки	Наименование работы	Единица измерений		Объем работы	Поправочные коэф-ты		Цена склада	Процент. цехов. расх.	Примечание
				наим.	шифр						
С	1		Срубка штукатурки цоколя с кирпич. стен толщ до 100 мм	м ²		78,6					
С											
С	2		Разборка кирпич. кладки цоколя толщ. 200мм	м ²		17					
С											
С	3		Устройство металлического каркаса из ПН, ПС профилей с откосом от стен	м ²		102,6					
С											
С	4		Облицовка стен фасадн. панелями П 235	м ²		102,6					
С											
С	5		Стоимость фасадных панелей П 235	шт.		184					
С											
С	6		Стоимость окантовочного профиля J	шт.		33					
С											
С	7		Устройство отливов подоконных по металлич. каркасу шир. 300 мм	м ²		18					
С											
С	8		Стоимость отливов подоконных металлич.	шт.		24					

Составил



Расценил

Проверил

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Д271639

Лист	2
Листов	2

Ш С	Смета №	Счет. коэф-ты		Вид ремонта и наименование объекта ремонтно-строительные работы зд. 907 (фасад)									
		K1	K2										
A													
Ш С	№ п/п	Шифр расценки		Наименование работы		Единица измерений		Объем работы	Поправочные коэф-ты		Цена склада	Процент. цехов. расх.	Приме- чание
C	9			Установка металлич. углов		м		60					
C													
C	10			Стоимость металлич. угла внешнего профилированного		шт.		9					
C													
C	11			Стоимость металлич. угла внутреннего профилированного		шт.		4					
C													
C	12			Стоимость металлич. угла внешнего полунакладного		шт.		2					
C													
C	13			Стоимость металлич. угла внутреннего полунакладного		шт.		5					
C													
C	14			Разборка асфальтобетонного покрытия		м ²		11,2					
C													
C	15			Устройство бетонной отмостки толщ. 100 мм		м ³		5,6					
C													
C	16			Погрузка и вывозка строительного мусора на расстояние 5км		тн		5,4					

Составил




Расценил

Проверил

Приложение к 4

УТВЕРЖДАЮ:



Главный механик ХМЗ

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1


НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

кровли здания 921.

СОГЛАСОВАНО

Зам. главного механика ХМЗ _____

Составил смотритель зданий объекта


Сухарев В.Н. 

Тарифная сетка условий труда _____

Инвентарный номер 1025002290000

Материально ответственное лицо Рубцов.

		ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ						Д271639				
								Лист		1		
								Листов		1		
Ш С	Смета №	Сет. коэф-ты		Вид ремонта и наименование объекта								
		К1	К2									
А				Текущий ремонт кровли здания 921.								
Ш С	№ п\п	Шифр расценки		Наименование работы	Ед. изм.		Объем работы	Поправ. коэф-ты		Цена склада	Процент цехов. Расходов	Прим.
				наим.	шифр	Кст		Кзп				
С	1			Разборка покрытия кровли из рулонных материалов	100м ²		5,06					
С												
С												
С	2			Трехслойное покрытие кровли битумно-эмульсионной мастикой	100м ²		5,06					
С												
С												
С	3			Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам	100м		0,32					
С												
С	4			Смена мелких покрытий из оцин. стали карнизных свесов	100м		0,3					
С												
С	5			Погрузка строительного мусора в а/самосвал вручную	тн		1,8					
С												
С	6			Перевозка строительного мусора на а/самосвалах на расстояние 15км, класс груза I	тн		1,8					
С												

Составил  _____ Расценил _____ Проверил _____

Приложение № 5
УТВЕРЖДАЮ: 
Главный механик объекта

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №3

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

кровли зданий 936 на 2013г.

СОГЛАСОВАНО

Зам. главного механика предприятия _____

Составил смотритель зданий объекта 

Расценил _____

Проверил _____

Тарифная сетка условий труда _____

Инвентарный номер 1025008360000

Материально ответственное лицо Крылов С.В.


		ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ						Д271639					
								Лист		1			
								Листов		1			
Ш	Смета №	Сет. коэф-ты		Вид ремонта и наименование объекта									
С		К1	К2										
А				Тек. ремонт кровли зданий 936 на 2013г.									
Ш	№ п/п	Шифр расценки		Наименование работы		Ед. изм.		Объем работы	Поправ. коэф-ты		Цена склада	Процент цехов. Расходов	Прим.
С						наим.	шифр		Кст	Кзп			
С	1			Разборка покрытия кровли из рулонных материалов		100м ²		0,8					
С													
С	2			Устройство двухслойной кровли из битумно-эмульсионной мастики армированной двумя слоями стеклосетки		100м ²		5,06					
С													
С	3			Устройство примыканий мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600мм без фартуков		100м		0,48					
С													
С	4			Укладка армирующего материала из стеклянной сетки в местах примыкания		м ²		121					
С													
С													
С	5			Погрузка строительного мусора вручную на а/самосвал		тн		1,6					
С													
С													
С	6			Перевозка строительного мусора а/самосвалами на расстояние 15км		тн		1,6					
С													
С													
С													

Составил



Расценил

Проверил

Приложение № 6
УТВЕРЖДАЮ: 
Главный механик объекта

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №2

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

кровли зданий 935 на 2013г.

СОГЛАСОВАНО

Зам. главного механика предприятия _____

Составил смотритель зданий объекта _____

Расценил _____

Проверил _____



Тарифная сетка условий труда _____

Инвентарный номер 1025008070000

Материально ответственное лицо Крыков С.В.

		ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ						Д271639					
								Лист		1			
								Листов		1			
Ш	Смета №	Сет. коэф-ты		Вид ремонта и наименование объекта									
С		К1	К2										
А				Тек. ремонт кровли зданий 935 на 2013г.									
Ш	№ п/п	Шифр расценки		Наименование работы	Ед. изм.		Объем работы	Поправ. коэф-ты		Цена склада	Процент цехов. Расходов	Прим.	
С					наим.	шифр		Кст	Кзп				
С	1			Разборка покрытия кровли из рулонных материалов	100м²		0,8						
С													
С	2			Устройство двухслойной кровли из битумно-эмульсионной мастики армированной двумя слоями стеклосетки	100м²		5,8						
С													
С	3			Устройство примыканий мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600мм без фартуков	100м		0,48						
С													
С	4			Укладка армирующего материала из стеклянной сетки в местах примыкания	100м²		2,28						
С													
С													
С	5			Погрузка строительного мусора вручную на а/самосвал	тн		1,6						
С													
С													
С	6			Перевозка строительного мусора а/самосвалами на расстояние 15км	тн		1,6						
С													
С													
С													

Составил  Расценил _____ Проверил _____