

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ЦХО

В.Ф. Шитц

2011 г.

«23» 06

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ 2

НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ~~зданий~~ благоустройства

/ Асфальтирование асф. б-зы "Антер" /
без автостоимости

Тарифная сетка условий труда

Инвентарный номер - 1084012380000

Материально ответственное лицо - Зав.цехом

СОГЛАСОВАНО

Зам. главного механика предприятия

Составил смотритель зданий объекта ПЗ 7 Л.М. Зав.цехом

Расценил

Проверил: Начальник ПТБ ЦХО

В.С. РАДЧЕНКО

29.06.2011г.

В.С. Радченко

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ЦХО

В.Ф. Шитц

2011 г.

«23» 06

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ 2

НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ~~зданий~~ благоустройства

/ Асфальтирование асф. б-зы "Антер" /
без автостоимости

Тарифная сетка условий труда

Инвентарный номер - 1084012380000

Материально ответственное лицо - Зав.цехом

СОГЛАСОВАНО

Зам. главного механика предприятия

Составил смотритель зданий объекта ПЗ 7 Л.М. Зав.цехом

Расценил

Проверил: Начальник ПТБ ЦХО

В.С. РАДЧЕНКО

29.06.2011г.

В.С. Радченко

[illegible]

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер объекта
Началыник ЦХО
В.Ф. ШИЦ
всего

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №1

НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ

Лыжной Базы "Энтарс" /отдельные помещения /

- 1) Женская раздевалка
- 2) Пренерские - 3 пом.
- 3) Раднорубка

Тарифная сетка условий труда

Инвентарный номер 1084012380000

Материально ответственное лицо Заведская Л.М.

СОГЛАСОВАНО

Зам. главного механика предприятия

Составил смотритель зданий объекта В.В. Заведская Л.М.

Расценил

Проверил Рук. Группы Радченко В.С.
6.07.012.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат единиц измерения	Коли- чество	Стоимость, ед. руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел./час.	
				Всего	Основной заработной платы	Эксплуата- ции машин В том числе заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Эксплуата- ции машин В том числе заработной платы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Пом. 0: 2; 3; 5; 8									
1.		Ремонт штукатурки внутренних стен по камню цементно-известковым р-ром, площадью отд. мест до 1м ² толщ. слоя до 30мм, м ²	75,0								
2.		Перетирка штукатурки стен внутри здания по камню цементно-известковым р-ром, м ²	38,7								
3.		Сплошное выравнивание штукатурки стен финишной шпатлёвкой Б-15 при толщ. на- мёта до 1мм, расход сухой смеси 0,8кг/м ² при толщ. слоя 0,5мм, (шпатлёвка, Богатырь)	290,2								
		м ² поверхности	464,7								
		кг смеси									
4.		Обработка стен грунтовой «Церезит СТ 16» (или аналогом)									
		только кистью или щёткой, расход 0,32кг/м ² , м ² поверхности	290,2								
		кг краски	93,18								

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат единиц измерения	Количество	Стоимость, ед. руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел/час.	
				Всего	Эксплуатации машин В том числе заработной платы	Эксплуатации машин В том числе заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Эксплуатации машин В том числе заработной платы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
5.		Оштукатуривание стен декоративной штукатуркой «Церезит СТ 35-2.5» (КОРОЕД), м ² (или аналогом)	290,2								
6.		Стоимость декоративной штукатурки «Церезит СТ 35-2.5» на минеральной основе светлых тонов, расход 2,75кг/м ² . (или аналогом) кг	798,1								
7.		Ремонт штукатурки потолков по бетону цементно-известковым р-ром, площадью отд. мест до 1 м ² толщ. слоя до 20мм. м ²	23,0								
8.		Перетирка штукатурки внутренних помещений м ² потолков	88,4								
9.		Окраска краской ВА ранее окрашенных потолков улучшенная, м ²	88,4								
10.		Наклейка декоративной галтели ПВХ по периметру потолка, м.п.	84,86								

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единицы измерений	Коли- чество	Стоимость, ед. руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел./час.	
				Всего	Эксплуата- ции машин В том числе зарботной платы	Всего	Основной зарботной платы	Эксплуата- ции машин В том числе зарботной платы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11.		Стоимость декоративной галтели ПВХ, Крас- хода=1,01, м.п.	85,7								
12.		Разборка деревянного плинтуса, м.п.	84,86								
13.		Устройство плинтусов поливинилхлоридных на саморезах с шагом до 0,7м - 16 шт. м.п.	84,86								
14.		Стоимость плинтуса ОРТО (Г1, В2, Д2, Т2) с (или а налога) комплектующими, К расхода = 1,01, м -торцевик - 10 шт., -соединитель - 38 шт., -угол внутренний - 20 шт. саморезов с=40	85,7								
15.		Разборка покрытий из линолеума, м²	65,6								
16.		Ремонт цементной стяжки толщ. до 40 мм сложным цементным р-ром, м²	65,6								
17.		Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках со стои- мостью линолеума «Таркет», м²	65,6								

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат единиц измерения	Коли- чество	Стоимость, ед. руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел/час.	
				Всего	Эксплуата- ции машин В том числе зарботной платы	Эксплуата- ции машин В том числе зарботной платы	Всего	Основной зарботной платы	Эксплуата- ции машин В том числе зарботной платы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
18.		Улучшенная масляная окраска ранее окрашен- ных поверхностей стальных труб за 2 раза бе- лилами, м ²	5,08								
18а.		То же, радиаторов отопления, м ²	15,0								
19.		То же, деревянного порога колером, м ²	1,1								
20.		Наклейка декоративного уголка ПВХ белого цвета по периметру дверного проёма, м	29,14								
21.		Стоимость клея «Титан», расход 1л/20м ² , л (или аналога)	0,05								
22.		Стоимость декоративного уголка ПВХ «bolta» (или аналога) произ-во Германия, шир. 20мм, к=1,01, м	29,75								
23.		Улучшенная масляная окраска ранее окрашен- ных дверных обналичек за 2 раза бензином с расчисткой старой краски до 10%, м ²	0,6								

* масляной краской или эмалю ПР-115

