

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по строительству РОАЭС-
директор филиала

А. Б. Хазин

" " 2013 г.

Ростовская АЭС . Временные здания и сооружения. Стройбаза.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на Текущий ремонт столовой (поз.31 ГП)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ 96,075 /975,746 тыс.руб

Средства на оплату труда 22,061 / 331,797 тыс.руб

Сметная трудоемкость 2071,53

Составлена в ценах по состоянию на 01.01. 2001г. / текущих ценах по состоянию на 01.05.2013 г. без НДС

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Загр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Всего	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Всего	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Столовая												
Мучной цех												
1	ТЕРр62-08-05	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % потолок ребристый 35,22*1,6 Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,5635	1610,16	6,02	907	299	3	61,33	34,56	
					529,73	1,69	204		1	0,16	0,09	
							120					
							1231					
2	ТЕРр62-07-05	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,356	1086,39	6,02	387	157	2	51,19	18,22	
					441,26	1,67	107		1	0,16	0,06	
							63					
							557					

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
3	ТЕРр62-08-05	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,268 80%*0,85 50%*0,8	1610,16 529,73	6,02 1,69	432 97 57 586	142	2	61,33	16,44
4	ТЕРр62-07-05	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,259 80%*0,85 50%*0,8	1086,39 441,26	6,02 1,67	281 78 46 405	114	2	51,19	13,26

Мойка №1

5	ТЕРр62-08-05	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1836 80%*0,85 50%*0,8	1610,16 529,73	6,02 1,69	296 66 39 401	97	1	61,33	11,26
6	ТЕРр62-07-05	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,207 80%*0,85 50%*0,8	1086,39 441,26	6,02 1,67	225 62 36 323	91	1	51,19	10,6
7	ТЕРр63-02-03	Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до 1,0 м2 <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2 остекления	0,011 77%*0,85 50%*0,8	5549,27 967,43	21,85 5,29	61 7 4 72	11		105,3	1,16

Мойка № 2

8	ТЕРр62-08-05	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4854 80%*0,85 50%*0,8	1610,16 529,73	6,02 1,69	782 175 103 1060	257	3	61,33	29,77
9	ТЕРр62-07-05	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,322 80%*0,85 50%*0,8	1086,39 441,26	6,02 1,67	350 97 57 504	142	2	51,19	16,48

Кухня столовой, мойка столовой, подсобные помещения.

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
10	ТЕРР62-08-05	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,3436 80%*0,85 50%*0,8	1610,16 529,73	6,02 1,69	3774 847 498 5119	1241	14	61,33	143,73
11	ТЕРР62-07-05	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,6846 80%*0,85 50%*0,8	1086,39 441,26	6,02 1,67	744 206 121 1071	302	4	51,19	35,04
Обеденный зал.											
12	ТЕРР62-17-05	Окраска потолков ранее окрашенных водозмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35 % <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2	4,029 80%*0,85 50%*0,8	2235,46 313,1	6,02 1,69	9007 862 507 10376	1261	24	36,25	146,05
13	ТЕРР62-07-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,795 80%*0,85 50%*0,8	1418,12 653,76	6,02 1,69	1127 354 208 1689	520	5	75,69	60,17
Овошной цех											
14	ТЕРР62-08-05	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,169 80%*0,85 50%*0,8	1610,16 529,73	6,02 1,69	272 61 36 369	90	1	61,33	10,36
15	ТЕРР62-07-05	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,197 80%*0,85 50%*0,8	1086,39 441,26	6,02 1,67	214 59 35 308	87	1	51,19	10,08
Коридор											
16	ТЕРР62-08-05	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,72 80%*0,85 50%*0,8	1610,16 529,73	6,02 1,69	1159 260 153 1572	381	4	61,33	44,16

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	
17	ТЕРр62-07-05	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,64 80%*0,85 50%*0,8	1086,39 441,26	6,02 1,67	1782 494 291 2567	724	10	51,19	83,95	
Тамбур												
18	ТЕР10-05-011-02	Устройство подвесных потолков: одноуровневых (п 113) из панелей ПВХ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	100 м2 потолка	0,048 118%*0,85*0,9 63%*0,8*0,85	11139,5 1011,76	21,07	535 44 21 600 -192	49	1	111,55	5,35	
19	СЦМ-120-0011	Листы гипсокартонные гкл 12,5 мм	м2	-5,328	36							
20	СЦМ-101-9144-0201	Пластик: пвх	м2	5,328	83,3		444					
21	ТЕР10-06-037-03	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля панелями ПВХ : одним слоем с дверным проемом КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	100 м2 стены за вычетом проемов	0,19 118%*0,85*0,9 63%*0,8*0,85	8281,44 876,16	29,96	1573 150 71 1794 -500	166	6	96,6	18,35	
21	СЦМ-120-0016	Листы гипсоволокнистые гвл 10 мм	м2	-21,28	23,5							
22	СЦМ-101-9144-0201	Пластик: пвх	м2	21,28	83,3		1773					
23	ТЕРр62-29-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических дверей за 2 раза Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	100 м2	0,1728 80%*0,85 50%*0,8	679,44 163,75	0,68 0,11	117 19 11 147 25550	28		18,72	3,23	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 1 Столовая												
										712,22	2,13	
										32278	712,22	2,13

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
Раздел 2. Кафе											
Кухня											
24	ТЕРр62-08-05	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,313 80%*0,85 50%*0,8	1610,16 529,73	6,02 1,69	2114 475 279 2868	696	8	61,33	80,53
Обеденный зал											
25	ТЕР10-05-011-02	Демонтаж подвесных потолков: одноуровневых (п 113) из ГКЛ к=0,8 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,92; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,92) Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	100 м2 потолка	0,072 118%*0,9*0,85 63%*0,85*0,8	830,48 809,41	21,07	60 52 25 137 802	58	2	89,24	6,43
26	ТЕР10-05-011-02	Устройство подвесных потолков: одноуровневых (п 113) из панелей ПВХ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	100 м2 потолка	0,072 118%*0,9*0,85 63%*0,85*0,8	11144,77 1011,76	26,34	66 31 899 6004	73	2	111,55	8,03
27	ТЕРр62-17-05	Окраска ранее окрашенных водоземлясионной краской с расчисткой старой краски до 35 % потолков Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	100 м2	2,686 80%*0,85 50%*0,8	2235,46 313,1	6,02 1,69	338 6917	841	16	36,25	97,37
28	ТЕРр62-16-05	Ранее окрашенных водоземлясионной краской с расчисткой старой краски более 35 % Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	100 м2	1,52 80%*0,85 50%*0,8	2322,17 255,67	6,02 1,69	3530 267 157 3954	389	9	28,02	42,59
Вип. зал.											
29	ТЕРр62-16-05	Окраска стен ранее окрашенных водоземлясионной краской с расчисткой старой краски более 35 % Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	100 м2	0,8 80%*0,85 50%*0,8	2322,17 255,67	6,02 1,69	1858 140 82 2080	205	5	28,02	22,42

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
30	ТЕРр62-17-05	Окраска потолков ранее окрашенных водоземлюстой краской с расчисткой старой краски до 35 % Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	100 м2	0,72 80%*0,85 50%*0,8	2235,46 313,1	6,02 1,69	1610 154 90 1854	225	4	36,25	26,1
Сан узел (2шт)											
31	ТЕРр57-02-03	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытий	0,05	623,75	27,94	31	30	1	69,87	3,49
		Накладные расходы от ФОТ		80%*0,85	595,81	15,24	21		1	1,44	0,07
		Сметная прибыль от ФОТ		68%*0,8			12				
		Всего с НР и СП					64				
32	ТЕРр46-04-001-04	Разборка: подиума кирпичного	1 м3	1,12	159,03	86,11	178	82	96	8,24	9,23
		Накладные расходы от ФОТ		110%*0,85	72,92	10,21	87		11	1,15	1,29
		Сметная прибыль от ФОТ		70%*0,8			52				
		Всего с НР и СП					317				
33	ТЕРр65-06-13	Смена санитарных приборов чаш "Генуя"	100 шт. приборов	0,02	58713,43	78,66	1174	334	2	1837,4	36,75
		Накладные расходы от ФОТ		103%*0,85	16678,77	19,04	292			1,8	0,04
		Сметная прибыль от ФОТ		60%*0,8			160				
		Всего с НР и СП					1626				
33	ТЕРр53-20-04	Кладка подиума из кирпича	100 м3	0,0112	52265,21	3268,2	585	63	37	670	7,5
		Накладные расходы от ФОТ		86%*0,85	5616,01	412,62	50		5	39	0,44
		Сметная прибыль от ФОТ		70%*0,8			38				
		Всего с НР и СП					673				
35	ТЕРр11-01-027-02	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных	100 м2 покрытия	0,053	10325,83	112,68	547	64	6	137,75	7,3
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Накладные расходы от ФОТ		123%*0,9*0,85			62				
		Сметная прибыль от ФОТ		75%*0,85*0,8			34				
		Всего с НР и СП					643				
36	ТЕРр15-01-019-01	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,032	7813,17	24,24	250	77	1	262,2	8,39
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Накладные расходы от ФОТ		105%*0,9*0,85			62				
		Сметная прибыль от ФОТ		55%*0,85*0,8			29				
		Всего с НР и СП					341				
37	ТЕРр65-05-07	Смена арматуры смесителей без душевой сетки	100 шт.	0,01	16274,71	6,12	163	18		200	2

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		103%*0,85 60%*0,8	1815,48	0,95	16 9 188			0,09	
38	ТЕРр62-33-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	100 м2	0,016 80%*0,85 50%*0,8	918,21 576,8	0,68 0,11	15 6 4 25	9		65,94 0,01	1,06
Разные работы											
39	ТЕРр62-09-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % (фасад) Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,759 80%*0,85 50%*0,8	2401,47 1215,27	6,02 1,69	9027 3110 1830 13967	4568	23	140,7 0,16	528,89 0,6
40	ТЕРр62-35-01	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток за 1 раз Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	100 м2	1,04 80%*0,85 50%*0,8	874,4 541,99	0,68 0,11	909 384 226 1519	564	1	62,75 0,01	65,26 0,01
41	ТЕРр62-33-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	100 м2	0,574 80%*0,85 50%*0,8	918,21 576,8	0,68 0,11	527 225 132 884	331		65,94 0,01	37,85 0,01
42	ТЕРр62-10-05	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,502 80%*0,85 50%*0,8	1611,02 573,09	6,02 1,69	809 197 116 1122	288	3	66,35 0,16	33,31 0,08
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого по разделу 2 Кафе											
Раздел 3. Тепловой узел											
43	ТЕРр65-01-02	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	0,34	584,43	10,14	199	168	3	59,62	20,27

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		74%*0,85 50%*0,8	495,41	1,8	106 68 373		1	0,17	0,06
44	ТЕР16-04-0002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	100 м трубопровода	0,24 128%*0,9*0,85 83%*0,85*0,8	3596,17 1850,79	741,31 82	863 454 262 1579	444	178 20	186,76 7,76	44,82 1,86
45	ТЕР16-04-0002-05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	100 м трубопровода	0,1 128%*0,9*0,85 83%*0,85*0,8	4737,45 1612,83	1660,5 182,36	474 175 101 750	161	166 18	162,75 17,25	16,28 1,73
47	СЦМ-300-9490-2607	Фасонные и соединительные изделия из полипропилена, арматура FV-pLaSt (чехия) тройник диаметром, мм: 50	шт.	3	36,1		108				
48	СЦМ-300-9490-3206	Фасонные и соединительные изделия из полипропилена, арматура FV-pLaSt (чехия) вентиль проходной диаметром, мм: 40	шт.	5	184		920				
48	СЦМ-300-9490-3207	Фасонные и соединительные изделия из полипропилена, арматура FV-pLaSt (чехия) вентиль проходной диаметром, мм: 50	шт.	5	260		1300				
47	СЦМ-300-9490-3203	Фасонные и соединительные изделия из полипропилена, арматура FV-pLaSt (чехия) вентиль проходной диаметром, мм: 20	шт.	4	77,3		309				
47	СЦМ-300-9174-0102	Клапан запорный муфтовый 15ч8р2 для воды до 50 град., давлением 1,6 мпа, диаметром, мм: 15	шт.	4	46,9		188				
47	СЦМ-300-9490-4008	Фасонные и соединительные изделия из пвх угол 87,5 градусов отводы с резиновым кольцом, диаметром: 50 мм, толщина стенки 3,2 мм	шт.	10	11,1		111				
47	СЦМ-300-1241	Стены стальные с муфтой и конграйкой, диаметром, мм: 50	шт.	4	29,77		119				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										
	Накладные расходы						65923	18303	2300		2071,53
	Сметная прибыль						13707		279		26.83
	ВСЕГО по смете						87624				2071,53
							1843				26,83
	К=0,35 Производство строительных и др. работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях : с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или загромождающих предметов/и движения транспорта по внутрицеховым путям:(ОЗП; ЭММ; ЗПМ; ЗТС; ЗТМ) п.18,21,25,26,35,36,44,45,50.										
		в т.ч. ЗП основных рабочих	3260*0,35				1141				0,0
		эксплуатация машин	2007*0,35				702				0
		ЗП машинистов	200*0,35				70				
		Накладные расходы	3365*0,35				1178				
		Плановые накопления	1899*0,35				665				
							2300				0
	К=0,15 Производство строительных и др. работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях : с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или загромождающих предметов/и движения транспорта по внутрицеховым путям:(ОЗП; ЭММ; ЗПМ; ЗТС; ЗТМ)										
		в т.ч. ЗП основных рабочих	15043*0,15				2256				0
		эксплуатация машин	293*0,15				44				
		ЗП машинистов	79*0,15				12				
		Накладные расходы	10342*0,15				1551				
		Плановые накопления	6095*0,15				914				
							70067				
	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам в ценах 2000г										
		в т.ч. ЗП основных рабочих					21700				
		эксплуатация машин					3046				
		ЗП машинистов					361				
		СТОИМОСТЬ материалов					45320				
	Накладные расходы						16436				
	Сметная прибыль						9572				
	ВСЕГО по смете						96075				
	Пересчет в текущие цены:										
	в том числе:										
		ЗП основных рабочих с К=15,04					584 586				
		эксплуатация машин с К=5,47					326 368				
		ЗП машинистов с К=15,04					16 662				
		СТОИМОСТЬ материалов с К=5,33					5 429				
							241 556				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
	Накладные расходы с К=15,04						247 197				
	Сметная прибыль с К=15,04						143 963				
	ВСЕГО в текущих ценах						975 746				
	Всего с НДС						1 151 380				0,0
											0,000

Генподрядчик:

Нач. ОСР ВФ ОАО "НИАЭП"

Балясников Э.А.

Нач. СО ВФ ОАО "НИАЭП"

Зариссевич

Комарова З.И.

Ведущий инженер СО ВФ ОАО "НИАЭП"

За рачуны

Клец Г.А.

Согласовано от авторского надзора:

Начальник Управления по проектированию

1/4

Чурин С.В.

Руководитель СГ ОАН и РП

Ионова

Ионова С.В.