

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

РФЯЦ ВНИИЭФ

\_\_\_\_\_ 2013 г

Экз. 2

УТВЕРЖДАЮ:

РФЯЦ ВНИИЭФ

\_\_\_\_\_ 2013 г.

г.Саров

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 13-0012**

(локальная смета)

на Реконструкция. Охранно-пожарная сигнализация. Система оповещения при пожаре., АТЦ.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ГП-ОПС-2013-20.07.13.СП

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 1395,519 тыс. руб.

монтажных работ \_\_\_\_\_ 851,661 тыс. руб.

прочих \_\_\_\_\_ 315,652 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 41,773 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 3184,15 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2013 год СМР

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Раздел 1.</b>												
1	ТЕРм10-08-001-06	Монтаж приборы приемно-контрольные (1 шт.)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10м Монтаж оборудования СМР=4 39 Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	5	71,42 57,02	0,36	14,04	357	285	2	70	4,8	
			80%				228					
			60%				171					
							756					
										Экз. 48094		

16. 10 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТСЦ №122 стр.172	Пульт контроля и управления С 2000М (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=3042.79/4.39 МАТ=3042.79/4.39  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10м Монтаж оборудования СМР=4.39	1	693,12		693,12	693			693		
3	ТСЦ №122 стр.173	Клавиатура управления С 2000К (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=2561.25/4.39 МАТ=2561.25/4.39  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10м Монтаж оборудования СМР=4.39	4	583,43		583,43	2334			2334		
4	ТЕРм10-08-001-01	Монтаж приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей (1 шт.)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10м Монтаж оборудования СМР=4.39	5	103,78 85,54	0,36	17,88	519	428	2	89	7,2	36
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	80% 60%				342 257 1118					
5	прайс "тинко"	Прибор приемно-контрольный Сигнал 10 (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=1750/4.39/1.18*1.02*1.03 МАТ=1750/4.39/1.18*1.02*1.03  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10м Монтаж оборудования СМР=4.39	1	354,92		354,92	355			355		
6	прайс "тинко"	Прибор приемно-контрольный Юпитер 8IP/GPRS с УВС ТМ и БП (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=13160/4.39/1.18*1.02*1.03 МАТ=13160/4.39/1.18*1.02*1.03  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10м Монтаж оборудования СМР=4.39	1	2668,99		2668,99	2669			2669		
7	прайс "тинко"	Прибор приемно-контрольный Юпитер 4IP/GPRS с УВС ТМ и БП (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=12460/4.39/1.18*1.02*1.03 МАТ=12460/4.39/1.18*1.02*1.03  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10м Монтаж оборудования СМР=4.39	3	2527,02		2527,02	758			758		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТЕРм10-08-001-02	<p>Монтаж ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей (1 шт.)</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 10м Монтаж оборудования СМР=4,39</p>	5	163,85 139	0,36	24,49	819	695	2	122	11,7	58,5
		<p><i>Накладные расходы от ФОТ</i></p> <p><i>Сметная прибыль от ФОТ</i></p> <p><i>Всего с НР и СП</i></p>	80%				556					
			60%				417					
							1792					
9	ТСЦ №122 стр.174	<p>Прибор приемно-контрольный Сигнал 20 ПСМД (шт)</p> <p><i>Формулы цены единицы:</i> ПЗ=2363.82/4.39 МАТ=2363.82/4.39</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 10м Монтаж оборудования СМР=4,39</p>	5	538,46		538,46	2692			2692		
10	ТЕРм10-08-001-06	<p>Приборы приемно-контрольные сигнальные, блок индикации: блок базовый на 10 лучей (1 шт.)</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 10м Монтаж оборудования СМР=4,39</p>	3	71,42 57,02	0,36	14,04	214	171	1	42	4,8	14,4
		<p><i>Накладные расходы от ФОТ</i></p> <p><i>Сметная прибыль от ФОТ</i></p> <p><i>Всего с НР и СП</i></p>	80%				137					
			60%				103					
							454					
11	ТСЦ №122 стр.173	<p>Блок индикации С 2000 БИ (шт)</p> <p><i>Формулы цены единицы:</i> ПЗ=3541.48/4.39 МАТ=3541.48/4.39</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 10м Монтаж оборудования СМР=4,39</p>	3	806,72		806,72	2420			2420		
12	ТСЦ №122 стр.173	<p>Блок С 2000 СП1 (шт)</p> <p><i>Формулы цены единицы:</i> ПЗ=1388.93/4.39 МАТ=1388.93/4.39</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 10м Монтаж оборудования СМР=4,39</p>	3	316,39		316,39	949			949		
14	ТЕРм10-08-003-06	<p>Монтаж оптико-(фото)электрическое: блок питания и контроля (1 шт.)</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 10м Монтаж оборудования СМР=4,39</p>	5	86,15 70,44	0,38	15,33	431	352	2	77	5,76	28,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	80% 60%				282 211 924					
15	прайс "тинко"	Блок резервного питания РИП 12 исп.06 (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=5570/4.39/1.18*1.02*1.03 МАТ=5570/4.39/1.18*1.02*1.03  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10м Монтаж оборудования СМР=4.39	3	1129,66		1129,66	3389			3389		
16	ТСЦ№122 стр.175	Блок резервного питания РИП 12 исп.01 (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=2525.32/4.39 МАТ=2525.32/4.39  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10м Монтаж оборудования СМР=4.39	2	575,24		575,24	1150			1150		
17	ТЕРм10-06-034-05	Монтаж бокса аккумуляторного (1 бокс)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 34м Сооружения связи, радиовещания и телевидения: прокладка и монтаж сетей связи... СМР=6,2	2	192 68,16	78,65 9,16	45,19	384	136	157 18	91	6	12
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	100% 65%				154 100 638					
18	ТСЦ №122 стр.176	Бокс для аккумуляторов (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=1015.29/4.39 МАТ=1015.29/4.39  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 34м Сооружения связи, радиовещания и телевидения: прокладка и монтаж сетей связи... СМР=6,2	2	231,27		231,27	463			463		
19	ТЕРм08-01-121-01	Монтаж аккумуляторов (1 шт.)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 08м Электромонтажные работы СМР=5,24	12	39,92 23,4		16,52	479	281		198	2,06	24,72
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	95% 65%				267 183 929					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	ТСЦ №122стр.	Аккумулятор 12В,17 А/ч (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=896.28/5.24 МАТ=896.28/5.24  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 08м.Электромонтажные работы СМР=5.24	6	171,05		171.05	1026			1026		
1	прайс "тинко"	Аккумулятор 12В,40 А/ч (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=2416/5.24/1.18*1.02*1.03 МАТ=2416/5.24/1.18*1.02*1.03  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 08м.Электромонтажные работы СМР=5.24	6	410,51		410,51	2463			2463		
2	ТЕРм08-03-526-01	Монтаж автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 08м.Электромонтажные работы СМР=5.24	8	257,72 17,52	1,08	239.12	2062	140	9	1913	1,56	12,48
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	95% 65%				133 91 2286					
3	ТСЦ-509-0323	Выключатели автоматические (шт.)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 08м.Электромонтажные работы СМР=5.24	8	29,43		29.43	235			235		
4	ТЕРм10-08-003-07	Монтаж оптико-(фото)электрическое, комплект преобразователей (излучатель, фотоприемник) ИП 329-5 АМЕТИСТ 02 (1 компл.)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10м.Монтаж оборудования СМР=4.39	18	94,9 73,31	0,79	20.5	1708	1325	14	369	6,48	116,64
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	80% 60%				1060 795 3563					
5	прайс "тинко"	Извещатель пожарный пламени ИП 329-5 АМЕТИСТ 02 (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=2375/4.39/1.18*1.02*1.06 МАТ=2375/4.39/1.18*1.02*1.06  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10м.Монтаж оборудования СМР=4.39	20	495,7		495.7	9914			9914		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ЕРМ10-08-002-02	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотозлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (1 шт.)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10м Монтаж оборудования СМР=4,39	49	26,16 19,08	0,36	6,72	1282	935	18	329	1,68	52,32
	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	80% 60%				748 561 2591					
РАЙС	Извещатель дымовой ИП212-87 ( в т.ч. ЗИП 5шт) (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=190/4.39/1.18*1.02*1.03 МАТ=190/4.39/1.18*1.02*1.03  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10м Монтаж оборудования СМР=4,39	54	38,53		38,53	2081			2081		
ЕРМ10-08-002-01	Монтаж извещателей ПС ручной электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (1 шт.)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10м Монтаж оборудования СМР=4,39	8	12,54 9,54	0,14	2,86	100	76	1	23	0,84	6,72
	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	80% 60%				61 46 207					
СЦ №122	Извещатель пожарный ручной ИПР -ЗСУ (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=150.91/4.39 МАТ=150.91/4.39  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10м Монтаж оборудования СМР=4,39	9	34,38		34,38	309			309		
ЕРМ10-08-002-04	Монтаж извещателей ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей (1 шт.)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10м Монтаж оборудования СМР=4,39	95	11,49 9,54		1,95	1092	906		186	0,84	79,8
	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	80% 60%				725 544 2361					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	прайс "тинко"	Извещатель охранный магнитноконтактный ИО 102 -20Б2М(в т.ч 3 ЗИП) (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=295/4.39/1.18*1.02*1.03 МАТ=295/4.39/1.18*1.02*1.03  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10м Монтаж оборудования СМР=4.39	38	59,83		59,83	2274			2274		
32	прайс "тинко"	Извещатель охранный магнитноконтактный ИО 102 -16(в т.ч 5 ЗИП) (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=39/4.39/1.18*1.02*1.03 МАТ=39/4.39/1.18*1.02*1.03  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10м Монтаж оборудования СМР=4.39	51	7,91		7,91	403			403		
33	прайс "тинко"	Извещатель охранный объемный радиоволновый Аргас 2(в т.ч 1 ЗИП) (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=950/4.39/1.18*1.02*1.03 МАТ=950/4.39/1.18*1.02*1.03  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10м Монтаж оборудования СМР=4.39	15	192,67		192,67	2890			2890		
34	ТЕРМ10-08-003-01	Монтаж прибора Астра (1 шт.)  (1.10.122.ОП При монтаже извещателей и проводов на высоте более 5 до 15 м от уровня пола (пЗП=1,1; пЗТ=1,1)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10м Монтаж оборудования СМР=4.39	33	111,95 100,45	0,29	11,21	3694	3315	10	369	8,712	287,5
		Накладные расходы от ФОТ	80%				2652					
		Сметная прибыль от ФОТ	60%				1989					
		Всего с НР и СП					8335					
35	ТСЦ №122	Извещатель охранный Астра 5 исп.А,Астра 5 исп.В,(в т.ч 2 ЗИП) (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=392.11/4.39 МАТ=392.11/4.39  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10м Монтаж оборудования СМР=4.39	10	89,32		89,32	893			893		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	прайс "тинко"	Извещатель охранный Астра С(в т.ч 1 ЗИП) (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=450/4.39/1.18*1.02*1.03 МАТ=450/4.39/1.18*1.02*1.03  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10м Монтаж оборудования СМР=4,39	15	91,26		91,26	1369			1369		
37	прайс "тинко"	Извещатель охранный Астра 621(в т.ч 1 ЗИП) (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=780/4.39/1.18*1.02*1.03 МАТ=780/4.39/1.18*1.02*1.03  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10м Монтаж оборудования СМР=4,39	12	158,19		158,19	1898			1898		
38	ТЕРм10-08-003-07	Монтаж оптико-(фото)электрическое, комплект преобразователей (излучатель, фотоприемник) МИК-02 (1 компл.)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10м Монтаж оборудования СМР=4,39	5	94,9 73,61	0,79	20,5	475	368	4	103	6,48	32,4
		Накладные расходы от ФОТ	80%				294					
		Сметная прибыль от ФОТ	60%				221					
		Всего с НР и СП					990					
39	прайс "тинко"	МИК 02 (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=7260/4.39/1.18*1.02*1.03 МАТ=7260/4.39/1.18*1.02*1.03  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10м Монтаж оборудования СМР=4,39	6	1472,41		1472,41	8834			8834		
40	ТЕРм10-08-001-05	Приборы ПС (1 шт.)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10м Монтаж оборудования СМР=4,39	17	30,45 20,75	0,29	9,41	518	353	5	160	1,8	30,6
		Накладные расходы от ФОТ	80%				282					
		Сметная прибыль от ФОТ	60%				212					
		Всего с НР и СП					1012					
41	прайс "тинко"	Модуль подключения нагрузки (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=36/4.39/1.18*1.02*1.03 МАТ=36/4.39/1.18*1.02*1.03  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10м Монтаж оборудования СМР=4,39	19	7,3		7,3	139			139		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	ТЕРм10-08-001-08	Прибор ОПС на 4 луча (1 шт.)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>10м Монтаж оборудования СМР=4,39</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	41	39,77 29,76	0,29	9,72	1631	1220	12	399	2,4	98,4
			80%				976					
			60%				732					
							3339					
43	прайс "тинко"	Устройство контроля шлейфа УКШ-1 (шт) <i>Формулы цены единицы:</i> <i>ПЗ=194/4.39/1.18*1.02*1.03</i> <i>МАТ=194/4.39/1.18*1.02*1.03</i>  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>10м Монтаж оборудования СМР=4,39</i>	33	39,35		39,35	1299			1299		
44	ТСЦ№122 стр.172	Устройство шлейфовое контрольное ВУОС УКШ-01 (шт) <i>Формулы цены единицы:</i> <i>ПЗ=174.9/4.39</i> <i>МАТ=174.9/4.39</i>  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>10м Монтаж оборудования СМР=4,39</i>	9	39,84		39,84	359			359		
45	ТЕРм10-04-101-15	Монтаж транспаранта светозвукового (1 шт.)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>10м Монтаж оборудования СМР=4,39</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	4	25,15 22,72		2,43	101	91		10	2	8
			92%				84					
			65%				59					
							244					
46	прайс "тинко"	Световое табло Молния 12К (шт) <i>Формулы цены единицы:</i> <i>ПЗ=279/4.39/1.18*1.02*1.03</i> <i>МАТ=279/4.39/1.18*1.02*1.03</i>  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>34м Сооружения связи, радиовещания и телевидения:</i> <i>прокладка и монтаж сетей связи... СМР=6,2</i>	4	56,58		56,58	226			226		
47	ТЕРм10-04-066-06	Монтаж табло светого (1 шт.)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>10м Монтаж оборудования СМР=4,39</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	4	88,27 62,76		25,51	353	251		102	6	2
			92%				231					
			65%				163					
							747					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	прайс "тинко"	Оповещатель светой ОПОП 1-5-12/24 (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=516/4.39/1.18*1.02*1.03 МАТ=516/4.39/1.18*1.02*1.03  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 34м Сооружения связи, радиовещания и телевидения: прокладка и монтаж сетей связи... СМР=6,2	4	104,65		104,65	419			419		
49	ТЕРм10-04-101-15	Монтаж светового табло (1 шт.)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10м Монтаж оборудования СМР=4,39	8	25,15 22,72		2,43	201	182		19	2	16
		Накладные расходы от ФОТ	92%				167					
		Сметная прибыль от ФОТ	65%				118					
		Всего с НР и СП					486					
50	ТСЦ№122 стр.176	Световое табло Молния 12в (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=130.7/4.39 МАТ=130.7/4.39  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10м Монтаж оборудования СМР=4,39	10	29,77		29,77	298			298		
51	ТЕРм10-04-066-05	Монтаж звукового оповещателя (1 шт.)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10м Монтаж оборудования СМР=4,39	9	11,59 10,71		0,88	104	96		8	1	9
		Накладные расходы от ФОТ	92%				88					
		Сметная прибыль от ФОТ	65%				62					
		Всего с НР и СП					254					
52	ТСЦ №122 стр.176	Оповещатель звуковой Иволга (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=107.79/4.39 МАТ=107.79/4.39  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10м Монтаж оборудования СМР=4,39	10	24,55		24,55	246			246		
53	ТЕРм08-03-593-09	Светильник: местного освещения (100 шт.)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 08м Электромонтажные работы СМР=5,24	0,04	1716,64 998,86	235,17 2,09	482,61	69	40	9	20	85,3	3,41
		Накладные расходы от ФОТ	95%				38					
		Сметная прибыль от ФОТ	65%				26					
		Всего с НР и СП					133					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	прайс"тинко"	Светильник SKAT LT -2330 (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=465/5.24/1.18*1.02*1.03 МАТ=465/5.24/1.18*1.02*1.03  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 08м Электромонтажные работы СМР=5.24	4	79,01		79,01	316			316		
55	ТЕРм10-02-016-07	Монтаж отдельно устанавливаемого : усилителя дуплексный или абонентский (1 шт.)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10м Монтаж оборудования СМР=4.39 Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	4	252,94 176,72	57,79 7,2	18,43	1012	707	231 29	74	13,5	54
			80%				589					
			60%				442					
							2043					
56	ТСЦ №122	Релейный усилитель УК-ВК/02 в т.ч. 1 ЗИП (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=305.41/4.39 МАТ=305.41/4.39  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10м Монтаж оборудования СМР=4.39	5	69,57		69,57	348			348		
57	ТЕРм10-06-079-01	Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии (1 усилительный участок цепи)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 34м Сооружения связи, радиовещания и телевидения: прокладка и монтаж сетей связи... СМР=6,2	9	98,32 96,39		1,93	885	868		17	9	81
		Накладные расходы от ФОТ	100%				868					
		Сметная прибыль от ФОТ	65%				564					
		Всего с НР и СП					2317					
58	ТЕРм10-07-001-02	Антенна (1 антенна)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10м Монтаж оборудования СМР=4.39	4	1101,15 200,91		900,24	4405	804		3601	18,1	72,4
		Накладные расходы от ФОТ	92%				740					
		Сметная прибыль от ФОТ	50%				402					
		Всего с НР и СП					5547					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	прайс "тинко"	Антенна выносная AKL-900(0) (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=2500/4.39/1.18*1.02*1.03 МАТ=2500/4.39/1.18*1.02*1.03  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 34м Сооружения связи, радиовещания и телевидения: прокладка и монтаж сетей связи... СМР=6,2	4	507,03		507,03	2028			2028		
60	ТЕРм10-08-002-06	Конструкция для установки извещателя (1 шт.)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10м Монтаж оборудования СМР=4.39 Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	8	6,55 3,98	0,91	1,66	52	32	7	13	0,35	2,8
			80%				26					
			60%				19					
							97					
61	ТСЦ №122 стр.174	Устройство монтажное (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=26.95/4.39 МАТ=26.95/4.39  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10м Монтаж оборудования СМР=4.39	8	6,14		6,14	49			49		
62	ТЕРм10-06-037-13	Монтаж крышки декоративной и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) (100 шт.)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 34м Сооружения связи, радиовещания и телевидения: прокладка и монтаж сетей связи... СМР=6,2	0,97	71,57 66,19		5,38	69	64		5	6,18	5,99
		Накладные расходы от ФОТ	100%				64					
		Сметная прибыль от ФОТ	65%				42					
		Всего с НР и СП					175					
63	прайс "тинко"	Ключ электронный Dallas (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=30/4.39/1.18*1.02*1.03 МАТ=30/4.39/1.18*1.02*1.03  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10м Монтаж оборудования СМР=4.39	25	6,08		6,08	152			152		
64	ТСЦ-509-0584	Резисторы (шт.)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 34м Сооружения связи, радиовещания и телевидения: прокладка и монтаж сетей связи... СМР=6,2	72	0,5		0,5	36			36		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	ТЕРм10-08-019-01	Монтаж коробки ответвительной на стене (1 шт.)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>10м Монтаж оборудования СМР=4,39</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	55	6,19 5,77		0,42	340	317		23	0,5	27,5
			80%				254					
			60%				190					
							784					
66	ТСЦ-503-0453	Коробка универсальная марки: УК-П (шт.)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>10м Монтаж оборудования СМР=4,39</i>	55	5,96		5,96	328			328		
67	ТЕРм10-04-066-04	Монтаж коробка кабельная соединительная или разветвительная (1 шт.)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>10м Монтаж оборудования СМР=4,39</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	4	56,04 40,28		15,76	224	161		63	4	16
			92%				148					
			65%				105					
							477					
68	ТСЦ-503-0461	Разветвительная коробка (шт.)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>10м Монтаж оборудования СМР=4,39</i>	4	20,66		20,66	83			83		
69	ТЕРм08-03-573-04	Монтаж шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (1 шт.)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>08м. Электромонтажные работы СМР=5,24</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	5	86,91 27,75	55,06 3,8	4,1	435	139	275 19	21	2,37	11,85
			95%				150					
			65%				103					
							688					
70	прайс "тинко"	Щит ЩМП 4 (шт) <i>Формулы цены единицы:</i> <i>ПЗ=1470/1.18/5.24*1.02*1.03</i> <i>МАТ=1470/1.18/5.24*1.02*1.03</i>  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>08м. Электромонтажные работы СМР=5,24</i>	5	249,77		249,77	1249			1249		
71	ТЕРм10-01-055-02	Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной ВВГнгLS 3*2.5 (100 м кабеля)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>10м Монтаж оборудования СМР=4,39</i>	2,3	1858,42 397,34	170,33 20,03	1290,75	4274	914	392 46	2968	37,1	85,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	80% 60%				768 576 5618					
72	ТЕРм08-02-402-01	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм <sup>2</sup> (100 м)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 08м. Электромонтажные работы СМР=5.24	1,96	1003,43 169,83	623,97 69,12	209,63	1967	333	1223 135	411	15,3	29,99
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	95% 65%				445 304 2716					
73	ТЕРм08-02-149-01	Монтаж кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 08м. Электромонтажные работы СМР=5.24	1,1	3776,47 194,26	2364,76 215,2	1217,45	4154	214	2601 237	1339	17,1	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	95% 65%				428 293 4875					
74	ТСЦ-509-8108	Трос (м)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 08м. Электромонтажные работы СМР=5.24	112,2	10,91		10,91	1224			1224		
75	ТЕРм10-08-005-03	Монтаж провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим (100 м)  (1.10.122.ОП При монтаже извещателей и проводов на высоте более 5 до 15 м от уровня пола (пЗП=1,1; пЗТ=1,1)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10м. Монтаж оборудования СМР=4.39	24,46	1578,94 424,86	22,5	1131,58	38621	10392	550	27679	37,4	914,8
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	80% 60%				8314 6235 53170					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	ТЕРм08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм <sup>2</sup> (100 м)  (1.8.3.ОП При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м (пЗП=1,05; пЗТ=1,05)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 08м.Электромонтажные работы СМР=5,24	0,18	640,29 65,38	2,57 0,13	572,34	115	12		103	5,8905	1,06
		Накладные расходы от ФОТ	95%					11				
		Сметная прибыль от ФОТ	65%					8				
		Всего с НР и СП						134				
77	ФЕРм08-02-390-01	Монтаж короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м)  (от ФЕР к ТЕР по РТМ (пЗП=1,18; пЭМ=1,02 к расх.: пЗПМ=1,18; пНР=1,03 к расх.; пЗТ=1,18; пЗТМ=1,18)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 08м.Электромонтажные работы СМР=5,24	1,86	267,71 182,81	31,82 0,14	53,08	498	340	59	99	19,2222	35,75
		Накладные расходы от ФОТ	95%					323				
		Сметная прибыль от ФОТ	65%					221				
		Всего с НР и СП						1042				
78	прайс "тинко"	Кабель канал 16*16 (м) Формулы цены единицы: ПЗ=18/5.24/1.18*1.02*1.03 МАТ=18/5.24/1.18*1.02*1.03  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 08м.Электромонтажные работы СМР=5,24	30,6	3,06		3,06	94			94		
79	прайс "тинко"	Кабель канал 40*25 (м) Формулы цены единицы: ПЗ=51/5.24/1.18*1.02*1.03 МАТ=51/5.24/1.18*1.02*1.03  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 08м.Электромонтажные работы СМР=5,24	71,4	8,67		8,67	619			619		
80	прайс "тинко"	Кабель канал 25*16 (м) Формулы цены единицы: ПЗ=26/5.24/1.18*1.02*1.03 МАТ=26/5.24/1.18*1.02*1.03  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 08м.Электромонтажные работы СМР=5,24	87,72	4,42		4,42	388			388		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	ФЕРм08-02-390-02	Монтаж короба пластмассовые: шириной до 63 мм (100 м)  <i>(от ФЕР к ТЕР по РТМ (пЗП=1,18; пЭМ=1,02 к расх.: пЗПМ=1,18; пМР=1,03 к расх.; пЗТ=1,18; пЗТМ=1,18))</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 08м Электромонтажные работы СМР=5,24	0,1	314,36 206,37	35,97 0,14	72,02	31	21	4	6	21,7002	2,17
		Накладные расходы от ФОТ	95%				20					
		Сметная прибыль от ФОТ	65%				14					
		Всего с НР и СП					65					
32	прайс "тинко"	Кабель канал 80*60 (м) <i>Формулы цены единицы:</i> ПЗ=118/5.24/1.18*1.02*1.03 МАТ=118/5.24/1.18*1.02*1.03  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 08м Электромонтажные работы СМР=5.24	10,2	20,05		20,05	205			205		
83	ТЕРм08-02-407-01	Монтаж труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 08м Электромонтажные работы СМР=5.24	0,06	2326,3 341,88	834,9 267,95	1149,52	140	21	50 16	69	30,8	1,85
		Накладные расходы от ФОТ	95%				35					
		Сметная прибыль от ФОТ	65%				24					
		Всего с НР и СП					199					
84	ТСЦ-103-0015	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм (м)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 08м Электромонтажные работы СМР=5.24	6	17,38		17,38	104			104		
85	ТЕРм08-02-409-01	Монтаж труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 08м Электромонтажные работы СМР=5.24	0,12	2467,88 264,18	574,36 208,26	1629,34	296	32	69 25	195	23,8	1,86
		Накладные расходы от ФОТ	95%				54					
		Сметная прибыль от ФОТ	65%				37					
		Всего с НР и СП					387					


Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	ТСЦ-507-0545	Трубы полиэтиленовые (м)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 08м Электромонтажные работы СМР=5.24	12	8,59		8,59	103			103		
87	прайс"тинко"	Кабель монтажный УТР4*2*0/52 кат.5е (м) Формулы цены единицы: ПЗ=9.5/4.39/1.18*1.02*1.03 МАТ=9.5/4.39/1.18*1.02*1.03  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10м Монтаж оборудования СМР=4.39	61,2	1,93		1,93	118			118		
88	ТСЦ №122	Кабель монтажный КСПВ 2*0.5 (м) Формулы цены единицы: ПЗ=2.06/4.39 МАТ=2.06/4.39  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10м Монтаж оборудования СМР=4.39	387,6	0,47		0,47	182			182		
89	ТСЦ №122	Кабель монтажный КСПВ 4*0.5 (м) Формулы цены единицы: ПЗ=3.98/4.39 МАТ=3.98/4.39  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10м Монтаж оборудования СМР=4.39	765	0,91		0,91	696			696		
90	ТСЦ №122	Кабель монтажный КСПВ 6*0.5 (м) Формулы цены единицы: ПЗ=5.82/4.39 МАТ=5.82/4.39  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10м Монтаж оборудования СМР=4.39	244,8	1,33		1,33	326			326		
91	прайс"тинко"	Кабель КПСВВнгLS 1*2*0.5 (м) Формулы цены единицы: ПЗ=9.5/4.39/1.18*1.02*1.03 МАТ=9.5/4.39/1.18*1.02*1.03  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10м Монтаж оборудования СМР=4.39	795,6	1,93		1,93	1536			1536		
92	прайс"тинко"	Кабель КПСВВнгLS2*2*0.5 (м) Формулы цены единицы: ПЗ=17.8/4.39/1.18*1.02*1.03 МАТ=17.8/4.39/1.18*1.02*1.03  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10м Монтаж оборудования СМР=4.39	173,4	3,61		3,61	626			626		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	прайс"тинко"	Кабель КСВВнгLS 10*0.5 (м) Формулы цены единицы: ПЗ=15.8/4.39/1.18*1.02*1.03 МАТ=15.8/4.39/1.18*1.02*1.03  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10м Монтаж оборудования СМР=4.39	132,6	3,2		3,2	424			424		
14	прайс"тинко"	Кабель КПСнгFRHF 2*2*0.5 (м) Формулы цены единицы: ПЗ=36/6/4.39/1.18*1.02*1.03 МАТ=36/6/4.39/1.18*1.02*1.03  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10м Монтаж оборудования СМР=4.39	112,2	1,22		1,22	137			137		
35	прайс"тинко"	Кабель КПСнгFRHF 1*2*0.5 (м) Формулы цены единицы: ПЗ=21/6/4.39/1.18*1.02*1.03 МАТ=21/6/4.39/1.18*1.02*1.03  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10м Монтаж оборудования СМР=4.39	153	0,71		0,71	109			109		
<b>Раздел 2. Пусконаладочные работы.</b>												
36	ТЕРп02-01-002-11	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 160 (1 система)  ((пПЗ=0,5 (пЗП=0,5; пЭМ=0,5 к расх.; пЗПМ=0,5; пМР=0,5 к расх.; пЗТ=0,5; пЗТМ=0,5)); (пПЗ=0,8 (пЗП=0,8; пЭМ=0,8 к расх.; пЗПМ=0,8; пМР=0,8 к расх.; пЗТ=0,8; пЗТМ=0,8))) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): П Пусконаладочные работы СМР=10.82 Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	1	8828,88 8828,88			8829	8829			505,2	505,2
			65%				5739					
			40%				3532					
							18100					
97	ТЕРп02-01-002-12	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 160 до 319 добавлять к расценке 02-01-002-11 (1 канал)  ((пПЗ=0,5 (пЗП=0,5; пЭМ=0,5 к расх.; пЗПМ=0,5; пМР=0,5 к расх.; пЗТ=0,5; пЗТМ=0,5)); (пПЗ=0,8 (пЗП=0,8; пЭМ=0,8 к расх.; пЗПМ=0,8; пМР=0,8 к расх.; пЗТ=0,8; пЗТМ=0,8))) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): П Пусконаладочные работы СМР=10.82	105	50,96 50,96			5402	5402			2,916	1

Грайд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Накладные расходы от ФОТ	65%				3511					
		Сметная прибыль от ФОТ	40%				2161					
		Всего с НР и СП					11074					
		Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.					162092	41248	5709	115135		3184,15
		Накладные расходы					31993					
		Сметная прибыль					22331					
		<b>Итого по смете:</b>										
		Итого Монтажные работы					851661					2369,85
		Итого Прочие затраты					315652					814,3
		<b>Итого</b>					1167313					3184,15
		С. в.очно, в ценах 2001г.:										
		Материалы					115135					
		Машины и механизмы					5709					
		ФОТ					41773					
		Накладные расходы					31993					
		Сметная прибыль					22331					
		Итого Монтажные работы для расчета лимитированных затрат					851661					
		Временные 1,8%					15330					
		<b>Итого</b>					866991					
		Итого с прочими затратами (315 652)					1182643					
		НДС 18%					212876					
		<b>ВСЕГО по смете</b>					1395519					3184,15



Составил: Шиньков  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Рем. директор  
(должность, подпись, расшифровка)