


УТВЕРЖДАЮ:

Директор по строительству Ростовской АЭС

 А.Б.Хазин

Стройка: Ростовская АЭС, энергоблок № 3 г. Волгодонск-28, Ростовской обл.

Объект: Автодорога №9 ограждения территории поз. 65-70

**Дефектная ведомость №02-03/13
на текущий ремонт ограждения, въезда и здания охраны позиций 65-70**

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица изме- рения	Кол-во единиц	Примечание
1	3	4	5	6
Коэффициент на ремонтные работы ОЗ=1,15;ЭМ=1,25;ЗМ=1,25				
1. Ограждение				
1	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2	100м ³ грунта	0,125	
2	Демонтаж железобетонных оград	100м	0,68	
3	Установка железобетонных оград	100м	0,68	
4	Демонтаж металлоконструкций	1м	0,5	
5	Заделка трещин в заборе	10м	1,272	
6	Заделка отверстий и проемов	м ³	3,69	
7	Ремонт штукатурки ограждения по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м ² толщиной слоя до 20 мм	100м ²	530	
8	Покрытие поверхности грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100м ²	12,72	
9	Окраска секций ж/б забора фасадными водоэмульсионными красками	100м ²	12,72	
10	Разборка кирпичной кладки	10м ³	0,03	
11	Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1,7 м	100м	0,68	
12	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза: грунтовкой ГФ-021	100м ²	0,4	
13	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	100м ²	0,4	
14	Устройство бетонного пандуса	100м ³	0,015	
15	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м ³	1,53	

16	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа (заделка проемов)	100м2	0,3962	
17	Профнастил оцинкованный С 18-1000 толщиной 0,7 мм	1м	0,293	
18	Винты самонарезающиеся для крепления профилированного настила панелей к несущим конструкциям	1м	0,003	
19	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников прямолинейных (пандус)	100м2	0,03	
2. Здание охраны въезд на территорию				
20	Демонтаж металлических ворот	1м	1,8	
21	Ремонт штукатурки	100м2	0,463	
22	Шпаклевка стен	100м2	0,6618	
23	Покрытие поверхности грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100м2	0,6618	
24	Окраска стен водоземulsionными красками за 2 раза	100м2	0,6618	
25	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	100м2	0,075	
26	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых	100м2	0,6618	

Зам. директора по общим вопросам
ВФ ОАО "НИАЭП"

Начальник УСМР ВФ ОАО "НИАЭП"



Корнев О.П.

Бородин О.И.