

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по строительству Ростовской АЭС

А.Б.Хазин

Стройка: Ростовская АЭС, энергоблок № 3 г. Волгодонск-28, Ростовской обл.

Объект: Забор вдоль а/д №11 со стороны пожарной части.

**Дефектная ведомость №05-03/13  
на текущий ремонт забора до пожарного депо**

| № п/п   | Наименование работ и затрат   | Единица измерения | Кол-во единиц | Примечание |
|---|---|-------------------|---------------|------------|
| 1   | 3   | 4                 | 5             | 6          |
| Коэффициент на ремонтные работы ОЗ=1,15;ЭМ=1,25;ЗМ=1,25 |   |                   |               |            |
| 1   | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 | 100м3             | 0,162         |            |
| 2   | Демонтаж забора   | 100м              | 0,24          |            |
| 3   | Установка железобетонных оград из панелей длиной: 3м  | 100м              | 0,24          |            |
| 4   | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей: за 2 раза с земли и лесов    | 100м2             | 0,07          |            |
| 5   | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа (заделка проемов)                      | 100м2             | 0,012         |            |
| 6   | Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной  | м3                | 0,2           |            |
| 7   | Улучшенная штукатурка фасада цементно-песчаным раствором по камню: стен                               | 100м2             | 0,0154        |            |
| 8   | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей: за 2 раза            | 100м2             | 0,2214        |            |
| 9   | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором  | 10м               | 0,31          |            |
| 10  | Покрытие поверхности грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен                                | 100м2             | 2,5542        |            |
| 11  | Окраска секций забора фасадными вододисперсионными красками   | 100м2             | 2,5542        |            |

Зам. директора по общим вопросам

ВФ ОАО "НИАЭП"

Начальник УСМР ВФ ОАО "НИАЭП"

Корнев О.П.

Бородин О.И.