

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по строительству РОАЭС

А.Б.Хазин

2013г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №01-03/13

Стройка: Ростовская АЭС, энергоблок №3 г.Волгодонск-28, Ростовской обл.

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗАБОРА ЖДХ

Основание: дефектная ведомость №01-03/13

Сметная стоимость строительных работ в ценах 2000г.
Составлена в текущих ценах с НДС

9 160 руб
113 334,28 руб

Номер	Шифр расценки и коды ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена за ед. изм. Руб.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пере-счета	Кoeffи-циенты пере-счета	Стои-мость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	01-02-055-2	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2	100М3	0,1172	1821,39					
	*1,15	Зарплата			1821,39	213	128-01-08	15,04	3211	
		Эксплуатация машин			0,00	0		5,47	0	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00	0		15,04	0	
	*0,9	Материальные ресурсы			0,00	0		5,33	0	
		Накладные расходы	%		72	154		72	2312	
	*0,85	Сметная прибыль	%		38	82		38	1220	
		Затраты труда	чел-ч	189						22,2
2	53-14-1	Заделка трещин в заборе	10М	6,1	32,19	449			6742	22,2
		Зарплата			24,30	148	128-01-08	15,04	2229	
		Эксплуатация машин			0,00	0		5,47	0	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00	0		15,04	0	
		Материальные ресурсы			7,89	48		5,33	257	
		Накладные расходы	%		86,00	127		86	1917	
		Сметная прибыль	%		70,00	104		70	1561	
		Затраты труда	чел-ч	2,71						16,5
3	15-04-006-4	Покрытие поверхностей грунтовой глубокой прорывками: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	6,12	404,26	428			5964	16,5
	*1,15	Зарплата			180,55	1105	128-01-08	15,04	16619	
	*1,25	Эксплуатация машин			1,94	12		5,47	65	
	*1,25	в т.ч. зарплата машинистов			0,39	2		15,04	36	
		Материальные ресурсы			221,77	1357		5,33	7234	
	*0,9	Накладные расходы	%		95	1046		95	15822	
	*0,85	Сметная прибыль	%		47	518		47	7828	
		Затраты труда	чел-ч	2,71						1

1		2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты труда					чел-ч	16,32						
4	15-04-014-3 прим.	Окраска секций ж/б забора фасадными водоземельсионными красками	100M2			6,12	482,74	4038			47567	99,9
	*1,15	Зарплата						441	128-01-08	15,04	6627	
	*1,25	Эксплуатация машин					72,00	28		5,47	153	
	*1,25	в т.ч. зарплата машинистов					4,58	4		15,04	59	
	*0,9	Материальные ресурсы					0,64	2486		5,33	13249	
	*0,85	Накладные расходы	%				406,16	420		95	6352	
		Сметная прибыль	%				95	208		47	3142	
		Затраты труда	чел-ч			6,74						41,2
5	62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза	100M2			0,7427	679,44	3582			29523	41,2
		Зарплата						122	128-01-08	15,04	1829	
		Эксплуатация машин					163,75	1		5,47	3	
		в т.ч. зарплата машинистов					0,68	0		15,04	1	
		Материальные ресурсы					0,11	382		5,33	2039	
		Накладные расходы	%				515,01	97		80	1464	
		Сметная прибыль	%				80,00	61		50	915	
		Затраты труда	чел-ч			18,72		663			6250	13,9
												13,9

Итого по смете		базовая цена	текущая цена
Прямые затраты		6 343	53 514
Стоимость материалов		4 274	22 778
Эксплуатация машин		40	221
ЗП машинистов		6	96
Основная ЗП рабочих		2 029	30 515
Трудозатраты строителей		194	
Трудозатраты машинистов		0	
Накладные расходы		1 845	27 867
Сметная прибыль		972	14 666
ИТОГО СМР		9 160	96 046
НДС 18%			17 288,28
ВСЕГО С НДС			113 334,28

Начальник УСМР ВФ ОАО НИАЗП
Начальник СО ВФ ОАО НИАЗП

О.И.Бородин
З.И.Комарова

Начальник управления по проектированию
Руководитель СГ ОАН и РП

С.В.Чурин
С.В.Ионова