

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по строительству РодЭС

А.Б.Хазин

2013г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №04-03/13

НА УСТРОЙСТВО ВЪЕЗДА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Основание: ведомость объемов работ №04-03/13

Сметная стоимость строительных работ в ценах 2000г.

Составлена в текущих ценах с НДС

78 050 руб

582 024,38 руб

Номер		Шифр расценки и коды ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена за ед. изм. Руб.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пере-счета	Коеффициенты пере-счета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
№ п/п	№ по смете										
1	1	27-03-010-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100М	0,15	614,37	92	128-01-08	15,04	1386	12
			Зарплата			614,37	0		5,47	0	
			Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			0,00	0		15,04	0	
			Материальные ресурсы			0,00	0		5,33	0	
			Накладные расходы	%		142,00	131		142	1968	
			Сметная прибыль	%		95,00	88		95	1317	
			Затраты труда	чел-ч	76,7						11,5
2	2	27-03-008-5	Разборка покрытий и оснований: цементобетонных	100М3	0,3	1823,11	311			4671	11,5
			Зарплата			447,88	134	128-01-08	15,04	2021	
			Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			1375,23	413		5,47	2257	
			Материальные ресурсы			131,51	39		15,04	593	
			Накладные расходы	%		0,00	0		5,33	0	
			Сметная прибыль	%		142,00	247		142	3712	
			Затраты труда	чел-ч	57,42		165		95	2483	17,2
							959			10473	17,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	01-02-055-2	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2	100МЗ	0,073	244,30	17	128-01-08	15,04	257	2,2
						6174,06	432		5,47	2364	
						953,15	67		15,04	1003	
						7,00	0		5,33	3	
						95,00	80		95	1198	
4	4	01-02-055-2	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2	100МЗ	0,073	50,00	42	128-01-08	50	630	2,2
						31,32	42		50	630	
5	5	27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100МЗ	0,2	1583,82	116	128-01-08	15,04	1739	13,8
						0,00	0		5,47	0	
						0,00	0		15,04	0	
						0,00	0		5,33	0	
						80,00	92		80	1391	
5	5	27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100МЗ	0,2	45,00	52	128-01-08	45	783	13,8
6	6	408-0122	Песок для строительных работ: природный средний	МЗ	20	125,92	25	128-01-08	15,04	379	3,1
						2035,07	407		5,47	2226	
						171,84	34		15,04	517	
						32,50	7		5,33	35	
						142,00	85		142	1272	
6	6	408-0122	Песок для строительных работ: природный средний	МЗ	20	95,00	57	128-01-08	95	851	3,1
7	7	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100МЗ	0,4	60,90		128-01-08			0
						0,00	0		15,04	0	
						0,00	0		5,47	0	
						0,00	0		15,04	0	
						60,90	1218		5,33	6492	
7	7	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100МЗ	0,4	0,00	0	128-01-08	0	0	0
						0,00	0		0	0	
7	7	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100МЗ	0,4	195,46	78	128-01-08	15,04	1176	0
						3232,38	1293		5,47	7072	
						261,05	104		15,04	1570	
						45,50	18		5,33	97	
						142,00	259		142	3900	
7	7	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100МЗ	0,4	95,00	173	128-01-08	95	2609	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты труда											
				чел-ч	24,19					14854	9,7
8	8	408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	40	159,00				1822	
			Зарплата			0,00		128-01-08	15,04	0	
			Эксплуатация машин			0,00			5,47	0	
			в т.ч. зарплата машинистов			0,00			15,04	0	
			Материальные ресурсы			159,00	6360		5,33	33899	
			Накладные расходы	%		0,00			0	0	
			Сметная прибыль	%		0,00			0	0	
			Затраты труда	чел-ч	0		6360			33899	0
9	9	27-06-002-17	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя: 20 см	1000M2	0,2	35279,95					
			Зарплата			2909,17	582	128-01-08	15,04	8751	
			Эксплуатация машин			3865,43	773		5,47	4229	
			в т.ч. зарплата машинистов			556,98	111		15,04	1675	
			Материальные ресурсы			28505,35	5701		5,33	30387	
			Накладные расходы	%		142,00	984		142	14805	
			Сметная прибыль	%		95,00	659		95	9905	
			Затраты труда	чел-ч	344,28		8699			68076	68,9
10	10	401-0106	Бетон дорожный, класс: в 15 (м200)	м3	40,8	562,00					
			Зарплата			0,00		128-01-08	15,04	0	
			Эксплуатация машин			0,00			5,47	0	
			в т.ч. зарплата машинистов			0,00			15,04	0	
			Материальные ресурсы			562,00	22930		5,33	122215	
			Накладные расходы	%		0,00			0	0	
			Сметная прибыль	%		0,00			0	0	
			Затраты труда	чел-ч	0		22930			122215	0
11	11	204-9182	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 5 мм	м	0,774	7307,00					
			Зарплата			0,00		128-01-08	15,04	0	
			Эксплуатация машин			0,00			5,47	0	
			в т.ч. зарплата машинистов			0,00			15,04	0	
			Материальные ресурсы			7307,00	5656		5,33	30144	
			Накладные расходы	%		0,00			0	0	
			Сметная прибыль	%		0,00			0	0	
			Затраты труда	чел-ч	0		5656			30144	0
12	12	27-02-010-1	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100M	0,4	3015,00					
			Зарплата			642,88	257	128-01-08	15,04	3868	
			Эксплуатация машин			76,57	31		5,47	168	
			в т.ч. зарплата машинистов			7,60	3		15,04	46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Материальные ресурсы			2295,55	918		5,33		
			Накладные расходы	%		142,00	369		142		4894
			Сметная прибыль	%		95,00	247		95		5557
			Затраты труда	чел-ч	76,08						3718
											30,4
											30,4
13	13	403-0051	Камни сборные бортовые: бордюры (бр), бетон марки 300	м3	1,5	942,00					
			Зарплата			0,00	0	128-01-08	15,04		0
			Эксплуатация машин			0,00	0		5,47		0
			в т.ч. зарплата машинистов			0,00	0		15,04		0
			Материальные ресурсы			942,00	1413		5,33		7531
			Накладные расходы	%		0,00	0		0		0
			Сметная прибыль	%		0,00	0		0		0
			Затраты труда	чел-ч	0						0
											0
14	14	47-01-046-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом	100M2	2	2135,53					
			Зарплата			278,18	556	128-01-08	15,04		8368
			Эксплуатация машин			6,35	13		5,47		69
			в т.ч. зарплата машинистов			1,34	3		15,04		40
			Материальные ресурсы			1851,00	3702		5,33		19732
			Накладные расходы	%		115,00	643		115		9669
			Сметная прибыль	%		90,00	503		90		7567
			Затраты труда	чел-ч	35,08						70,2
											70,2
15	15	01-01-014-5	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2	1000M3	0,03	6425,36					
			Зарплата			244,30	7	128-01-08	15,04		110
			Эксплуатация машин			6174,06	185		5,47		1013
			в т.ч. зарплата машинистов			953,15	29		15,04		430
			Материальные ресурсы			7,00	0		5,33		1
			Накладные расходы	%		95,00	34		95		513
			Сметная прибыль	%		50,00	18		50		270
			Затраты труда	чел-ч	31,32						0,9
											0,9
16	16	01-02-055-2	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2	100M3	0,042	1583,82					
			Зарплата			1583,82	67	128-01-08	15,04		1000
			Эксплуатация машин			0,00	0		5,47		0
			в т.ч. зарплата машинистов			0,00	0		15,04		0
			Материальные ресурсы			0,00	0		5,33		0
			Накладные расходы	%		80,00	53		80		800
			Сметная прибыль	%		45,00	30		45		450
			Затраты труда	чел-ч	189						7,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	17	27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100М3	0,06	2193,49	150			2251	7,9
			Зарплата			125,92	8	128-01-08	15,04	114	
			Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			2035,07	122		5,47	668	
			Материальные ресурсы			171,84	10		15,04	155	
			Накладные расходы	%		32,50	2		5,33	10	
			Сметная прибыль	%		142,00	25		142	382	
			Затраты труда	чел-ч	15,72	95,00	17		95	255	0,9
							174			1429	0,9
18	18	408-0122	Песок для строительных работ: природный средний	М3	6	60,90		128-01-08	15,04	0	
			Зарплата			0,00	0		15,04	0	
			Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			0,00	0		5,47	0	
			Материальные ресурсы			0,00	0		15,04	0	
			Накладные расходы	%		60,90	365		5,33	1948	
			Сметная прибыль	%		0,00	0		0	0	
			Затраты труда	чел-ч	0	0,00	0		0	0	0
							365			1948	0
19	19	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100М3	0,12	3473,34		128-01-08	15,04	353	
			Зарплата			195,46	23		15,04	2122	
			Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			3232,38	388		5,47	471	
			Материальные ресурсы			261,05	31		15,04	29	
			Накладные расходы	%		45,50	5		5,33	1170	
			Сметная прибыль	%		142,00	78		142	783	2,9
			Затраты труда	чел-ч	24,19	95,00	52		95	4456	2,9
							547				
20	20	408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	М3	12	159,00		128-01-08	15,04	0	
			Зарплата			0,00	0		15,04	0	
			Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			0,00	0		5,47	0	
			Материальные ресурсы			0,00	0		15,04	0	
			Накладные расходы	%		159,00	1908		5,33	10170	
			Сметная прибыль	%		0,00	0		0	0	
			Затраты труда	чел-ч	0	0,00	0		0	0	0
							1908			10170	0
21	21	27-06-002-17	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя: 20 см	1000М2	0,06	35279,95		128-01-08	15,04	2625	
			Зарплата			2909,17	175		15,04	1269	
			Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			3865,43	232		5,47	503	
						556,98	33		15,04		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материальные ресурсы											
				%		28505,35	1710		5,33	9116	
				%		142,00	295		142	4442	
				чел-ч		95,00	198		95	2971	
					344,28						20,7
22	22	401-0106	Бетон дорожный, класс: в 15 (м200)	м3	12,24	562,00	2610			20423	20,7
			Зарплата			0,00		128-01-08	15,04	0	
			Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			0,00	0		5,47	0	
			Материальные ресурсы			0,00	0		15,04	0	
			Накладные расходы	%		562,00	6879		5,33	36664	
			Сметная прибыль	%		0,00	0		0	0	
			Затраты труда	чел-ч	0	0,00	0		0	0	
23	23	204-9182	Сетка сварная из холоднокатанной проволоки 5 мм	м	0,232	7307,00	6879			36664	0
			Зарплата			0,00		128-01-08	15,04	0	
			Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			0,00	0		5,47	0	
			Материальные ресурсы			0,00	0		15,04	0	
			Накладные расходы	%		7307,00	1695		5,33	9036	
			Сметная прибыль	%		0,00	0		0	0	
			Затраты труда	чел-ч	0	0,00	0		0	0	
24	24	ПЕР03-03-003-01	Перевозка грузов самосвалами вне карьеров: дальность, км: 3, класс груза 1 (вывоз грунта)	м	76,35	2,93	1695			9036	0
			Зарплата			0,00		128-01-08	15,04	0	
			Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			2,93	224		5,47	1224	
			Материальные ресурсы			0,00	0		15,04	0	
			Накладные расходы	%		0,00	0		5,33	0	
			Сметная прибыль	%		0,00	0		0	0	
			Затраты труда	чел-ч	0	0,00	0		0	0	
25	25	ПЕР03-03-029-01	Перевозка грузов самосвалами вне карьеров: дальность, км: 29, класс груза 1 (строительный мусор)	м	297	17,63	224			1224	0
			Зарплата			0,00		128-01-08	15,04	0	
			Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			17,63	5236		5,47	28642	
			Материальные ресурсы			0,00	0		15,04	0	
			Накладные расходы	%		0,00	0		5,33	0	
			Сметная прибыль	%		0,00	0		0	0	
			Затраты труда	чел-ч	0	0,00	0		0	0	
Итого по смете							5236			28642	0

базовая
цена

текущая
цена

