

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по строительству РодЭС

А.Б.Хазин

2013г.

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №05-03/13

Стройка: Ростовская АЭС, энергоблок №3 г.Волгодонск-28, Ростовской обл.

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗАБОРА ДО ПОЖАРНОГО ДЕПО

Основание: дефектная ведомость №05-03/13

Сметная стоимость строительных работ в ценах 2000г.

Составлена в текущих ценах с НДС

7 981 руб

97 175,36 руб

35,2  
35,2

Номер	Шифр расценки и коды ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена за ед. изм. Руб.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пере-счета	Кoeffи-циенты пере-счета	Стои-мость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	01-02-055-2	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2	100М3	0,162	1821,39	295	128-01-08	15,04	4438	12
	*1,15	Зарплата			1821,39	295		15,04	4438	
		Эксплуатация машин			0,00	0		5,47	0	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00	0		15,04	0	
		Материальные ресурсы			0,00	0		5,33	0	
	*0,9	Накладные расходы	%		72	212		72	3195	
	*0,85	Сметная прибыль	%		38	113		38	1686	
		Затраты труда	чел-ч	217,35						35,2
2	07-01-054-2	Демонтаж забора	100М	0,24	3801,68	620			9319	35,2
		Зарплата			3801,68	620			9319	
	*0,8	Эксплуатация машин			702,26	169	128-01-08	15,04	2535	
	*0,8	в т.ч. зарплата машинистов			3099,42	744		5,47	4069	
	*0	Материальные ресурсы			303,78	73		15,04	1097	
	*0,9	Накладные расходы	%		0,00	0		5,33	0	
	*0,85	Сметная прибыль	%		117	282		117	4249	
		Затраты труда	чел-ч	79,352		174		72	2615	19
						1369			13467	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	07-01-054-2	Монтаж забора (без стоимости материалов)									
		*1,15	Зарплата	100M	0,24	5852,34					
		*1,25	Эксплуатация машин			1009,50	242	128-01-08	15,04	3644	
		*1,25	в т.ч. зарплата машинистов			4842,84	1162		5,47	6358	
		*0	Материальные ресурсы			474,66	114		15,04	1713	
		*0,9	Накладные расходы	%		0,00	0		5,33	0	
		*0,85	Сметная прибыль	%		117	417		117	6268	
			Затраты труда	чел-ч	114,0685	72	257		72	3857	27,4
											27,4
4	62-31-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов									
				100M2	0,07	705,80					
			Зарплата								
			Эксплуатация машин			179,22	13	128-01-08	15,04	189	
			в т.ч. зарплата машинистов			0,84	0		5,47	0	
			Материальные ресурсы			0,11	0		15,04	0	
			Накладные расходы	%		525,74	37		5,33	196	
			Сметная прибыль	%		80	10		80	151	
			Затраты труда	чел-ч	20,75	50	6		50	94	1,5
											1,5
5	09-04-006-2	Заделка проемов металлическим листом									
				100M2	0,012	4437,78					
		*1,15	Зарплата								
		*1,25	Эксплуатация машин			1098,12	13	128-01-08	15,04	198	
		*1,25	в т.ч. зарплата машинистов			2501,96	30		5,47	164	
			Материальные ресурсы			223,29	3		15,04	40	
		*0,9	Накладные расходы	%		837,69	10		5,33	54	
		*0,85	Сметная прибыль	%		81	13		81	193	
			Затраты труда	чел-ч	121,072	72	11		72	172	1,5
											1,5
6	101-9910-0303	Профнастил кровельно-стеновой оцинкованный с21 толщиной 0,7 мм									
				m	0,0088	9776,00					
			Зарплата								
			Эксплуатация машин			0,00	0	128-01-08	15,04	0	
			в т.ч. зарплата машинистов			0,00	0		5,47	0	
			Материальные ресурсы			0,00	0		15,04	0	
			Накладные расходы	%		9776,00	86		5,33	459	
			Сметная прибыль	%		0,00	0		0	0	
			Затраты труда	чел-ч	0	0,00	0		0	0	0
											0
							86			459	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям									
				m	0,00009	13248,00					
			Зарплата			0,00	0	128-01-08	15,04	0	
			Эксплуатация машин			0,00	0		5,47	0	
			в т.ч. зарплата машинистов			0,00	0		15,04	0	
			Материальные ресурсы			13248,00	1		5,33	6	
			Накладные расходы	%		0,00	0		0	0	
			Сметная прибыль	%		0,00	0		0	0	
			Затраты труда	чел-ч	0						0
8	53-16-1		Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной	1M3	0,2	754,20				6	0
			Зарплата			283,79	57	128-01-08	15,04	854	
			Эксплуатация машин			26,18	5		5,47	29	
			в т.ч. зарплата машинистов			4,55	1		15,04	14	
			Материальные ресурсы			444,23	89		5,33	474	
			Накладные расходы	%		86	50		86	746	
			Сметная прибыль	%		70	40		70	607	
			Затраты труда	чел-ч	35,39						7,1
9	15-02-001-1		Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен	100M2	0,0154	1538,06	241			2709	7,1
	*1,15		Зарплата			784,15	12	128-01-08	15,04	182	
	*1,25		Эксплуатация машин			61,78	1		5,47	5	
	*1,25		в т.ч. зарплата машинистов			36,76	1		15,04	9	
	*0,9		Материальные ресурсы			692,13	11		5,33	57	
	*0,85		Накладные расходы	%		95	12		95	181	
			Сметная прибыль	%		47	6		47	89	
			Затраты труда	чел-ч	81,512		42			514	1,3
10	62-29-2		Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза	100M2	0,2214	679,44					1,3
			Зарплата			163,75	36	128-01-08	15,04	545	
			Эксплуатация машин			0,68	0		5,47	1	
			в т.ч. зарплата машинистов			0,11	0		15,04	0	
			Материальные ресурсы			515,01	114		5,33	608	
			Накладные расходы	%		80	29		80	437	
			Сметная прибыль	%		50	18		50	273	
			Затраты труда	чел-ч	18,72		198			1863	4,1
11	53-14-1		Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10M	0,31	32,19					4,1



1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО СМР										82 352
										7 981

НДС 18%

14 823,36

ВСЕГО С НДС

97 175,36

Начальник УСМР ВФ ОА

О.И.Бородин

Начальник управления  
по проектированию

С.В.Чурин

Начальник СО ВФ ОАО Г

З.И.Комарова

Руководитель СГ ОАН и РП

С.В.Июнова