


УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя Директора-
Генерального конструктора
по режиму и безопасности.

 Д.Л. Дронов
«12» 09 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на монтаж металлических, оконных решеток в корпусах № 1, 2, 3, 4, ОАО "НИКИЭТ"

1. Наименование работ.

Монтаж металлических, распашных оконных решеток.

2. Технические и функциональные характеристики производимых работ.

Крепление каждого изделия к зданию должно быть выполнено анкером диаметром не менее 10 мм по ГОСТ 5781-82 из коррозионностойких сталей по ГОСТ 5632-72, площадью поперечного сечения не менее 1 см², или из углеродистой обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 не менее 3-х точек, на каждую из 4-х сторон.

Оконные решетки устанавливаются на 1-ом и 2-ом этажах трех отдельно стоящих зданий в количестве 38 (тридцати восьми) штук разной площади от 0,8 м² до 12,5 м².

3. Требования к качеству работ;

Все материалы, используемые для производства и монтажа изделий (оконных решеток), должны соответствовать ГОСТам, техническим условиям (ТУ) и нормативной документации, действующим на территории Российской Федерации.

4. Требования к безопасности работ.

Все материалы, которые использовались Подрядчиком при производстве изделий, должны соответствовать нормам безопасности, установленным в Российской Федерации.

Подрядчик несет полную ответственность в установленном законом порядке за нарушение требований инструкции ПТБ, а также соблюдение всех инструкций и правил согласно нормативным документам.

Оформление наряда-допуска на высотные, огневые, сварочные и опасные работы возлагаются на Подрядчика в полном объеме.

Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с требованиями строительных норм и правил (СНиП), другой нормативной документации, с соблюдением технологии и безопасности производства работ, и порядка оформления и ведения исполнительной и отчетной документации, принятой в строительстве.

5. Требования к объему технической документации.

Документы, передаваемые Заказчику по результатам выполненных работ: локальная смета, акты на скрытые работы, дефектные акты, акт приемки работ.

6. Условия выполнения работ.

Не допускать до производства работ на территорию ОАО «НИКИЭТ» иностранную рабочую силу.

Если при монтаже оконных решеток персоналом Подрядчика наносятся дефекты материалам и элементам (внешнему виду) фасадов, Подрядчик обязуется устранить все замечания в течение 10 (десяти) календарных суток, со дня поступления претензии, за свой счет.

7. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ.

Подрядчик обязан предоставить срок гарантии на выполненные работы - 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки работ или Акта устранения недостатков, за исключением случаев преднамеренного повреждения результатов работ со стороны третьих лиц.

При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, устранить выявленные недостатки (в течение гарантийного срока) – в течение 1 (одних) суток, с момента подписания Акта устранения недостатков за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.


8. Место и условия проведения работ.

ОАО "НИКИЭТ", город Москва, улица Малая Красносельская, дом 8, корпуса № 1, 2, 3, 4.

9. Сроки проведения работ;

30 декабря 2013 г.

Заместитель начальник отдела режима



А.С. Батьков