

на устройство проезда у пристроя зд. 420. (новое строительство)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект № 24619-13-ГП

Сметная стоимость строительных работ 732,880 тыс. руб.

Средства на оплату труда 14,956 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 168,09 чел.час

Составлен(а) в базовых ценах 2001 г. в редакции 2009 г. К=5,56

№ пп.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Подготовительные работы																
1	ТЕР01-02-099-02	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 20 см	100 деревьев	0,12	100,36	86,39	13,97		12	10	2		6,52	0,73		
2	ТЕР01-02-101-03	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 20 см	100 деревьев	0,12	301,47	255,1	46,37		36	31	5		21,6	2,52		
3	ТЕР01-02-105-01	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см	100 пней	0,12	265,91		265,91	35,67	32		32				2,44	0,29
4	ТЕР01-01-013-13 прим.	Погрузка пней на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3 Земляные работы, выполняемые механизированным способом	1000 м3	0,006	4672,74	135,18	4533,73	569,18	28	1	27	3	12,3	0,07	35,73	0,21
5	СЦПЗ-3-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 5 км, класс груза I КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п. 17. Доп1 При перевозке грузов к провозной плате (тарифам) применять поправочный коэффициент ПЗ=1,37 (ОЗП=1,37; ЭМ=1,37 к расх.; ЗПМ=1,37; МАТ=1,37 к расх.; ТЗ=1,37; ТЗМ=1,37) Перевозка грузов автомобильным транспортом	т	14,4	10,58		10,58		152		152					
Раздел 2. Земляные работы																
6	ТЕР27-03-010-01	Разборка бортовых камней на бетонном основании Автомобильные дороги	100 м	0,32	865,94	865,94			277	277			76,7	24,54		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ТЕР01-01-030-06	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2(снятие растительного слоя) <i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом</i>	1000 м3 грунта	0,0338	798,73		798,73	126,73	27		27	4			7,49	0,25
8	ТЕР01-01-030-14	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-030-06 <i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом</i>	1000 м3 грунта	0,0338	632,38		632,38	100,34	21		21	3			5,93	0,2
9	ТЕР01-01-030-06	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2(устройство корыта - выемка) <i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом</i>	1000 м3 грунта	0,0451	798,73		798,73	126,73	36		36	6			7,49	0,34
10	ТЕР01-01-036-02	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) <i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом</i>	1000 м2	0,2252	26,66		26,66	4,23	6		6	1			0,25	0,06
Раздел 3. Укладка ж/б конструкций																
11	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня <i>Автомобильные дороги</i>	100 м3	0,678	4139,32	275,77	3829,39	349,58	2806	187	2596	237	24,19	16,4	20,6	13,97
12	ТСЦ-408-0007	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм <i>Материалы для строительных работ</i>	м3	22,6	130,15				2941							
13	ТСЦ-408-0008	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм <i>Автомобильные дороги</i>	м3	45,2	125,95				5693							
14	ТЕР27-06-001-04	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2 <i>Автомобильные дороги</i>	100 м3 сборных железобетонных плит	0,3024	14334,21	1781,06	9281,08	837,05	4335	539	2807	253	137,64	41,62	48,95	14,8
15	ТСЦ-403-0549	Плиты железобетонные проезжей части <i>Материалы для строительных работ</i>	м3	30,24	3021,55				91372							
Раздел 4. Разные работы																
16	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий <i>Автомобильные дороги</i>	100 м	0,68	4479,96	906,11	91,05	12,38	3046	616	62	8	76,08	51,73	0,68	0,46
17	ТСЦ-403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) <i>Автомобильные дороги</i>	шт.	68	59,88				4072							
18	ТЕР22-01-011-03	Укладка стальных труб диаметром 102 мм <i>Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода</i>	1 км трубопровода	0,008	102266,83	5150,27	4754,2	605,7	818	41	38	5	353	2,82	41,26	0,33

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	100 м3	0,153	64980,89	1978,2	4648,35	327,6	9942	303	711	50	180	27,54	18	2,75
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									125652	2005	6522	574		168,09		33,66
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									125763	2092	6546	598		168,09		33,66
В том числе, справочно:																
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-4, 7-10, 6, 11, 13-14, 16-19)									111	86	25	25				
Накладные расходы									3639							
В том числе, справочно:																
80% ФОТ (от 47) (Поз. 1-3)									38							
95% ФОТ (от 19) (Поз. 4, 7-10)									18							
105% ФОТ (от 368) (Поз. 19)									386							
130% ФОТ (от 48) (Поз. 18)									62							
142% ФОТ (от 2208) (Поз. 6, 11, 13-14, 16-17)									3135							
Сметная прибыль									2411							
В том числе, справочно:																
45% ФОТ (от 47) (Поз. 1-3)									21							
50% ФОТ (от 19) (Поз. 4, 7-10)									10							
65% ФОТ (от 368) (Поз. 19)									239							
89% ФОТ (от 48) (Поз. 18)									43							
95% ФОТ (от 2208) (Поз. 6, 11, 13-14, 16-17)									2098							
Итого по смете:																
Итого									131813					168,09		33,66
В том числе:																
Материалы									117125							
Машины и механизмы									5948							
ФОТ									2690							
Накладные расходы									3639							
Сметная прибыль									2411							
Пересчет цен в текущие 131 813 * 5,56									732880							
ВСЕГО по смете									732880					168,09		33,66

Начальник отд. 078 _____ Т. М. Ковязина

Составил инженер сметчик цеха 092 _____ С. В. Калинин

Ведущий инженер _____ В. В. Воронкова

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 174-92-12 П13
(локальная смета)

" " 2013 г.

на реконструкцию тротуара от объездной автодороги до столовой № 11. Инв. №
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Техническое решение № 092-04/362-1 от 05.05.2011 г.

Сметная стоимость строительных работ 1271,266 тыс. руб.

Средства на оплату труда 71,807 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 911,35 чел.час

Составлен(а) в базовых ценах 2001 г. в редакции 2009 г. К=5,56



№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Реконструкция тротуара от объездной автодороги до столовой № 11.																
1	ТЕР01-01-014-06	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3 <i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом</i>	1000 м3 грунта	0,1296	11248,22	479,38	10762,46	1960	1458	62	1395	254	43,62	5,65	125,48	16,26
2	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка <i>Автомобильные дороги</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,108	2575,64	177,48	2373,76	232,49	278	19	256	25	15,72	1,7	13,88	1,5
3	ТСЦ-408-9040	Песок для строительных работ природный <i>Материалы для строительных работ</i>	м3	10,8												
4	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий <i>Автомобильные дороги</i>	100 м бортового камня	10,8	4479,96	906,11	91,05	12,38	48384	9786	983	134	76,08	821,66	0,68	7,34
5	ТСЦ-403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) <i>Материалы для строительных работ</i>	шт.	1080	21,76				23501							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ТЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²) однослойных <i>Автомобильные дороги</i>	1000 м2 основания	0,648	32528,99	429,21	5950,28	827,17	21079	278	3856	536	37,29	24,16	49,92	32,35
7	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов <i>Автомобильные дороги</i>	1 т	1,2096	2017,46		46,53	11,16	2440		56	13			0,66	0,8
8	ТЕР27-06-020-02	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м ³ и более <i>Автомобильные дороги</i>	1000 м2 покрытия	1,512	60371,45	518,97	2984	322,26	91282	785	4512	487	38,3	57,91	19,08	28,85
9	ТЕР27-06-021-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-02 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2) <i>Автомобильные дороги</i>	1000 м2 покрытия	1,512	14223,54	2,44	6,26		21506	4	9		0,18	0,27		

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.	209928	10934	11067	1449		911,35	87,1
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам	210460	11404	11129	1511		911,35	87,1
В том числе, справочно:							
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-2, 4, 6-9)	532	470	62	62			
Накладные расходы	18185						
В том числе, справочно:							
95% ФОТ (от 330) (Поз. 1)	314						
142% ФОТ (от 12585) (Поз. 2, 4, 6-9)	17871						
Итого по смете:							
Земляные работы, выполняемые механизированным способом	1786				5,65	16,26	
Автомобильные дороги	203358				905,7	70,84	
Материалы для строительных работ	23501						
Итого	228645				911,35	87,1	
В том числе:							
Материалы	187927						
Машины и механизмы	9618						
ФОТ	12915						
Накладные расходы	18185						
Пересчет цен в текущие 228 645 * 5,56	1271266						
ВСЕГО по смете	1271266				911,35	87,1	

Составил : Инженер по проектно-сметной работе цеха 092  С. В. КалининПроверил : Инженер по надзору за строительством цеха 092  С. А. Комаров

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 173-92-12 П13
(локальная смета)

" " 2013 г.

на реконструкцию тротуара от зд. 420 до площадки № 1. Инв. № 5100001.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Техническое решение № 092-04/414-1 от 26.05.2011 г.

Сметная стоимость строительных работ 1449,837 тыс. руб.

Средства на оплату труда 63,028 тыс. руб.


Сметная трудоемкость 775,94 чел.час

Составлен(а) в базовых ценах 2001 г. в редакции 2009 г. K=5,56

№ пп	Обоснован ие	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Реконструкция тротуара от зд. 420 до площадки № 1. Инв. № 5100001.																
1	ТЕР01-01-014-06	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3 <i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом</i>	1000 м3 грунта	0,10788	11248,22	479,38	10762,46	1960	1213	52	1161	211	43,62	4,71	125,48	13,54
2	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка <i>Автомобильные дороги</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0863	2575,64	177,48	2373,76	232,49	222	15	205	20	15,72	1,36	13,88	1,2
3	ТСЦ-408-9040	Песок для строительных работ природный <i>Материалы для строительных работ</i>	м3	8,63												
4	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий <i>Автомобильные дороги</i>	100 м бортового о камня	8,81	4479,96	906,11	91,05	12,38	39468	7983	802	109	76,08	670,26	0,68	5,99
5	ТСЦ-403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) <i>Материалы для строительных работ</i>	шт.	864	21,76				18801							
6	ТСЦ-403-8022	Камни бортовые БР 100.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91) <i>Материалы для строительных работ</i>	шт.	17	72,42				1231							
7	ТЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных <i>Автомобильные дороги</i>	1000 м2 основания	0,432	32528,99	429,21	5950,28	827,17	14053	185	2571	357	37,29	16,11	49,92	21,57

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ТЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗГМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) Автомобильные дороги	1000 м2 основани я	0,432	9179,2		1244,35	201,3	3965		538	87			12,55	5,42
9	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов Автомобильные дороги	1 т	1,736	2017,46		46,53	11,16	3502		81	19			0,66	1,15
10	ТЕР27-06-020-02	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более Автомобильные дороги	1000 м2 покрытия	2,17	60371,45	518,97	2984	322,26	131006	1126	6475	699	38,3	83,11	19,08	41,4
11	ТЕР27-06-021-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-02 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗГМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2) Автомобильные дороги	1000 м2 покрытия	2,17	14223,54	2,44	6,26		30865	5	14		0,18	0,39		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										244326	9366	11847	1502		775,94	90,27
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										244794	9769	11912	1567		775,94	90,27
В том числе, справочно:										468	403	65	65			
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-2, 4, 7-11)										15968						
Накладные расходы																
В том числе, справочно:										260						
95% ФОТ (от 274) (Поз. 1)										15708						
142% ФОТ (от 11062) (Поз. 2, 4, 7-11)																
Итого по смете:										1484					4,71	13,54
Земляные работы, выполняемые механизированным способом										239246					771,23	76,73
Автомобильные дороги										20032						
Материалы для строительных работ										260762					775,94	90,27
Итого																
В том числе:										223113						
Материалы										10345						
Машины и механизмы										11336						
ФОТ										15968						
Накладные расходы										1449837						
Пересчет цен в текущие 260 762 * 5,56										1449837					775,94	90,27
ВСЕГО по смете																

Составил : Инженер по проектно-сметной работе цеха 092  С. В. Калинин

Проверил : Инженер по надзору за строительством цеха 092  С. А. Комаров

" " 2013 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 24397-П13
(пересчет сметы № 24397)

(смета составлена на остаточные объёмы работ по смете № 23970)

на расширение автомобильной стоянки №1 на 84 машины. Площадка 4.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект №23682-10-ГП/ДСП "И"

Сметная стоимость строительных работ 285,446 тыс. руб.

Средства на оплату труда 9,119 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 606,1 чел.час

Материалы 243,722 тыс.руб.

Составлен(а) в базовых ценах 2001г. в редакции 2009г.

Справочно, в тыс.руб.:

с К=5,56 1587,080

с К=5,56 50,702

с К=5,56 1355,094

№ пп	Обоснован ие	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш					З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Автостоянка № 1 на 84 машины																
Устройство асфальтобетонного покрытия																
1	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка под плиты	100 м3	0,07	2575,64	177,48	2373,76	232,49	180	12	166	16	15,72	1,1	13,88	0,97
2	ТСЦ-408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	7	146,49				1025							
3	ТЕР27-06-001-03	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2	100 м3	0,2349	15092,14	1848,64	9786,17	853,26	3545	434	2299	200	139,52	32,77	49,84	11,71
4	ТСЦ-403-8368	Плиты дорожные ПД 2-6 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м3, расход ар-ры 84,99 кг/ (серия 3.503-17 вып.1)	шт.	29	1688,34				48962							
5	ТЕР27-06-018-03	Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0,1	54793,8	593,04	3311,76	275,17	5479	59	331	28	45,83	4,58	16,12	1,61
6	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9	1000 м2 покрытия	2,02	55602,96	518,97	2984	322,26	112318	1048	6028	651	38,3	77,37	19,08	38,54
7	ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: На толщину слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	1000 м2 покрытия	2,02	13003,12	2,44	6,64		26266	5	13		0,18	0,36		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ТЕР27-06-022-07	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня	1000 м2 покрытия	2,02	5815,85	200,81	834,34	112,19	11748	406	1685	227	16,72	33,77	6,58	13,29
9	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	2,35	4479,96	906,11	91,05	12,38	10528	2129	214	29	76,08	178,79	0,68	1,6
10	ТСЦ-403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	65	59,88				3892							
11	ТСЦ-403-8127	Камни бортовые БР 300.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,126 м3, расход арматуры 4,85 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	40	255,43				10217							
12	ТЕР47-01-051-01	Одерновка цветников, дорожек и площадок в ленту	100 м одерновки	3,5	1205,26	318,12	162,66	19,84	4218	1113	569	69	29,62	103,67	1,09	3,62
Устройство водоотводной канавы																
13	ТЕР01-01-048-02	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,012	16834,58	14473,25	2361,33	261,92	202	174	28	3	1205,1	14,46	15,48	0,19
14	ТЕР42-01-006-01	Устройство подстилающего слоя из щебня (гравия, песка) насухо вручную слоем толщиной 20 см	100 м2 подстилающего слоя	0,15	593,6	454,27	139,33	21,84	89	68	21	3	36,4	5,46	1,2	0,18
15	ТЕР42-01-006-02	На каждые 5 см изменения толщины добавлять или исключать к расценке 42-01-006-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2 подстилающего слоя	0,15	135,06	65,4	69,66	10,92	20	10	10	2	5,24	0,79	0,6	0,05
16	ТСЦ-408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	1,95	127,52				249							
17	ТЕР47-01-051-01	Одерновка цветников, дорожек и площадок в ленту	100 м одерновки	1,8	1205,26	318,12	162,66	19,84	2169	573	293	36	29,62	53,32	1,09	1,96
Металлическое ограждение																
18	ТЕР01-02-031-02	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на тракторе, группа грунтов 2	100 ям	0,19	4032,02	249,91	3782,11	385,97	766	47	719	73	22,74	4,32	24,71	4,69
19	ТЕР06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов бетонных	100 м3	0,0134	72650,77	7185,1	4805,24	338,14	974	96	64	5	598,26	8,02	18,62	0,25
20	ТЕР09-03-012-12	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	1 т конструкций	0,2584	652,22	83,23	380,25	39,65	169	22	98	10	6,59	1,7	2,09	0,54
21	ТСЦ-103-0142	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	45,9	43,86				2013							
22	ТЕР09-06-001-02	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	1 т конструкций	1,004	886,85	609,99	152,41	2,18	890	612	153	2	50,79	50,99	0,12	0,12
23	ТСЦ-201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,004	13506,5				13561							
24	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Количество окрасок ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,768	834,92	159,3	20,3	0,32	641	122	16		10,62	8,16	0,02	0,02

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Разные работы																
25	ТЕР27-09-016-01	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной 0,1 м	1 км линии	0,566	1363,46	39,6	223,82	34,52	772	22	127	20	3,66	2,07	2,04	1,15
26	ТЕР27-09-016-01	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной 0,1 м	1 км линии	0,0515	1363,46	39,6	223,82	34,52	70	2	12	2	3,66	0,19	2,04	0,11
27	ТЕР27-09-008-01	Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках	100 знаков	0,02	9186,78	4381,25	3005,64	243,62	184	88	60	5	364,8	7,3	14,28	0,29
28	ТСЦ-110-0243	Стойки металлические под дорожные знаки из круглых труб и гнутосварных профилей, массой до 0,01 т	т	0,0168	17909,5				301							
29	ТЕР06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов бетонных	100 м3	0,0014	72650,77	7185,1	4805,24	338,14	102	10	7		598,26	0,84	18,62	0,03
30	ФССЦ-101-4320	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 900х900 мм, тип 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4, 6.8.1-6.8.3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Приведение расценок ФЕР к территориальному уровню (Письмо УРЦС Ц-297 от 12.04.2011) ОЗП=1,41, ЭМ=1,242, ЗПМ=1,41, МАТ=1,052	шт.	2	1068,41				2137							
31	ТЕР27-06-001-03	Разборка дорожных покрытий из сборных железобетонных плит прямоугольных площадью: до 10,5 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: разборка ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8	100 м3 сборных железобетонных плит	0,144	9307,85	1478,91	7828,94	682,61	1340	213	1127	98	111,62	16,07	39,87	5,74
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									265027	7265	14040	1479		606,1		86,9
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									265402	7576	14104	1543		606,1		86,9
В том числе, справочно:																
Районный к-т 4,3% (Поз. 1, 3, 5-9, 25-27, 31, 12, 17, 13-15, 18-19, 29, 20, 22-24)									375	312	64	64				
Накладные расходы									11776							
Сметная прибыль									8268							
Итого по смете:																
Итого									285446					606,1		86,9
В том числе:																
Материалы									243722							
Машины и механизмы									12561							
ФОТ									9119							
Накладные расходы									11776							
Сметная прибыль									8268							
ВСЕГО по смете									285446					606,1		86,9

ПРИМЕЧАНИЕ: материал от разборки, пригодный для дальнейшего использования, передается балансодержателю по акту

Начальник отд. 078  Т.М.Ковязина

Составил инженер-сметчик  В.В.Воронкова
11.03.13 г.