

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02
(локальная смета)

на Площадка 2. Здание № 155 ГПП-2. Пожарная сигнализация
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 232-2013-2-ПС

Сметная стоимость _____ 75140 руб.

Средства на оплату труда _____ 12119 руб.

Составлен(а) в базисном уровне цен 2001 г. на основании федеральных единичных расценок ФЕР 2001 (в ред. 2009 г. с Изм.1-8).

руб.

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл. машин		
				всего	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего	
														осн. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел I. Оборудование														
1	ФССЦ-509-4299 И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190	Преобразователь интерфейса, марка "С2000-ПИ", шт.	1	282,84				283						
2	ФССЦ-509-4539 И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190	Источник бесперебойного питания СКАТ-1200И7, шт.	1	1122,27				1122						
3	ФССЦ-509-4568 И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190	Батарея аккумуляторная АКБ-40 12В/40 А/ч, шт.	1	554,98				555						
4	счет ООО "Омега Саунд" <i>п. 45</i>	Прибор контроля линий оповещения ОСА-1(8600/1,18/4,37), шт. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)	2	1789,04				3578						
5	ФССЦ-509-1811 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656	Батарея аккумуляторная АКБ-12 12В/12 А/ч, шт.	2	155				310						
6	ФССЦ-509-4297 И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190	Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ", шт.	1	243,85				244						

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл. машин		
				всего осн. зарплата	эксп. маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	эксп. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего	
7	ФССЦ-509-4300 И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190	Клавиатура, марка "С2000-К", шт.	1	263,47				263						
8	ФССЦ-509-5659 И7-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №260	Устройство коммутационное УК-ВК/02. Релейный усилитель на два канала. Входное напряжение 24В, ток - 30 мА. Выходное напряжение - до 220В, ток - до 10А. Контакты на переключение. Прочность электрической изоляции - 3500В.(прим.), шт.	2	27,67				55						
9	ФССЦ-509-1989 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629	Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-20П SMD, шт.	1	292,86				293						
10	ФССЦ-509-2227 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1P 6А, характеристика С, шт.	2	13,12				26						
11	ФССЦ-509-5667 И7-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №260	Щитки под автоматические выключатели серии "Тусо" для с/п на 6 модулей с дверцей 160x132x90 мм, шт.	1	45,4				45						
12	ФССЦ-509-4483 И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190	Оповещатель звуковой, марка "Маяк-12-3М", шт.	18	24,89				448						
13	ФССЦ-509-1929 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629	Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12К, шт.	1	63,96				64						
14	ФССЦ-504-0540 И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359	Щиток ОПС 600x400, прим., шт.	2	200,15				400						
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								7686						
Итого по разделу 1 Оборудование :														
Оборудование:														
Итого Поз. 1-14								7686						
Итого								7686						
В том числе:														
Оборудование								7686						
Итого по разделу 1 Оборудование								7686						
Раздел 2. Материалы														
15	ФССЦ-509-1898 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629	Извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ, шт.	9	75,11		75,11		676			676			

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл.машин	
				всего осн. зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
16	ФССЦ-509-1413 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629	Извещатель низкопрофильный дымовой оптико-электронный марки ИП 212-58, серии "ЕСО1003", шт.	91	97,63		97,63		8884			8884		
17	ФССЦ-509-3807 И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190	Извещатель пожарный дымовой ИП-212-3 СУ, шт.	17	73,72		73,72		1253			1253		
18	ФССЦ-509-1889 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629	Извещатель пожарный тепловой ИП-101-1А, шт.	3	33,99		33,99		102			102		
19	ФССЦ-509-1897 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629	Извещатель пожарный тепловой ИП-103-4/ИИБ (МАК-ИИБ), шт.	25	17,88		17,88		447			447		
20	ФССЦ-509-1471 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94	Резисторы постоянные непроволочные, марка МЛТ-0,25-4,7КОМ, шт.	20	0,18		0,18		4			4		
21	ФССЦ-509-1471 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94	Резисторы постоянные непроволочные, марка МЛТ-0,25-1,5КОМ, шт.	145	0,18		0,18		26			26		
22	ФССЦ-509-1823 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629	Оповещатель световой МОЛНИЯ-12 табло "Выход", шт.	34	38,38		38,38		1305			1305		
23	ФССЦ-509-1823 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629	Оповещатель световой МОЛНИЯ-12 табло "Вниз по лестнице", шт.	2	38,38		38,38		77			77		
24	ФССЦ-503-0482 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Розетка штепсельная с заземляющим контактом, шт.	3	19,83		19,83		59			59		
25	прайс-лист ЛОККАРД л. 69	Вилка "Евро-стандарт" (19.25/1.18/6,48), шт. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)	3	2,55		2,55		8			8		
26	ФССЦ-509-5403 И7-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №260	Решетка защитная металлическая для ИП212-58, прим., шт.	9	70,91		70,91		638			638		

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл. машин	
				всего осн. зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
27	ФССЦ-509-5403 И7-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №260	Решетка защитная металлическая для табло "Выход", прим., шт.	2	70,91		70,91		142			142		
28	ФССЦ-509-5403 И7-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №260	Решетка защитная металлическая для "Маяк-12-3М2", прим., шт.	2	70,91		70,91		142			142		
29	ФССЦ-501-8623 И7-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №260	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-FRLS 3x1,5ок(N,PE), 1000 м	0,0306 0,03*1,02	19862,94		19862,94		608			608		
30	прайс-лист ЗАО Корпорация "Грумант" <i>п. 44</i>	Кабель силовой ВВГнг-FRLS 2x1,5 (61450/1,18/6,48), 1000 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)	0,0051 0,005*1,02	8132,9		8132,9		41			41		
31	прайс-лист Локкард <i>п. 68</i>	Кабель КСРЭВнг-FRLS 2x0,5 (12630/1,18/6,48), 1000 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)	1,122 1,1*1,02	1671,58		1671,58		1876			1876		
32	прайс-лист Локкард <i>п. 68</i>	Кабель КСРЭВнг-FRLS 4x0,5 (23100/1,18/6,48), 1000 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)	0,561 0,55*1,02	3057,28		3057,28		1715			1715		
33	ФССЦ-501-1640 И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 4 и сечением 0,75 мм ² , 1000 м	0,0204 0,02*1,02	5612,89		5612,89		115			115		
34	ФССЦ-503-0460 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Разветвительная коробка КК-8, шт.	33	2,85		2,85		94			94		

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл.машин	
				всего	экспл.маш.	материалы		всего	основная зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
				осн. зарплата	в т.ч. з/пл.								
35	ФССЦ-503-0585 И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190	Коробка соединительная ТУСО (прим.), шт.	56	19,27		19,27		1079			1079		
36	ФССЦ-503-0585 И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190	Коробка телефонная распределительная марки КРТП-10, шт.	2	19,27		19,27		39			39		
37	ФССЦ-509-1831 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20x20 мм (прим.), м	40	1,71		1,71		68			68		
38	ФССЦ-509-1830 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20x10 мм, м	500	1,19		1,19		595			595		
39	ФССЦ-507-0702 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Трубка полихлорвиниловая ПВХ-305 диаметром 6-10 мм, кг	21	38,34		38,34		805			805		
40	прайс-лист Локкард <i>п. FD</i>	Кабель-канал металлический с полимерным покрытием мерной длины: 30x26x2500 (114,26/1,18/6,48), шт КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)	172	15,12		15,12		2601			2601		
41	прайс-лист Локкард <i>п. FD</i>	Кабель-канал металлический с полимерным покрытием мерной длины: 20x16x2500 (59,93/1,18/6,48), шт КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)	8	7,93		7,93		63			63		
42	ФССЦ-103-0004 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм, м	15	20,32		20,32		305			305		
43	ФССЦ-507-3484 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 16 мм, м	10	2,15		2,15		22			22		

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл. машин	
				всего	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
44	ФССЦ-101-3661 ----- ИЗ-Пр. Минрегион от 27.07.11 №356	Пена монтажная противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л), шт.	5	110,11		110,11		551			551		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								24340			24340		
Итого по разделу 2 Материалы :													
Материалы для монтажных работ:													
Итого Поз. 15-44								24340			24340		
Итого								24340					
В том числе:													
Материалы								24340					
Итого по разделу 2 Материалы								24340					
Раздел 3. Монтажные работы													
45	ФЕРм10-08-001-02 ----- ИЗ-Пр. Минрегион от 25.07.11 №360	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей (Сигнал-20П), 1 шт. НР 80% от ФОТ СП 60% от ФОТ	1	130,53 117,7	0,31	12,52		172	159		13	11,7	11,7
46	ФЕРм10-08-001-13 ----- ИЗ-Пр. Минрегион от 25.07.11 №360	Устройства промежуточные на количество лучей: 1(С2000-К, С2000 КПБ,С2000-ПИ, УК/ВК-02, Оса-1), 1 шт. НР 80% от ФОТ СП 60% от ФОТ	6	15,81 12,25	0,25	3,31		122	100	3	19	1,2	7,2
47	ФЕРм10-08-002-01 ----- ИЗ-Пр. Минрегион от 25.07.11 №360	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении(ИП103-4/1 А2"МАК-1" ИБ исп.011, ИП101-1А), 1 шт. НР 80% от ФОТ СП 60% от ФОТ	20	9,48 8,08	0,12	1,28		248	219	3	26	0,84	16,8
48	ФЕРм10-08-002-01 ----- ИЗ-Пр. Минрегион от 25.07.11 №360	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (ИПР-3СУ), 1 шт. НР 80% от ФОТ СП 60% от ФОТ	9	9,48 8,08	0,12	1,28		111	99	1	11	0,84	7,56
49	ФЕРм10-08-002-02 ----- ИЗ-Пр. Минрегион от 25.07.11 №360	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (ИП212- ЗСУ, ИП212-58), 1 шт. НР 80% от ФОТ СП 60% от ФОТ	108	19,21 16,16	0,31	2,74		2698	2356	45	297	1,68	181,44

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл.машин	
				всего	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
50	ФЕРм10-08-002-06 ----- ИЗ-Пр. Минрегион от 25.07.11 №360	Конструкция для установки извещателя (База), 1 шт. НР 80% от ФОТ СП 60% от ФОТ	91	5,54 3,37	0,97	1,2		642	414	119	109	0,35	31,85
51	ФЕРм10-06-037-13 ----- Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) (защитные решетки), 100 шт. НР 100% от ФОТ СП 65% от ФОТ	0,1	59,66 56,05		3,61		8	8			6,18	0,62
52	ФЕРм10-08-003-03 ----- Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Устройство ультразвуковое: блок питания и контроля, 1 шт. НР 80% от ФОТ СП 60% от ФОТ	1	41,35 36,76	0,25	4,34		54	50		4	3,6	3,6
53	ФЕРм10-04-066-05 ----- Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Оповещатель звуковой, 1 шт. НР 92% от ФОТ СП 65% от ФОТ	19	9,7 9,07		0,63		244	232		12	1	19
54	ФЕРм08-03-593-10 ----- Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Световые настенные указатели, 100 шт. НР 95% от ФОТ СП 65% от ФОТ	0,36	1989,56 974,14	478,34 15,12	537,08		899	474	232 7	193	98,2 1,12	35,35 0,4
55	ФЕРм10-04-066-04 ----- Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Коробка кабельная соединительная или разветвительная (ТУСО, КРТП-10), 1 шт. НР 92% от ФОТ СП 65% от ФОТ	58	42,07 34,12		7,95		3133	2672		461	4	232
56	ФЕРм10-08-019-01 ----- Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Коробка ответвительная на стене, 1 шт. НР 80% от ФОТ СП 60% от ФОТ	37	5,29 4,88		0,41		259	244		15	0,5	18,5
57	ФЕРм10-06-037-10 ----- Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Ящик для трубных проводок протяжной, размер: до 1000x800 мм (Щиток ОПС), 1 шт. НР 100% от ФОТ СП 65% от ФОТ	2	28,32 18,6	0,71	9,01		70	50	1	19	2,18	4,36
58	ФЕРм10-06-037-08 ----- Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер: до 200x200 мм(бокс под автоматы), 1 шт. НР 100% от ФОТ СП 65% от ФОТ	1	10,9 9,3	0,27	1,33		14	12		2	1,09	1,09
59	ФЕРм08-03-575-01 ----- Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Прибор или аппарат, 1 шт. НР 95% от ФОТ СП 65% от ФОТ	2	11,51 11,11		0,4		31	30		1	1,12	2,24

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл. машин	
				всего	эксpl. маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	эксpl. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
60	ФЕРм08-02-158-04 ----- И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №95	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 4, 1 шт. НР 95% от ФОТ СП 65% от ФОТ	10	49,04 2,5	2,42 0,14	44,12		507	34	32 1	441	0,26 0,01	2,6 0,1
61	ФЕРм08-03-591-08 ----- Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Розетка штепсельная: неутюпленного типа при открытой проводке, 100 шт. НР 95% от ФОТ СП 65% от ФОТ	0,02	788,01 428,54	22,16 0,54	337,31		19	12		7	43,2 0,04	0,86
62	ФЕРм08-02-409-01 ----- И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм, 100 м НР 95% от ФОТ СП 65% от ФОТ	0,15	1739,1 223,72	58,55 1,49	1456,83		276	46	12	218	23,8 0,11	3,57 0,02
63	ФЕРм08-02-412-02 ----- И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м НР 95% от ФОТ СП 65% от ФОТ	0,15	274,18 63,36	4,84 0,27	205,98		45	14	1	30	6,74 0,02	1,01
64	ФЕРм08-02-390-01 ----- И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм, 100 м НР 95% от ФОТ СП 65% от ФОТ	5,4	237,65 154,92	31,2 0,12	51,53		1635	1130	227 1	278	16,29 0,01	87,97 0,05
65	ФЕРм08-02-396-01 ----- И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747	Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 2 м, 100 м НР 95% от ФОТ СП 65% от ФОТ	4,5	1619,04 353,44	454,23 23,63	811,37		8558	2147	2759 143	3652	37,6 1,75	169,2 7,88
66	ФЕРм08-02-399-01 ----- И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2, 100 м НР 95% от ФОТ СП 65% от ФОТ	16,7	88,72 33,09	2,42 0,14	53,21		1690	747	54 3	889	3,52 0,01	58,78 0,17
67	ФЕРм10-01-055-02 ----- И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №360	Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной, 100 м кабеля НР 80% от ФОТ СП 60% от ФОТ	0,2	1299,06 336,5	145,97 15,39	816,59		293	90	39 4	164	37,1 1,53	7,42 0,31

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл.машин	
				всего	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
68	ФЕРм08-02-155-02 ----- Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам, 100 м уложенного кабеля НР 95% от ФОТ СП 65% от ФОТ	16,9	13,17 12,12		1,05		295	277		18	1,26	21,29
69	ФЕР46-03-009-03 ----- Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см, 100 шт. НР 110% от ФОТ СП 70% от ФОТ	0,24	1929,98 420,17	1509,81 147,08			532	116	416 40		45,77 14,62	10,98 3,51
70	ФЕР46-03-009-05 ----- Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 51 см, 100 шт. НР 110% от ФОТ СП 70% от ФОТ	0,14	3739,37 804,44	2934,93 285,91			603	130	473 46		87,63 28,42	12,27 3,98
71	ФЕР46-03-010-01 ----- Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2, 100 отверстий НР 110% от ФОТ СП 70% от ФОТ	0,06	592,62 144,27	448,35 43,76			41	10	31 3		15,17 4,35	0,91 0,26
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								19119	8826	3414 196	6879		950,17 16,68
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								23197	11870	4448 249	6879		1277,88 20,97
Накладные расходы								10922					
Сметная прибыль								7709					
Итого по разделу 3 Монтажные работы :													
Итого по Строительным работам													
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):													
Итого Поз. 69-71								1023	223	800 78			24,16 7,75
Всего с учетом "2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"								1176	256	920 90			27,78 8,91
Накладные расходы 110% ФОТ (от 346)								381					
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 346)								242					
Итого с накладными и см. прибылью								1799					27,78 8,91
Итого								1799					27,78 8,91
Итого по Монтажным работам													
Монтаж оборудования:													
Итого Поз. 45-50, 52, 56, 67								3577	2764	155 3	658		286,07 0,31

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл. машин	
				всего осн. зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
		Всего с учетом "2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"						4598	3731	209 4	658		386,19 0,42
		Накладные расходы 80% ФОТ (от 3 735)						2988					
		Сметная прибыль 60% ФОТ (от 3 735)						2241					
		Итого с накладными и см. прибылью						9827					386,19 0,42
		Прокладка и монтаж сетей связи:											
		Итого Поз. 51, 57-58						74	52	1	21		6,07
		Всего с учетом "2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"						92	70	1	21		8,19
		Накладные расходы 100% ФОТ (от 70)						70					
		Сметная прибыль 65% ФОТ (от 70)						46					
		Итого с накладными и см. прибылью						208					8,19
		Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования:											
		Итого Поз. 53, 55						2624	2151		473		251
		Всего с учетом "2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"						3377	2904		473		338,85
		Накладные расходы 92% ФОТ (от 2 904)						2672					
		Сметная прибыль 65% ФОТ (от 2 904)						1888					
		Итого с накладными и см. прибылью						7937					338,85 ^{а)}
		Электромонтажные работы на других объектах:											
		Итого Поз. 54, 59-66, 68						11821	3636	2458 115	5727		382,87 8,62
		Всего с учетом "2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"						13954	4909	3318 155	5727		516,87 11,64
		Накладные расходы 95% ФОТ (от 5 064)						4811					
		Сметная прибыль 65% ФОТ (от 5 064)						3292					
		Итого с накладными и см. прибылью						22057					516,87 11,64
		Итого						40029					1250,1 12,06
		Итого						41828					1277,88 20,97
		В том числе:											
		Материалы						6879					
		Машины и механизмы						4448					
		ФОТ						12119					
		Накладные расходы						10922					
		Сметная прибыль						7709					
		Итого по разделу 3 Монтажные работы						41828					1277,88 20,97

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл.машин	
				всего	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
Раздел 4. ЗИП (предусмотрен 10% запас извещателей в соответствии с РД009-01-96, п.2.2.7)													
72	ФССЦ-509-1898 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629	Извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ, шт.	1	75,11		75,11		75			75		
73	ФССЦ-509-1413 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629	Извещатель низкопрофильный дымовой оптико-электронный марки ИП 212-58, серии "ЕСО1003", шт.	10	97,63		97,63		976			976		
74	ФССЦ-509-3807 И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190	Извещатель пожарный дымовой ИП-212-3 СУ, шт.	2	73,72		73,72		147			147		
75	ФССЦ-509-1889 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629	Извещатель пожарный тепловой ИП-101-1А, шт.	1	33,99		33,99		34			34		
76	ФССЦ-509-1897 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629	Извещатель пожарный тепловой ИП-103- 4/ИИБ (МАК-ИИБ), шт.	3	17,88		17,88		54			54		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								1286			1286		
Итого по разделу 4 ЗИП (предусмотрен 10% запас извещателей в соответствии с РД009-01-96, п.2.2.7) :													
Материалы для монтажных работ:													
Итого Поз. 72-76								1286			1286		
Итого								1286					
В том числе:													
Материалы								1286					
Итого по разделу 4 ЗИП (предусмотрен 10% запас извещателей в соответствии с РД009-01-96, п.2.2.7)								1286					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								52431	8826	3414	32505		950,17
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								56509	11870	196	32505		16,68
Накладные расходы										4448			1277,88
Сметная прибыль										249			20,97
Итого по смете:													
Итого по Строительным работам													
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):													
Итого Поз. 69-71								1023	223	800			24,16
										78			7,75
Всего с учетом "2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"								1176	256	920			27,78
										90			8,91
Накладные расходы 110% ФОТ (от 346)								381					
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 346)								242					
Итого с накладными и см. прибылью								1799					27,78
													8,91

№ п/п	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл.машин		
				всего	экспл.маш.	материалы		всего	основная зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего	
				осн.зарплата	в т.ч. з/пл.									
Итого Поз. 1-14								7686						
Итого								7686						
Итого								75140					1277,88 20,97	
В том числе:														
Материалы								32505						
Машины и механизмы								4448						
ФОТ								12119						
Оборудование								7686						
Накладные расходы								10922						
Сметная прибыль								7709						
ВСЕГО по смете								75140					1277,88 20,97	

Составил:  Иванова Л.И.

Проверил: _____