



ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  
ОБЪЕДИНЕНИЕ  
«МАЯК»  
ФГУП «ПО «МАЯК»

Управление промышленной безопасности  
и инженерного обеспечения производства

РЕМОНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на № 18.12.2014 № Р8-82/89-14  
от \_\_\_\_\_

на выполнение ремонта здания  
Насосно-смесительная станция №3

1

Основание:

1. Ведомость дефектов №2.22/946 от 18.02.2013.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	2	3	4	5
1	Кровля.			
2	Разборка.			

3	Разборка рулонных кровель в 6 слоев	M2	480	
4	Разборка выравнивающей стяжки цементно-песчаной т.30 мм	M2	480	
5	Разборка теплоизоляционного слоя т.150 мм	M2	480	Минплита
6	Разборка пароизоляционного слоя в 1 слой	M2	480	Рубероид
7	Разборка карнизных свесов шир. 400 мм	мп	74	Листовая оцинкованная сталь
8	Разборка обрешетки (сплошной) из доски т.30 мм	M2	42	
9	Разборка парапетных свесов шир. 400 мм	мп	30	
10	<b>Устройство кровли</b>			
11	Устройство пароизоляционного слоя	M2	480	«Изоспан В»
12	Антистенирование мауэрлатов, стропил, досок огнебиозащитной пропиткой	M2	692	«Пиридакс»
13	Устройство мауэрлата с креплением на анкер (10х100 с гайкой, количество креплений 150)	мп	74	Брус 100х100 мм
14	Сверление отверстий Ø6 мм в бетоне	шт	456	
15	Установка стропил крепление на шпильку (М10*500 через крепежный уголок равнобедренный 80*80 прямой +2 пайбы усиленные+2 гайки М10+6 саморезов (40 мм) по дереву). 200 креплений	мп	540	Брус 100х50мм
16	Укладка утеплителя из минваты т.50 мм (насухо в три слоя)	M3	72	Минераловатная плита ППЖ-200
17	Устройство гидроизоляционного слоя с пристрелкой свободными	M2	500	«Изоспан А»
18	Устройство обрешетки	M2	250	Доска 32х200мм
19	Монтаж покрытия из проф. листа с герметизацией и резкой 80 мм	M2	500	Н60-845-0,8 ГОСТ24045-94
20	Устройство обделок поверх гофр	M2	20	Листовая оцинкованная сталь
21	Устройство примыканий (парапет-32мм)	M2	16	Листовая оцинкованная сталь
22	Устройство сплошной обрешетки из досок т.32 мм (на добель с шурупом под подокоток 6х80, 120 креплений)	M2	13	Парапет
23	Устройство свесов парапетных, шир. 400 мм	мп	13	Листовая оцинкованная сталь
24	Подшивка стропил доской т. 25 мм	M2	32	
25	<b>Фасад</b>			
26	Установка и разборка паружных навесных стальных листов высотой до 1,6	100 M2	5,8	

	м трубочатых для прочих отделочных работ				
27	Перекладка кирпичных карнизов стен	М3	12		Кирпич полнотелый керам М125
28	Разборка кирпичной кладки стен	М3	10		
29	Смена перемычек бетонных (длина 4500 мм)	шт/м3	3/0,135		
30	Устройство стен из кирпича	М3	14		Кирпич полнотелый керам М125
31	Очистка поверхности фасадов от старой краски "Керчер"	М2	180		
32	Штукатурка фасадов цементно-изв раствором по камню: стен	М2	120		
33	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	М2	180		
34	Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов по перетёртой поверхности за 1 раза	М2	498		ВДАК
35	Сплошная шпаклевка поверхностей фасада шпатлёвкой акриловой с лесов и земли за 2 раза	М2	498		ВДАК
36	Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов за 1 раз	М2	498		ВДАК
37	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности акриловым составом	М2	498		ВДАК
38	<b>Окна.</b>				
39	Разборка заполнения проёмов стеклянными блоками (194х194х98 мм) при высоте этажа до 4 м	М2	3,5		
40	Разборка деревянных заполнения проёмов: оконных с подоконными досками	М2	87,5		
41	Демонтаж металлических решеток	М2/тн	91/0,45		
42	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных из ПВХ профилей совместно с подоконной доской 250 мм, в каменных стенах площадью проёма более 2 м2 (В*Ш. 3000*4000 - 7 шт. 1720*2020 - 2 шт)	м2	91		С монтажом усиливающих стоек в проёмах (50 мм)
43	Устройство водоотлива из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200мм	М2	6,4		
44	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	М2	28		
45	Окрашивание поверхностей откосов акриловыми составами, ранее	М2	28		

	окрашенных водозащитной краской с ее расцветкой до 35 %				
46	Монтаж металлических решеток	ТН	0,45		
47	Окраска металлических решеток за 2 раза с расцветкой 35 %	М2	40		
	<b>Отмостка.</b>				
48	Разборка бетонной отмостки толщиной 100мм молотками отбойными пневматическими	М3	10		
49	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщиной 100мм	М3	10		
50	Устройство бетонной отмостки шириной 1м толщиной 100мм	М3	10		Раствор мелкозернистый М200
	<b>Внутренние работы (рабочее место обслуживающего персонала)</b>				
50	Устройство перегородок т. 120 мм из кирпича с расшивкой швов	М2	26		Кирпич полнотелый керам М125
51	Штукатурка цементно-песч раствором по камню стен	М2	26		
52	Огрунтовка стен по шероховатой поверхности за 1 раз	М2	26		ВДАК
53	Сплошная шпаклевка стен шпательной акриловой за 2 раза	М2	26		ВДАК
54	Огрунтовка стен за 1 раз	М2	26		ВДАК
55	Окраска стен акриловым составом за 2 раза	М2	26		ВДАК
57	Установка блоков оконных из ПВХ профилей в каменных стенах	М2	4,84		В*Ш: 1,1*2 - 1 шт; 1,1*1,2 - 2 шт
58	Установка блоков дверных в каменных стенах с наличниками	М2	1,64		В*Ш: 2,05*0,8 - 1 шт
59	М/о блоков дверных вновь	М2	1,64		
60	Штукатурка прямолинейных откосов	М2	1,59		
61	Окрашивание поверхностей откосов акриловыми составами	М2	1,59		ВДАК
62	Устройство обрешетки сплошной	М2	7		Доска 30х100мм
63	Устройство пароизоляционного слоя	М2	7		«Изоспан В»
64	Укладка утеплителя из минералы т. 50 мм (песуха в два слоя)	М3	0,7		Минераловатная плита П-125
65	Устройство гидроизоляционного слоя с прорезкой скобами	М2	7		«Изоспан Д»
66	Вывоз мусора на полигон 150	т	110		

## п.2 Ктер=1,35 Ктерр=1,15

Условия производства работ: производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стеснённых условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования.