

ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"

(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:

Гордеев Е.В.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 173-92-12
(локальная смета)

2012 г.

на реконструкцию тротуаров от зд. 420 до площадки № 1. Инв. № 5100001.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Техническое решение № 092-04/414-1 от 26.05.2011 г. 1155,291 тыс. руб.
 Сметная стоимость строительных работ 11,336 тыс. руб.
 Средства на оплату труда 775,94 чел. час
 Сметная трудоемкость
 Составлен в ценах 2001 г. с переводом в текущие цены. К=4,42

Раздел I. Реконструкция тротуаров от зд. 420 до площадки № 1. Инв. № 5100001.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб./на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе								
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Раздел I. Реконструкция тротуаров от зд. 420 до площадки № 1. Инв. № 5100001.																		
1	ТЕР01-01-014-06	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунта грунтов 3 Земляные работы, выполнение механизированным способом: НР (260 руб.): 95% от ФОТ (274 руб.) СП 0% от	1000 м3 грунта	0,10788	11248,22	479,38	10762,46	1960	1213	52	1161	211	43,62	4,71	123,48	13,54		
2	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка Автомобильные дороги: НР (53 руб.): 142% от ФОТ (37 руб.) СП 0% от	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0863	2575,64	177,48	2373,76	232,49	222	15	205	20	15,72	1,36	13,88	1,2		
3	ТСЦ-408-9040	Песок для строительных работ природный Материалы для строительных работ	м3	8,63														
4	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых канней бетонных при других видах покрытий Автомобильные дороги: НР (11985 руб.): 142% от ФОТ (8440 руб.) СП 0% от	100 м бортового канья	8,81	4479,96	906,11	91,05	12,38	39468	7983	802	109	76,08	670,26	0,68	5,99		
5	ТСЦ-403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) Материалы для строительных работ	шт.	864	21,76				18801									

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ТСЦ-403-8022	Камни бортовые БР 100.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91) <i>Материалы для строительных работ</i>	шт.	17	72,42				1231							
7	ТЕР27-04-0005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кг/см2) однослойных <i>Автомобильные дороги:</i> НР (802 руб.); 142% от ФОТ (565 руб.) СП 0% от	1000 м2	0,432	6525,89	429,21	5950,28	827,17	2819	185	2571	357	37,29	16,11	49,92	21,57
8	ТЕР27-04-0005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-0005-01, 27-04-0005-02, 27-04-0005-03 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> Новый коэффициент ПЗ = 2 (ОЗП = 2; ЗМ = 2; к расч. ЗПМ = 2; МЛТ = 5 к расч. ТЗ = 5; ТЗМ = 5) <i>Автомобильные дороги:</i> НР (129 руб.); 142% от ФОТ (91 руб.) СП 0% от	1000 м2	0,432	1244,35		1244,35	201,3	538		538	87			12,55	5,42
14	ТСЦ-408-0006	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм <i>Автомобильные дороги</i>	м3	6,48	146,57				950							
9	ТСЦ-408-0008	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм <i>Материалы для строительных работ</i>	м3	108,87	125,95				13712							
10	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов <i>Автомобильные дороги:</i> НР (28 руб.); 142% от ФОТ (20 руб.) СП 0% от	1 т	1,736	2017,46		46,53	11,16	3502		81	19			0,66	1,15
11	ТЕР27-06-020-02	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБв, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более <i>Автомобильные дороги:</i> НР (2702 руб.); 142% от ФОТ (1903 руб.) СП 0% от	1000 м2	2,17	3758,39	518,97	2984	322,26	8156	1126	6475	699	38,3	83,11	19,08	41,4
12	ТЕР27-06-021-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-02 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> Новый коэффициент ПЗ = 2 (ОЗП = 2; ЗМ = 2; к расч. ЗПМ = 2; МЛТ = 2 к расч. ТЗ = 2) <i>Автомобильные дороги:</i> НР (7 руб.); 142% от ФОТ (5 руб.) СП 0% от	1000 м2	2,17	14,78	2,44	6,26		32	5	14		0,18	0,39		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	ТСЦ-410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А <i>Материалы для строительных работ</i>	т	278	555,03				154298							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										244942	9366	11847	1502	775,94		90,27
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										245410	9769	11912	1567	775,94		90,27
В том числе, справочно:																
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-2, 4, 7-8, 14, 10-12)										468	403	65	65			
Накладные расходы										15968						
В том числе, справочно:																
95% ФОТ (от 274) (Поз. 1)										260						
142% ФОТ (от 11062) (Поз. 2, 4, 7-8, 14, 10-12)										15708						
Итого по смете:																
Земляные работы, выполняемые машинно-тракторным способом										1484				4,71		13,54
Автомобильные дороги										71852				771,23		76,73
Материалы для строительных работ										188042						
Итого										261378				775,94		90,27
В том числе:																
Материалы										223729						
Машины и механизмы										10345						
ФОТ										11336						
Накладные расходы										15968						
Пересчет цен в текущие 261 378 * 4,42										1155291						
ВСЕГО по смете										1155291				775,94		90,27

Составил : Инженер по проектно-сметной работе цеха 092  С. В. Калинин

Проверил : Инженер по надзору за строительством цеха 092  С. А. Комаров

Расценки проверил отд. 072  В. В. Воронкова