

Дефектная ведомость № 56/2015
для составления сметы.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ЗГЭС
А.Д. Васин.

На установку автоматической систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией в зд. 218а РХЗ подрядным способом в 2015 году.


(Наименование оборудования)

№ п/п	Наименование оборудования, характеристика (тип, марка)	Описание работ (указать монтаж или демонтаж)	Ед. изм.	Кол-во	Материалы и оборудование, подлежащее на списание или неиспользование в других целях	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		Установка приборов ПС приемно-контрольных, пусковых, концентратор: блок базовый на 20 лучей(Сигнал-20П SMD). Со стоимостью.	шт	2			
2.		Установка приборов ПС приемно-контрольных, пусковых, концентратор: блок базовый на 10 лучей (УКЛСиП). Со стоимостью.	шт	3			
3.		Установка приборов приемно-контрольных, объектов на 1 луч (С2000-ПИ). Со стоимостью.	шт	1			
4.		Установка устройств промежуточных на количество лучей 1 (С2000-ПИ). Со стоимостью.	шт	2			
5.		Установка реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки (УК-ВК/02). Со стоимостью.	шт	2			
6.		Установка устройства ультразвукового: блок питания и контроля. Со стоимостью.	шт	2			
7.		Установка аккумулятора. Со стоимостью.	шт	2			
8.		Установка устройств промежуточных на количество лучей: 1(считыватель). Со стоимостью.	шт	1			
9.		Установка выключателя автоматического. Со стоимостью.	шт	1			

10.	Установка бокса для выключателей. Со стоимостью.	шт	2			
11.	Установка шкафа (пульта) управления навесного, ВхШхГ до 600х600х350. Со стоимостью.	шт	2			
12.	Установка реле, ключа, кнопки и др.с подготовкой места установки(ИПР). Со стоимостью.	шт	7			
13.	Установка извещателя ПС автоматического: дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении. Со стоимостью.	шт	77			
14.	Установка извещателя ПС автоматического: теплового электро-контактного, магнитноконтактного в нормальном исполнении. Со стоимостью.	шт	4			
15.	Установка резисторов. Со стоимостью.	шт	154			
16.	Установка оповещателей звуковых. Со стоимостью.	шт	26			
17.	Установка транспаранта светового (табло). Со стоимостью.	шт	7			
18.	Установка розетки штепсельной: неутопленного типа при открытой проводке. Со стоимостью.	шт	2			
19.	Установка коробки кабельной соединительной или разветвительной. Со стоимостью.	шт	13			
20.	Установка коробки ответвительной на стене. Со стоимостью.	шт	31			
21.	Установка коробов пластмассовых : шириной до 40мм. Со стоимостью.	100м	4,42			
22.	Установка коробов металлических по стенам и потолкам, длина 5м. Со стоимостью.	100м	6			
23.	Установка трубы стальной по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметром до 25мм. Со стоимостью.	100м	0,13			
24.	Установка трубы стальной по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметром до 40мм. Со стоимостью.	100м	0,04			
25.	Установка рукава металлического наружным диаметром до 48мм. Со стоимостью..	100м	0,08			
26.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарным сечением до	100м	0,25			

		6мм ² . Со стоимостью.					
27.		Установка кабеля до 35 КВ в проложенных трубах, блоках коробах, масса 1м кабеля до 1кг. Со стоимостью.	100м кабеля	10,42			
28.		Прокладка кабеля, масса 1м до 1кг, по стене кирпичной. Со стоимостью.	100м кабеля	0,05			
29.		Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам. Со стоимостью.	100м	0,05			

Составил:



В.А.Коротких.

Проверили:



А.Е. Старчиков.