

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2013 г.

4.0. 24. 11. 2013  
" 28 " 05 2013 г.

ПРЭХ  
(наименование стройки)  
**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 10.02/13**  
(локальная смета)

на текущий ремонт внутренней отделки здания  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 2 613 237,69 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 47,903 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 4580,51 чел. час  
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2012г., с индексом 5,35

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе							
					Осн. З/л	Эк. Маш	З/лМех	Осн. З/л	Эк. Маш	З/лМех	Осн. З/л	Эк. Маш	З/лМех				
<b>Раздел 1. Подвал</b>																	
1	2	Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок с лестниц Пр. Минстроя (476,54 руб.); 80% от ФОТ (595,67 руб.) Краснояр. кр. от (297,84 руб.); 50% от ФОТ (595,67 руб.) 12.11.10 №237-О	100 м2 расчищенной поверхностью	2,567	232,05	232,05		596	596		25,87	66,41					
2	2	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков Пр. Минстроя (597,75 руб.); 105% от ФОТ (569,29 руб.) СП (313,11 руб.); 55% от ФОТ (569,29 руб.) Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	100 м2 покрытия	2,567	226,83	221,62	4,76	0,15	582	569	12	0	20,02	51,39	0,01	0,03	
3	ТСЦ-101-2430	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ	кг	51,3	13,19			677									

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	<b>ТЕР15-04-005-02</b> Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску НР (471,16 руб.); 105% от ФОТ (448,72 руб.) СП (246,8 руб.); 55% от ФОТ (448,72 руб.)	100 м2 окрасив аемой поверхно сти	2.567	1856,19	174,65	13,65	0,15	4765	448	35	0	16,94	43,49	0,01	0,03
5	<b>ТЕРр62-41-1</b> Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов НР (950,51 руб.); 80% от ФОТ (1188,14 руб.) СП (594,07 руб.); 50% от ФОТ (1188,14 руб.)	100 м2 расчище нной поверхно сти	6.368	186,58	186,58			1188	1188			20,8	132,45		
6	<b>ТЕРр61-2-1</b> Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм НР (1314,08 руб.); 79% от ФОТ (1663,39 руб.) СП (831,7 руб.); 50% от ФОТ (1663,39 руб.)	100 м2 отремонт и рованно и поверхно сти	0,8	3475,91	2069,28	21,57	9,96	2781	1655	17	8	203,07	162,46	0,67	0,54
7	<b>ТЕР15-04-027-05</b> Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Сплошная шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску НР (878,06 руб.); 105% от ФОТ (836,25 руб.) СП (459,94 руб.); 55% от ФОТ (836,25 руб.)	100 м2 окрасив аемой поверхно сти	6.368	500,61	131,17	4,76	0,15	3188	835	30	1	11,99	76,35	0,01	0,06
8	<b>ТЕР15-04-006-04</b> Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен НР (1208,97 руб.); 105% от ФОТ (1151,4 руб.) СП (633,27 руб.); 55% от ФОТ (1151,4 руб.)	100 м2 покрытия	6.368	184,39	180,66	3,28	0,15	1174	1150	21	1	16,32	103,93	0,01	0,06
9	<b>ТСЦ-101-2430</b>	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ	кг	127,4	13,19				1680							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
10	<b>ТЕР15-04-005-01</b> Пр. Минстр Краснояр.к р. ол 12.11.10 №237-О	Окраска поливинилцелатными вододозмультисонными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску НР (1047,5 руб.); 105% от ФОТ (997,62 руб.) СП (548,69 руб.); 55% от ФОТ (997,62 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно СТИ	6,368	1689,49	156,51	12,17	0,15	107,59	997	78			15,18	96,67	0,01	0,06
11	<b>ТЕРР62-10-6</b> Пр. Минстр оя Краснояр.к р. ол 12.11.10 №237-О	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расцветкой старой краски более 35% НР (213,34 руб.); 80% от ФОТ (266,67 руб.) СП (133,34 руб.); 50% от ФОТ (266,67 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно СТИ	0,28	2310,42	950,9	12,11	1,49	647	266	3	0	95,76	26,81	0,1	0,03	
12	<b>ТЕР13-03-002-04</b> Пр. Минстр оя Краснояр.к р. ол 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 НР (16,42 руб.); 90% от ФОТ (18,24 руб.) СП (12,77 руб.); 70% от ФОТ (18,24 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно СТИ	0,28	258,19	65,05	12,81	0,11	72	18	4	0	5,31	1,49	0,01		
13	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Пр. Минстр оя Краснояр.к р. ол 12.11.10 №237-О	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 НР (10,11 руб.); 90% от ФОТ (11,23 руб.) СП (7,86 руб.); 70% от ФОТ (11,23 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно СТИ	0,28	518,9	39,99	8,55	0,11	145	11	2	0	3,83	1,07	0,01		
14	<b>ТЕРР62-33-2</b> Пр. Минстр оя Краснояр.к р. ол 12.11.10 №237-О	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза НР (106,14 руб.); 80% от ФОТ (132,67 руб.) СП (66,34 руб.); 50% от ФОТ (132,67 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно СТИ	0,2	1345,28	663,36	1,48		269	133	0		65,94	13,19			
<b>Раздел 2. 1 этаж</b>																	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	<b>ТЕР15-01-047-15</b> Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля НР (2857,45 руб.); 105% от ФОТ (2721,38 руб.) СП (1496,76 руб.); 55% от ФОТ (2721,38 руб.)	100 м2 поверхно сти облицовк и	2,43	13003,5	1108,62	786,33	11,29	31599	2694	1911	27	102,46	248,98	0,76	1,85
16	<b>ТЕР15-01-047-16</b> Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Устройство потолков реечных алюминиевых НР (74,1 руб.); 105% от ФОТ (70,57 руб.) СП (38,81 руб.); 55% от ФОТ (70,57 руб.)	100 м2 поверхно сти облицовк и	0,06	71140,92	1172,46	224,96	3,72	4268	70	14	0	108,36	6,5	0,25	0,02
17	<b>ТЕРр62-41-1</b> Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов НР (668,7 руб.); 80% от ФОТ (835,88 руб.) СП (417,94 руб.); 50% от ФОТ (835,88 руб.)	100 м2 расчище нной поверхно сти	4,48	186,58	186,58			836	836			20,8	93,18		
18	<b>ТЕРр61-2-1</b> Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм НР (328,52 руб.); 79% от ФОТ (415,85 руб.) СП (207,93 руб.); 50% от ФОТ (415,85 руб.)	100 м2 отремонт ированно й поверхно сти	0,2	3475,91	2069,28	21,57	9,96	695	414	4	2	203,07	40,61	0,67	0,13
19	<b>ТЕР15-04-027-05</b> Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Сплошная шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску НР (617,73 руб.); 105% от ФОТ (588,31 руб.) СП (323,57 руб.); 55% от ФОТ (588,31 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	4,48	500,61	131,17	4,76	0,15	2243	588	21	1	11,99	53,72	0,01	0,04

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	<b>ТЕР15-04-006-04</b> Пр. Минстр Краснояр.к р. ом 12.11.10 №237-О	Покрытие поверхностей грунтовокой глубокого проникновения за 2 раза стен НР (850,53 руб.); 105% от ФОТ (810,03 руб.) СП (445,52 руб.); 55% от ФОТ (810,03 руб.)	100 м2 покрытия	4,48	184,39	180,66	3,28	0,15	826	809	15	1	16,32	73,11	0,01	0,04
21	<b>ТСЦ-101-2430</b>	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ	кг	89,6	13,19				1182							
22	<b>ТЕР10-05-001-04</b> Пр. Минстр Краснояр.к р. ом 12.11.10 №237-О	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с тремя дверными проемами и деформационным швом НР (1324,76 руб.); 118% от ФОТ (1122,68 руб.) СП (707,29 руб.); 63% от ФОТ (1122,68 руб.)	100 м2 перегоро док (за вычетом проемов)	1,034	8753,14	1085,76	39,73		9051	1123	41		104	107,54		
23	<b>ТСЦ-104-0004</b>	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82)	м3	11,17	368,49				4116							
24	<b>ТЕР46-03-007-03</b> Пр. Минстр Краснояр.к р. ом 12.11.10 №237-О	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича НР (340,85 руб.); 110% от ФОТ (309,86 руб.) СП (216,9 руб.); 70% от ФОТ (309,86 руб.)	1 м3	2	509,66	126,81	382,85	28,12	1019	254	766	56	12,3	24,6	2,54	5,08
25	<b>ТЕР10-01-040-01</b> Пр. Минстр Краснояр.к р. ом 12.11.10 №237-О	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отделочными элементами в стенах, площадь проема до 2 м2 НР (1370,57 руб.); 118% от ФОТ (1161,5 руб.) СП (731,75 руб.); 63% от ФОТ (1161,5 руб.)	100 м2 проемов	0,234	31531,6	4963,66	662,01		7378	1162	155		442	103,43		
26	<b>ТСЦ-101-0889</b>	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении однополных	компл.	15	109,25				1639							
27	<b>ТЕР08-02-001-08</b> Пр. Минстр Краснояр.к р. ом 12.11.10 №237-О	Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа свыше 4 м НР (130,49 руб.); 122% от ФОТ (106,96 руб.) СП (85,57 руб.); 80% от ФОТ (106,96 руб.)	1 м3 кладки	2	898,35	48,28	40,47	5,2	1797	97	81	10	5,05	10,1	0,35	0,7

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	<b>ТЕР55-5-1</b> Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи НР (232,53 руб.); 89% от ФОТ (261,27 руб.) СП (169,83 руб.); 65% от ФОТ (261,27 руб.)	100 м2 перегоро док	0,179	2428,18	1385,17	1043,01	74,39	435	248	187	13	141,2	25,27	6,72	1,2
29	<b>ТЕР15-06-001-02</b> Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными НР (3063,21 руб.); 105% от ФОТ (2917,34 руб.) СП (1604,54 руб.); 55% от ФОТ (2917,34 руб.)	100 м2 оклеивае мой и обиваем ой поверхно сти	5,95	4277,68	490,16	1,8	0,15	25452	2916	11	1	46,95	279,35	0,01	0,06
30	<b>ТЕР15-04-005-01</b> Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по обоям стен 1 646,79 = 1 689,49 - 0,005 x 8 540,78 НР (978,73 руб.); 105% от ФОТ (932,12 руб.) СП (512,67 руб.); 55% от ФОТ (932,12 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	5,95	1646,79	156,51	12,17	0,15	9798	931	72	1	15,18	90,32	0,01	0,06
31	<b>ТЕР15-02-018-02</b> Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Декоративная штукатурка внутренних поверхностей наружных стен НР (3187,44 руб.); 105% от ФОТ (3035,66 руб.) СП (1669,61 руб.); 55% от ФОТ (3035,66 руб.)	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	2,5	2871,05	1114,57	190,86	99,69	7178	2786	477	249	103,01	257,53	7,88	19,2
32	<b>ТЕР15-04-005-01</b> Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску НР (31,26 руб.); 105% от ФОТ (29,77 руб.) СП (16,37 руб.); 55% от ФОТ (29,77 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,19	1689,49	156,51	12,17	0,15	321	30	2	0	15,18	2,88	0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
33	<b>ТЕРР63-7-5</b> Гр. Минстр оя Краснояр.к Р. ом 12.11.10 №237-О	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток НР (107,26 руб.); 77% от ФОТ (139,3 руб.) СП (69,66 руб.); 50% от ФОТ (139,3 руб.)	100 м2 поверхно сти облицовк и	0,2	938,97	673,16	265,81	23,36	188	135	53		74,3	14,86	1,99	0,4
34	<b>ТЕРР15-01-019-01</b> Гр. Минстр оя Краснояр.к Р. ом 12.11.10 №237-О	Гладкая облицовка стен, столбов, плиевстр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР (1082,58 руб.); 105% от ФОТ (1031,03 руб.) СП (567,07 руб.); 55% от ФОТ (1031,03 руб.)	100 м2 поверхно сти облицовк и	0,426	13559,83	2407,68	31,88	12,59	5776	1026	14	5	228	97,13	0,86	0,37
35	<b>ТЕРР57-2-1</b> Гр. Минстр оя Краснояр.к Р. ом 12.11.10 №237-О	Разборка покрытий полов из линолеума и резина НР (201,54 руб.); 80% от ФОТ (251,92 руб.) СП (171,31 руб.); 68% от ФОТ (251,92 руб.)	100 м2 покрытия	2,42	106,35	102,17	4,18	1,93	297	247	10	5	11,39	27,56	0,13	0,31
36	<b>ТЕРР57-5-1</b> Гр. Минстр оя Краснояр.к Р. ом 12.11.10 №237-О	Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек НР (71,1 руб.); 80% от ФОТ (88,88 руб.) СП (60,44 руб.); 68% от ФОТ (88,88 руб.)	100 м2	0,2	677,36	441,45	16,81	2,97	135	88	3	1	45	9	0,2	0,04
37	<b>ТЕРР11-01-036-01</b> Гр. Минстр оя Краснояр.к Р. ом 12.11.10 №237-О	Устройство покрытий из линолеума на клею «Бустимат» НР (1237,16 руб.); 123% от ФОТ (1005,82 руб.) СП (754,37 руб.); 75% от ФОТ (1005,82 руб.)	100 м2 покрытия	2,45	12946,17	405,34	85,32	5,2	31718	993	209	13	42,4	103,88	0,35	0,86

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	<b>ТЕР11-01-040-01</b> Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Устройство плитнусов поливинилхлоридных на клее КН-2 НР (279,41 руб.); 123% от ФОТ (227,16 руб.) СП (170,37 руб.); 75% от ФОТ (227,16 руб.)	100 м плитнуса	2,25	689,43	100,96	4,44		1506	227	10		8,99	20,23		17
39	<b>ТЕРр57-2-3</b> Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Разборка покрытий полов из керамических плиток НР (33,93 руб.); 80% от ФОТ (42,41 руб.) СП (28,84 руб.); 68% от ФОТ (42,41 руб.)	100 м2 покрытия	0,06	731,77	685,42	46,35	21,4	44	41	3	1	69,87	4,19	1,44	0,09
40	<b>ТЕР11-01-027-03</b> Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем НР (91,75 руб.); 123% от ФОТ (74,59 руб.) СП (55,94 руб.); 75% от ФОТ (74,59 руб.)	100 м2 покрытия	0,06	11082,01	1204,99	157,31	38,17	665	72	9	2	119,78	7,19	2,66	0,16
41	<b>ТЕРр62-33-2</b> Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза НР (329,02 руб.); 80% от ФОТ (411,28 руб.) СП (205,64 руб.); 50% от ФОТ (411,28 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхно-сти	0,62	1345,28	663,36	1,48		834	411	1		65,94	40,88		
<b>Раздел 3. 2 этаж</b>																
42	<b>ТЕР15-01-047-15</b> Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля НР (2998,56 руб.); 105% от ФОТ (2855,77 руб.) СП (1570,67 руб.); 55% от ФОТ (2855,77 руб.)	100 м2 поверхно-сти облицовки	2,55	13003,5	1108,62	786,33	11,29	33159	2827	2005	29	102,46	261,27	0,76	1,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
43	<b>ТЕР15-01-047-16</b> Пр. Минстр Краснояр к р. ом 12.11.10 №237-О	Устройство потолков реечных алюминиевых НР (116,09 руб.); 105% от ФОТ (110,56 руб.) СП (60,81 руб.); 55% от ФОТ (110,56 руб.)	100 м2 поверхно сти облицовк и	0,094	71140,92	1172,46	224,96	3,72	6687	110	21	0	108,36	10,19	0,25	0,02
44	<b>ТЕРр62-41-1</b> Пр. Минстр оя Краснояр к р. ом 12.11.10 №237-О	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов НР (1309,64 руб.); 80% от ФОТ (1637,05 руб.) СП (818,53 руб.); 50% от ФОТ (1637,05 руб.)	100 м2 расчище нной поверхно сти	8,774	186,58	186,58			1637	1637			20,8	182,5		
45	<b>ТЕРр61-2-1</b> Пр. Минстр оя Краснояр к р. ом 12.11.10 №237-О	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм НР (985,56 руб.); 79% от ФОТ (1247,55 руб.) СП (623,78 руб.); 50% от ФОТ (1247,55 руб.)	100 м2 отремонт ированно и поверхно сти	0,6	3475,91	2069,28	21,57	9,96	2086	1242	13	6	203,07	121,84	0,67	0,4
46	<b>ТЕР15-04-027-05</b> Пр. Минстр оя Краснояр к р. ом 12.11.10 №237-О	Сплошная шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску НР (1209,82 руб.); 105% от ФОТ (1152,21 руб.) СП (633,72 руб.); 55% от ФОТ (1152,21 руб.)	100 м2 окашив аемой поверхно сти	8,774	500,61	131,17	4,76	0,15	4392	1151	42	1	11,99	105,2	0,01	0,09
47	<b>ТЕР15-04-006-04</b> Пр. Минстр оя Краснояр к р. ом 12.11.10 №237-О	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен НР (1666,32 руб.); 105% от ФОТ (1586,97 руб.) СП (872,83 руб.); 55% от ФОТ (1586,97 руб.)	100 м2 покрытия	8,777	184,39	180,66	3,28	0,15	1618	1586	29	1	16,32	143,24	0,01	0,09
48	<b>ТСЦ-101-2430</b>	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ	кг	175,5	13,19				2315							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49	<b>ТЕР46-03-007-03</b> Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича НР (170,42 руб.); 110% от ФОТ (154,93 руб.) СП (108,45 руб.); 70% от ФОТ (154,93 руб.)	1 м3	1	509,66	126,81	382,85	28,12	510	127	383	28	12,3	12,3	2,54	2,54
50	<b>ТЕР10-01-040-01</b> Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в стенах, площадь проема до 2 м2 НР (1183,14 руб.); 118% от ФОТ (1002,66 руб.) СП (631,68 руб.); 63% от ФОТ (1002,66 руб.)	100 м2 проемов	0,202	31531,6	4963,66	662,01		6369	1003	134		442	89,28		
51	<b>ТСЦ-101-0889</b>	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении однополных	компл.	13	109,25				1420							
52	<b>ТЕР08-02-001-08</b> Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа свыше 4 м НР (104,4 руб.); 122% от ФОТ (85,57 руб.) СП (68,46 руб.); 80% от ФОТ (85,57 руб.)	1 м3 кладки	1,6	898,35	48,28	40,47	5,2	1437	77	65	8	5,05	8,08	0,35	0,56
53	<b>ТЕР55-5-1</b> Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи НР (311,76 руб.); 89% от ФОТ (350,29 руб.) СП (227,69 руб.); 65% от ФОТ (350,29 руб.)	100 м2 перегородок	0,24	2428,18	1385,17	1043,01	74,39	583	332	250	18	141,2	33,89	6,72	1,61
54	<b>ТЕР15-06-001-02</b> Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными НР (3289,73 руб.); 105% от ФОТ (3133,08 руб.) СП (1723,19 руб.); 55% от ФОТ (3133,08 руб.)	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	6,39	4277,68	490,16	1,8	0,15	27334	3132	12	1	46,95	300,01	0,01	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
55	<b>ТЕР15-04-005-01</b> Пр. Минстр Краснояр к р. ом 12.11.10 №237-О	Окразка поливинилцетатными водозамльсионными составами простая по обоям стен 1 646,79 = 1 689,49 - 0,005 x 8 540,78 НР (1051,11 руб.); 105% от ФОТ (1001,06 руб.) СП (550,58 руб.); 55% от ФОТ (1001,06 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	6,39	1646,79	156,51	12,17	0,15	10523	1000	78	1	15,18	97	0,01	0,06
56	<b>ТЕР15-02-018-02</b> Пр. Минстр Краснояр к р. ом 12.11.10 №237-О	Декоративная штукатурка внутренних поверхностей наружных стен НР (1593,71 руб.); 105% от ФОТ (1517,82 руб.) ОЯ (834,8 руб.); 55% от ФОТ (1517,82 руб.)	100 м2 оштукату риваемо и поверхно сти	1,25	2871,05	1114,57	190,86	99,69	3589	1393	239	125	103,01	128,76	7,68	9,6
57	<b>ТЕР15-04-005-01</b> Пр. Минстр Краснояр к р. ом 12.11.10 №237-О	Окразка поливинилцетатными водозамльсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску НР (40,64 руб.); 105% от ФОТ (38,7 руб.) СП (21,29 руб.); 55% от ФОТ (38,7 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,247	1689,49	156,51	12,17	0,15	417	39	3	0	15,18	3,75	0,01	
58	<b>ТЕРр63-7-5</b> Пр. Минстр Краснояр к р. ом 12.11.10 №237-О	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток НР (85,82 руб.); 77% от ФОТ (111,45 руб.) СП (55,73 руб.); 50% от ФОТ (111,45 руб.)	100 м2 поверхно сти облицовк и	0,16	938,97	673,16	265,81	23,36	150	108	43	4	74,3	11,89	1,99	0,32
59	<b>ТЕР15-01-019-01</b> Пр. Минстр Краснояр к р. ом 12.11.10 №237-О	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР (1143,58 руб.); 105% от ФОТ (1089,13 руб.) СП (599,02 руб.); 55% от ФОТ (1089,13 руб.)	100 м2 поверхно сти облицовк и	0,45	13559,83	2407,68	31,88	12,59	6102	1083	14	6	228	102,6	0,86	0,39

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60	<b>ТЕРр57-2-1</b> Пр. Минстр Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Разборка покрытий полов из линолеума и релина НР (217,36 руб.); 80% от ФОТ (271,7 руб.) СП (184,76 руб.); 68% от ФОТ (271,7 руб.)	100 м2 покрытия	2,61	106,35	102,17	4,18	1,93	278	267	11	5	11,39	29,73	0,13	0,34
61	<b>ТЕРр57-1-4</b> Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Разборка оснований покрытий полов доштатых НР (279,06 руб.); 80% от ФОТ (348,83 руб.) СП (237,2 руб.); 68% от ФОТ (348,83 руб.)	100 м2 основани я	2,61	133,65	133,65			349	349			14,9	38,89		
62	<b>ТЕР11-01-035-04</b> Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Устройство покрытий из плит древесностружечных НР (1552,73 руб.); 123% от ФОТ (1262,38 руб.) СП (946,79 руб.); 75% от ФОТ (1262,38 руб.)	100 м2 покрытия	2,61	2866,96	475,05	143,01	8,62	7483	1240	373	23	47,84	124,86	0,58	1,51
63	<b>ТЕР11-01-036-01</b> Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат» НР (1317,96 руб.); 123% от ФОТ (1071,51 руб.) СП (803,63 руб.); 75% от ФОТ (1071,51 руб.)	100 м2 покрытия	2,61	12946,17	405,34	85,32	5,2	33790	1058	223	14	42,4	110,66	0,35	0,91
64	<b>ТЕР11-01-040-01</b> Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 НР (279,41 руб.); 123% от ФОТ (227,16 руб.) СП (170,37 руб.); 75% от ФОТ (227,16 руб.)	100 м плинтуса	2,25	669,43	100,96	4,44		1506	227	10		8,99	20,23		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
65	<b>ТЕРр57-2-3</b> Гр. Минстр оя Краснояр.к р. ом 12.11.10 №237-О	Разборка покрытий полов из керамических плиток НР (99,52 руб.); 80% от ФОТ (124,4 руб.) СП (84,59 руб.); 68% от ФОТ (124,4 руб.)	100 м2 покрытия	0,176	731,77	685,42	46,35	21,4	129	121	8	4	69,87	12,3	1,44	0,25
66	<b>ТЕРп11-01-027-03</b> Гр. Минстр оя Краснояр.к р. ом 12.11.10 №237-О	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветный с красителем НР (269,12 руб.); 123% от ФОТ (218,8 руб.) СП (164,1 руб.); 75% от ФОТ (218,8 руб.)	100 м2 покрытия	0,176	11082,01	1204,99	157,31	38,17	1950	212	28	7	119,78	21,08	2,66	0,47
67	<b>ТЕРр62-33-2</b> Гр. Минстр оя Краснояр.к р. ом 12.11.10 №237-О	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза НР (265,34 руб.); 80% от ФОТ (331,68 руб.) СП (165,84 руб.); 50% от ФОТ (331,68 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,5	1345,28	663,36	1,48		673	332	1		65,94	32,97		
68	<b>ТЕРр69-9-1</b> Гр. Минстр оя Краснояр.к р. ом 12.11.10 №237-О	Очистка помещений от строительного мусора НР (308,68 руб.); 78% от ФОТ (395,74 руб.) СП (197,87 руб.); 50% от ФОТ (395,74 руб.)	100 т мусора	0,2214	1787,43	1787,43			396	396			214,32	47,45		
69	<b>311-01-146-1</b> Мусор строительный с погрузкой вручную: погруза НР (105,61 руб.); 100% от ФОТ (105,61 руб.) СП (63,37 руб.); 60% от ФОТ (105,61 руб.)	Тонна	22,14	54,01	4,77	49,24		1196	106	1090			0,5777	12,79		
70	<b>310-3005-1</b> Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера: расстояние перевозки 5 км; нормативное время пробега 0,613 час; класс груза 1	1 т	22,14	16,15				358								
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
<b>Итого по смете:</b>																
Малярные работы (ремонтно-строительные)																
Отделочные работы																
									337915	47218	9345	685		4580,51		52,58
									48736							
									27294							
									13698					588,39		0,03
									253405					2633,37		34,13

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									9853					324,91		1,07
									265					2,56		
									35923					300,25		
									2366					36,9		7,62
									3623					18,18		1,26
									1959					59,16		2,81
									656					26,75		0,72
									2862					121,67		1,03
									86711					408,13		3,91
									902					47,45		
									1365					12,79		
									358							
									413945					4580,51		52,58
									281352							
									9345							
									47903							
									48736							
									27294							
									2214608							
									398629,48							
									2613237,69					4580,51		52,58

Составил:  (должность, подпись, расшифровка)  
 Проверил:  (должность, подпись, расшифровка)

УТВЕРЖДАЮ:

\_\_\_\_\_ 2013 г.

ПРЭХ

И.В. За. Игнатьев  
К.В. Кудряков  
" 20 " 05 2013 г.

(наименование стройки)  
**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 20.04/13**  
(локальная смета)

на текущий ремонт фасада здания \_\_\_\_\_  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость \_\_\_\_\_ 661 532,58 руб.  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 13,513 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 1266,04 чел. час.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_  
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2012г., с индексом 5,35

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе							
					Осн	З/л	Эк. Маш	З/л/Мех	Осн	З/л	Эк. Маш	З/л/Мех					
<b>Раздел 1. Фасад</b>																	
1	ТЕРр62-41-1 Пр. Минстроя Краснояр. к р. от 12.11.10 №237-О	Очистка вручную поверхность фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов НР (1137,39 руб.); 80% от ФОТ (1421,74 руб.) СП (710,87 руб.); 50% от ФОТ (1421,74 руб.)	100 м2 расчищенной поверхности	7,62	186,58	186,58				1422	1422			20,8	158,5		
2	ТЕРр61-10-1 Пр. Минстроя Краснояр. к р. от 12.11.10 №237-О	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм НР (2085,33 руб.); 79% от ФОТ (2639,66 руб.) СП (1319,83 руб.); 50% от ФОТ (2639,66 руб.)	100 м2 отреставрированно и поверхности	1,3	3459,63	2030,51	2,09			4498	2640	3		201,84	262,39		
3	ТЕР15-07-003-02 Пр. Минстроя Краснояр. к р. от 12.11.10 №237-О	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) НР (312,99 руб.); 105% от ФОТ (298,09 руб.) СП (163,95 руб.); 55% от ФОТ (298,09 руб.)	100 м2 обработываемой поверхности	7,62	285,67	38,97	31,72	0,15		2177	297	242	1	3,69	28,12	0,01	0,08

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	<b>ТЕР15-01-016-02</b> Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Наружная облицовка стен по бетонной поверхности плитками "рваный камень" на цементном растворе НР (3692,92 руб.); 105% от ФОТ (3517,07 руб.) СП (1934,39 руб.); 55% от ФОТ (3517,07 руб.)	100 м2 облицованной поверхностью СТИ	1,05	12754,24	3330,4	51,72	19,19	13392	3497	54	20	307,8	323,19	1,32	1,39
5	<b>ТЕР15-04-014-02</b> Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая НР (754,25 руб.); 105% от ФОТ (718,33 руб.) СП (395,08 руб.); 55% от ФОТ (718,33 руб.)	100 м2 окрасиваемой поверхностью СТИ	6,87	4724,5	104,56	16,67		32457	718	115		9,79	67,26		
6	<b>ТЕРр61-20-1</b> Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов НР (1091,43 руб.); 79% от ФОТ (1381,56 руб.) СП (690,78 руб.); 50% от ФОТ (1381,56 руб.)	100 м2 отремонтированной поверхности СТИ	0,4	6285,52	3453,91	4,01		2514	1382	2		323,4	129,36		
7	<b>ТЕР15-07-003-02</b> Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) НР (16,43 руб.); 105% от ФОТ (15,65 руб.) СП (8,61 руб.); 55% от ФОТ (15,65 руб.)	100 м2 обработываемой поверхности СТИ	0,4	285,67	38,97	31,72	0,15	114	16	13	0	3,69	1,48	0,01	
8	<b>ТЕР15-04-014-02</b> Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Окраска наружных откосов по подготовленной поверхности кремнийорганическая НР (43,91 руб.); 105% от ФОТ (41,82 руб.) СП (23 руб.); 55% от ФОТ (41,82 руб.)	100 м2 окрасиваемой поверхностью СТИ	0,4	4724,5	104,56	16,67		1890	42	7		9,79	3,92		

Раздел 2. Козырек (3 шт.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	<b>ТЕР09-06-001-01</b> Пр. Минстр Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Монтаж конструктивных элементов козырька НР (169,05 руб.); 90% от ФОТ (187,83 руб.) СП (159,66 руб.); 85% от ФОТ (187,83 руб.)	1 т конструкций	0,2122	1105,03	877,9	189,43	7,28	234	186	40	2	89,49	18,99	0,49	0,1
10	<b>ТСЦ-201-0765</b>	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,2122	11342,15				2407							
11	<b>ТЕР46-03-002-01</b> Пр. Минстр Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР (426,44 руб.); 110% от ФОТ (387,67 руб.) СП (271,37 руб.); 70% от ФОТ (387,67 руб.)	100 отверстий	0,72	2839,22	257,93	1168,36	280,5	2044	186	841	202	23,3	16,78	22	15,84
12	<b>ТЕР46-03-002-17</b> Пр. Минстр Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-002-01 (ТЗ=5 (ОЗТ=5; ЭМ=5 к расх.; ЭЛМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (-71,8 руб.); 110% от ФОТ (-65,27 руб.) р. от СП (-45,69 руб.); 70% от ФОТ (-65,27 руб.)	100 отверстий	-0,72	599,3	20,5	225,45	70,15	-432	-15	-162	-51	1,85	-1,33	5,5	-3,96
13	<b>ТЕР06-01-015-07</b> Пр. Минстр Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Установка закладных деталей весом до 4 кг НР (92,36 руб.); 105% от ФОТ (87,96 руб.) СП (57,17 руб.); 65% от ФОТ (87,96 руб.)	1 т	0,039	15181,62	2253,16	51,64	2,23	592	88	2	0	215,82	8,42	0,15	0,01
14	<b>ТЕР06-01-015-01</b> Пр. Минстр Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР (50,62 руб.); 105% от ФОТ (48,21 руб.) СП (31,34 руб.); 65% от ФОТ (48,21 руб.)	1 т	0,015	14307,97	3209,95	89,03	3,72	215	48	1	0	315,01	4,73	0,25	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	<b>ТЕР13-03-002-04</b> Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 НР (3,61 руб.); 90% от ФОТ (4,01 руб.) СП (2,81 руб.); 70% от ФОТ (4,01 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,0615	258,19	65,05	12,81	0,11	16	4	1	0	5,31	0,33	0,01	
16	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 НР (2,22 руб.); 90% от ФОТ (2,47 руб.) СП (1,73 руб.); 70% от ФОТ (2,47 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,0615	518,9	39,99	8,55	0,11	32	2	1	0	3,83	0,24	0,01	
17	<b>ТЕР12-01-021-01</b> Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Устройство покрытия из полимерного материала с установкой прижимных пластин НР (79,06 руб.); 120% от ФОТ (65,88 руб.) СП (42,82 руб.); 65% от ФОТ (65,88 руб.)	100 м2 кровли	0,1035	1652,98	635,1	225,79	1,49	171	66	23	0	61,6	6,38	0,1	0,01
18	<b>Прайс</b>	Поликarbonат	м2	10,35	38				393							

**Раздел 3. Ремонт балконов**

19	<b>ТЕРр62-41-2</b> Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Очистка вручную поверхности примыкания балкона к стенам с лестниц НР (14,85 руб.); 80% от ФОТ (18,56 руб.) СП (9,28 руб.); 50% от ФОТ (18,56 руб.)	100 м2 расчище нной поверхно сти	0,08	232,05	232,05			19	19			25,87	2,07		
20	<b>ТЕР08-01-003-05</b> Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону макроизолом со стеклотканью НР (49,97 руб.); 122% от ФОТ (40,96 руб.) СП (32,77 руб.); 80% от ФОТ (40,96 руб.)	100 м2 изолирует мой поверхно сти	0,08	3387,07	511,99	173,28		271	41	14		46,8	3,74		





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	<b>ТЕР13-03-002-04</b> Пр. Минстр Краснояр. к р. ом 12.11.10 №237-О	Оргупровка металлических поверхностей за один раз грунтовокй ГФ-021 НР (6,45 руб.); 90% от ФОТ (7,17 руб.) СП (5,02 руб.); 70% от ФОТ (7,17 руб.)	100 м2 окрашив аэмой поверхно СТИ	0,11	288,19	65,05	12,81	0,11	28	7	1	0	5,31	0,58	0,01	
22	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Пр. Минстр Краснояр. к р. ом 12.11.10 №237-О	Окраска металлических оргуптованных поверхностей эмалью ПФ-115 НР (3,97 руб.); 90% от ФОТ (4,41 руб.) СП (3,09 руб.); 70% от ФОТ (4,41 руб.)	100 м2 окрашив аэмой поверхно СТИ	0,11	518,9	39,99	8,55	0,11	57	4	1	0	3,83	0,42	0,01	
23	<b>ТЕРР57-2-3</b> Пр. Минстр Краснояр. к р. ом 12.11.10 №237-О	Разборка покрытий полов из керамических плиток НР (21,49 руб.); 80% от ФОТ (26,86 руб.) СП (18,26 руб.); 68% от ФОТ (26,86 руб.)	100 м2 покрытия	0,038	731,77	685,42	46,35	21,4	28	26	2	1	69,87	2,66	1,44	0,05
24	<b>ТЕРП11-01-027-03</b> Пр. Минстр Краснояр. к р. ом 12.11.10 №237-О	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем НР (58,11 руб.); 123% от ФОТ (47,24 руб.) СП (35,43 руб.); 75% от ФОТ (47,24 руб.)	100 м2 покрытия	0,038	11082,01	1204,99	157,31	38,17	421	46	6	1	119,78	4,55	2,66	0,1
<b>Раздел 4. Отмостка</b>																
25	<b>ТЕР46-04-009-01</b> Пр. Минстр Краснояр. к р. ом 12.11.10 №237-О	Разборка бетонных оснований на гравии НР (1118,65 руб.); 110% от ФОТ (1016,95 руб.) СП (711,87 руб.); 70% от ФОТ (1016,95 руб.)	1 м3	8,6	433,88	93,23	340,65	25,02	3731	802	2930	215	8,93	76,8	2,26	19,44

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	ТЕР11-01-002-03 Пр. Минстр Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Устройство подстилающих слоев песчано-гравийных 105,92 = 275,90 - 1,28 x 132,80 НР (424,39 руб.); 123% от ФОТ (345,03 руб.) СП (258,77 руб.); 75% от ФОТ (345,03 руб.)	1 м3 подстилающего слоя	8,6	105,92	34,03	60,54	6,09	911	293	521	52	3,56	30,62	0,55	4,72
27	ТСЦ-408-0200	Смесь песчано-гравийная природная	м3	8,6	185,2				1593							
28	ТЕР11-01-014-01 Пр. Минстр Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Устройство бетонной отмостки толщиной 100 мм НР (503,44 руб.); 123% от ФОТ (409,3 руб.) СП (306,98 руб.); 75% от ФОТ (409,3 руб.)	100 м2 пола	0,86	7145,52	335,42	202,77	140,51	6145	288	174	121	30,3	26,06	11,02	9,48
29	ТСЦ-101-3881	Сетка 250x250 из круга диаметром 8мм	м2	86	30,79				2648							
30	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстр Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 НР (7,04 руб.); 90% от ФОТ (7,82 руб.) СП (5,47 руб.); 70% от ФОТ (7,82 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,12	258,19	65,05	12,81	0,11	31	8	2	0	5,31	0,64	0,01	
31	ТЕР13-03-004-26 Пр. Минстр Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 НР (4,33 руб.); 90% от ФОТ (4,81 руб.) СП (3,37 руб.); 70% от ФОТ (4,81 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,12	518,9	39,99	8,55	0,11	62	5	1	0	3,83	0,46	0,01	

Раздел 5. Ремонт спуска в подвал

32	ТЕР62-41-1 Пр. Минстр Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Очистка вручную поверхности здания от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов НР (76,13 руб.); 80% от ФОТ (95,16 руб.) СП (47,58 руб.); 50% от ФОТ (95,16 руб.)	100 м2 расчищенной поверхности	0,51	186,58	186,58			95	95			20,8	10,61		
----	---	--	--------------------------------	------	--------	--------	--	--	----	----	--	--	------	-------	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
33	<b>ТЕРр61-10-1</b> Гр. Минск Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Ремонт штукатурки стен по камню и бетону с землей и лесов Цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм НР (320,82 руб.); 79% от ФОТ (406,1 руб.) СП (203,05 руб.); 50% от ФОТ (406,1 руб.)	100 м2 отремонт ированно и поверхно сти	0,2	3459,63	2030,51	2,09		692	406	0		201,84	40,37		
34	<b>ТЕР15-07-003-02</b> Гр. Минск оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Грунтование водно-дисперсионной грунтовой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) НР (20,95 руб.); 105% от ФОТ (19,95 руб.) СП (10,97 руб.); 55% от ФОТ (19,95 руб.)	100 м2 обработ ываемой поверхно сти	0,51	285,67	38,97	31,72	0,15	146	20	16	0	3,69	1,86	0,01	0,01
35	<b>ТЕР15-04-014-02</b> Гр. Минск оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Окразка наружных стен подвала по подготовленной поверхности кремнийорганическая НР (56 руб.); 105% от ФОТ (53,33 руб.) СП (29,33 руб.); 55% от ФОТ (53,33 руб.)	100 м2 окашив аемой поверхно сти	0,51	4724,5	104,56	16,67		2410	53	9		9,79	4,99		

## Раздел 6. Прочие работы

36	<b>ТЕРр69-9-1</b> Гр. Минск оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Очистка помещений от строительного мусора НР (157,97 руб.); 78% от ФОТ (202,52 руб.) СП (101,26 руб.); 50% от ФОТ (202,52 руб.)	100 т мусора	0,1133	1787,43	1787,43			203	203			214,32	24,28		
37	<b>311-01-146-1</b>	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка НР (54,04 руб.); 100% от ФОТ (54,04 руб.) СП (32,42 руб.); 60% от ФОТ (54,04 руб.)	тонна	11,33	54,01	4,77	49,24		612	54	558		0,5777	6,55		
38	<b>310-3005-1</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера: расстояние перевозки 5 км, нормативное время пробега 0,613 час, класс груза 1 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т	11,33	16,15				183							
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									84422	12947	5415	565	214,32	24,28		47,28
Накладные расходы									12785							
Сметная прибыль									7583							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Итого по смете:</b>																
		Малярные работы (ремонтно-строительные)							3532					171,18		
		Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							13415					432,12		
		Отделочные работы							60048					430,84		1,41
		Строительные металлические конструкции							563					18,99		0,
		Промышленные печи и трубы							2407							
		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							7755					92,25		31,31
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							1038					13,15		0,01
		Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							276					2,67		
		Кровли							686					6,38		0,01
		Конструкции из кирпича и блоков							354					3,74		
		Полы (ремонтно-строительные)							68					2,66		0,01
		Полы							13305					61,23		14,31
		Прочие ремонтно-строительные работы							462					24,28		
		Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках							698					6,55		
		Перевозка грузов автотранспортом							183							
		<b>Итого</b>							104789					1266,04		47,28
		<b>В том числе:</b>														
		Материалы							65876							
		Машины и механизмы							5415							
		ФОТ							13513							
		Накладные расходы							12785							
		Сметная прибыль							7583							
		К ценам 2001г. 104 788,94 * 5,35							560621							
		НДС 18%							100911,75							
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>661532,58</b>					<b>1266,04</b>		<b>47,28</b>

*З. Сидорова*

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

*А. С. Сидорова*

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2013 г.

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2013 г.

Здание управления ПРЭХ, ул. Ленина, 4А  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № К.10361-СМ/1**  
(локальная смета)

на архитектурные решения, ремонтцентрального входа с устройством козырька  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: К.10361-АР  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 283 561,08 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 2,395 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 221,95 чел. час  
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2012г., с индексом 5,35

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе								
					6	Осн. З/л	Эк. Маш	З/л/Мех	9	10	Осн. З/л	Эк. Маш	З/л/Мех	13	14	15	16	17

<b>Раздел 1. Покрытие крыльца</b>																			
1	ТЕР11-01-027-03 Пр Минстр оя Краснояр. к р. ом 12.11.10 №237-О	Устройство покрытия на клее из плиток керамогранит для полов 11 173,92 = 11 082,01 + 102 x (7,8,7,6 - 82,44) - 1,3 x 683,52 + 0,31 x 4 373,70 НР (573 руб.); 123% от ФОТ (466 руб) СП (350 руб); 75% от ФОТ (466 руб.)	100 м2 покрытия	0,375	11173,92	1204,99	157,31	38,17	4190	452	59	14	119,78	44,92	2,66	1			
2	ТЕР11-01-039-04 Пр Минстр оя Краснояр. к р. ом 12.11.10 №237-О	Устройство плитусов из плиток керамический гранит 5 205,48 = 5 292,10 + 101 x (48,67 - 48,67) - 0,16 x 683,52 + 0,0052 x 4 373,70 НР (55 руб.); 123% от ФОТ (45 руб) СП (34 руб); 75% от ФОТ (45 руб.)	100 м плитуса	0,173	5205,48	258,18	8,89		901	45	2		23,6	4,08					
<b>Раздел 2. Козырек</b>																			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	<b>ТЕР09-03-014-01</b> Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м НР (259 руб.); 90% от ФОТ (288 руб.) СП (245 руб.); 85% от ФОТ (288 руб.)	1 Т конструкций	0,414	1645,21	636,6	667,02	56,96	681	264	276	24	63,28	26,2	3,82	1,58
4	<b>ТСЦ-201-0587</b>	Конструкции из стали С245	Т	0,414	10183,55				4216							
5	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 (окраска 2 раза к=2 ПЗ=2 ОЗЛ=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МА1=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) НР (16 руб.); 90% от ФОТ (18 руб.) СП (13 руб.); 70% от ФОТ (18 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,22 22/100	1037,8	79,98	17,1	0,22	228	18	4		7,66	1,69	0,02	

Узел 1, 2, лист 3

6	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Устройство элементов Металл Профиль и фасонных элементов из листовой оцинкованной стали (ФЭ4) 1 264,29 = 9 896,05 - 0,004 x 10 796,41 - 0,782 x 10 982,83 НР (185 руб.); 120% от ФОТ (154 руб.) СП (100 руб.); 65% от ФОТ (154 руб.)	100 м2 покрытия	0,139 13,9/100	1264,29	1106,08	33,49	2,97	176	154	5		112,75	15,67	0,2	0,03
7	<b>ТСЦ-101-1876</b>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм	Т	0,087	10871,62				946							
8	<b>ТСЦ-101-1751</b>	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,8x28 мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	1 10/10	69,99				70							

Подшивной потолок

40	<b>ТЕР15-01-047-16</b> Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Устройство потолков реечных алюминиевых НР (318 руб.); 105% от ФОТ (303 руб.) СП (167 руб.); 55% от ФОТ (303 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	0,258 25,8/100	71140,92	1172,46	224,96	3,72	18354	302	58	1	108,36	27,96	0,25	0,06
41	<b>ТСЦ-206-1338</b>	Уголок декоративный (пристенный)	м	40	6,34				254							
42	<b>ТСЦ-101-2801</b>	Дюбель-гвоздь ДГ3 7x40	шт.	100	0,42				42							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
43	ТСЦ-101-2038	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 10 мм	кг	1,4	22,54					32						
Обшивка плитой УНИПРОК																
28	ТЕР10-01-012-02 Пр.Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О применение льно	Обшивка плитой УНИПРОК 6 115,13 = 2 201,35 - 0,0037 x 10 590,37 + 102,5 x 57,21 - 0,1025 x 18 644,63 НР (61 руб.): 118% от ФОТ (52 руб.) СГ (33 руб.): 63% от ФОТ (52 руб.)	100 м2 обшивки	0,3 30/100	6115,13	173,48	77,61			1835	52	23	18,3	5,49		
29	ТСЦ-101-2064	Шуруп строительный с потайной головкой	шт.	600	0,05					30						
Водосточная система																
9	ТЕР12-01-008-01 Пр.Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб НР (84 руб.): 120% от ФОТ (70 руб.) СГ (46 руб.): 65% от ФОТ (70 руб.)	100 м2 фасада (без вычета проемов)	0,53	1148,12	131,45	4,44			609	70	2	13,4	7,1		
Узел 2, лист 6																
10	ТЕР12-01-010-01 Пр.Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Устройство фасонных элементов из листового оцинкованной стали (ФЭ1) 1 264,29 = 9 896,05 - 0,004 x 10 796,41 - 0,782 x 10 982,83 НР (71 руб.): 120% от ФОТ (59 руб.) СГ (38 руб.): 65% от ФОТ (59 руб.)	100 м2 покрытия	0,053 окр((0,66*в/100),3)	1264,29	1106,08	33,49	2,97		67	59	2	112,75	5,98	0,2	0,01
11	ТСЦ-101-1876	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм	т	0,034 окр((4,2*в/1000),3)	10871,62					370						
12	ТСЦ-101-1751	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,8x28 мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	4 40/10	69,99					280						
Узел 3, лист 6																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	ТЕР12-01-010-01 Пр. Минстр ОЯ Краснояр. к р. от 12.11.10 №237-О	Устройство фасонных элементов из листового оцинкованной стали (ФЗЭ) 1 264,29 = 9 896,05 - 0,004 x 10 796,41 - 0,782 x 10 982,83 НР (14 руб.): 120% от ФОТ (12 руб.) СП (8 руб.): 65% от ФОТ (12 руб.)	100 м2 покрытия	0,011 окр(((0,572*2)/(100),3)	1264,29	1106,08	33,49	2,97	14	12			112,75	1,24	0,2	17
14	ТСЦ-101-1876	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм	т	0,007	10871,62				76							
15	ТСЦ-101-2589	Дюбель-гвоздь S-KA 6/15	шт.	10	0,73				7							
16	ТСЦ-101-1751	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,8x28 мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	1 10/10	69,99				70							

Сечение 3-3, лист 6

17	ТЕР12-01-010-01 Пр. Минстр ОЯ Краснояр. к р. от 12.11.10 №237-О	Устройство фасонных элементов из листового оцинкованной стали (ФЗЭ) 1 264,29 = 9 896,05 - 0,004 x 10 796,41 - 0,782 x 10 982,83 НР (38 руб.): 120% от ФОТ (32 руб.) СП (21 руб.): 65% от ФОТ (32 руб.)	100 м2 покрытия	0,029 окр(((1,462)/(100),3)	1264,29	1106,08	33,49	2,97	37	32	1		112,75	3,27	0,2	0,01
18	ТСЦ-101-1876	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм	т	0,018	10871,62				196							
19	ТСЦ-101-1751	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,8x28 мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	4 40/10	69,99				280							

Раздел 3. Разные работы

Герметизация																
20	ТЕР07-05-039-06 Пр. Минстр ОЯ Краснояр. к р. от 12.11.10 №237-О	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков мастикой тиоколовой 2 473,55 = 2 225,89 + 20,9 x (67,27 - 55,42) НР (54 руб.): 155% от ФОТ (35 руб.) СП (35 руб.): 100% от ФОТ (35 руб.)	100 м шва	0,146 14,6/100	2473,55	196,17	871,44	40,63	361	29	127	6	18,79	2,74	3,67	0,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	<b>ТЕР07-05-039-15</b> Гр. Минстр Краснояр.к р. ом 12.11.10 №237-О	Устройство промазки примыканий фасонных элементов НР (74 руб.); 155% от ФОТ (48 руб.) СП (48 руб.); 100% от ФОТ (48 руб.)	100 м шва	0,146 14,6/100	380,87	329,89	14,81		56	48	2		29,8	4,35		
Ограждения																

24	<b>ТЕР09-03-029-01</b> Гр. Минстр Краснояр.к р. ом 12.11.10 №237-О	Монтаж ограждений ОМ-1 НР (99 руб.); 90% от ФОТ (110 руб.) СП (94 руб.); 85% от ФОТ (110 руб.)	1 т конструкций	0,254 254/1000	1302,61	350,24	861,81	83,98	331	89	219	21	32,37	8,22	5,64	1,43
25	<b>ТСЦ-201-8052</b>	Конструкции стальные перил	т	0,254	12280,64				3119							
26	<b>ТСЦ-101-4173</b>	Дюбели монтажные МВС-ХС 10/100	10 шт.	2,2 22/10	4,16				9							
27	<b>ТЕР13-03-004-23</b> Гр. Минстр Краснояр.к р. ом 12.11.10 №237-О	Окразка металлических огражденных поверхностей краской БТ-177 серебристой (оценка 2 раза к=2 П3=2, ОЗГ=2, ЭМ=2 к расх., ЗГМ=2) МАТ=2 к расх., Т3=2, Т3М=2) НР (6 руб.); 90% от ФОТ (7 руб.) СП (5 руб.); 70% от ФОТ (7 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,12	407,48	60,14	33,64	0,22	49	7	4		5,76	0,69	0,02	
Раздел 4. Отделочные работы																

32	<b>ТЕР15-04-005-01</b> Гр. Минстр Краснояр.к р. ом 12.11.10 №237-О	Окразка колонн акриловой краской Белой НР (12 руб.); 105% от ФОТ (11 руб.) СП (6 руб.); 55% от ФОТ (11 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,07 7/100	1689,49	156,51	12,17	0,15	118	11	1		15,18	1,06	0,01	
33	<b>ТЕР15-04-005-01</b> Гр. Минстр Краснояр.к р. ом 12.11.10 №237-О	Окразка обшивки акриловой краской Белой НР (49 руб.); 105% от ФОТ (47 руб.) СП (26 руб.); 55% от ФОТ (47 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3 30/100	1689,49	156,51	12,17	0,15	507	47	4		15,18	4,55	0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 5. Демонтажные работы</b>																
34	<b>ТЕР46-04-001-04</b> Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Разборка кирпичных элементов крыльца НР (150 руб.); 110% от ФОТ (136 руб.) СП (95 руб.); 70% от ФОТ (136 руб.)	1 м3	1,4	257,31	83,97	173,34	12,73	360	118	242	18	8,24	11,54	1,15	1,61
35	<b>ТЕР46-04-001-02</b> Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Разборка бетонных элементов крыльца НР (185 руб.); 110% от ФОТ (168 руб.) СП (118 руб.); 70% от ФОТ (168 руб.)	1 м3	1,3	525,79	97,72	428,07	31,44	684	127	557	41	9,59	12,47	2,84	3,69
36	<b>ТЕР10-01-065-01</b> Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж деревянного ограждения (Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (178 руб.); 118% от ФОТ (151 руб.) СП (95 руб.); 63% от ФОТ (151 руб.)	100 м огражден ия	0,097	1626,22	1566,21	70,01	2,86	158	151	7		147,368	14,29	0,192	0,02
37	<b>ТЕР46-04-011-02</b> Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Разборка покрытый полов из плиток, уложенных на растворе НР (163 руб.); 110% от ФОТ (148 руб.) СП (104 руб.); 70% от ФОТ (148 руб.)	100 м2 покрытия	0,385 38,5/100	448,44	379,1	69,34	5,09	173	146	27	2	36,77	14,16	0,46	0,18
<b>Раздел 6. Работы при перевозках</b>																
38	<b>311-01-146-1</b>	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка НР (35 руб.); 100% от ФОТ (35 руб.) СП (21 руб.); 60% от ФОТ (35 руб.)	тонна	7,4	54,01	4,77	49,24		400	35	365		0,5777	4,28		
39	<b>310-2005-1</b>	Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т. расстояние перевозки 5 км, нормативное время пробега 1,124 час; класс груза 1 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т	7,4	33,81				250							
Объем работ, неучтенных проектом, определяется дефектной ведомостью																

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																
	Накладные расходы								40536	2268	1987	127		221,95		10,16
	Сметная прибыль								2682							
	Итого по смете:								1699							
Полы:																
	Итого Поз. 1-2								5091	497	61	14		49		1
	Накладные расходы 123% ФОТ (от 511)								629							
	Сметная прибыль 75% ФОТ (от 511)								383							
	Итого с накладными и см. прибылью								6103					49		1
Строительные металлические конструкции:																
	Итого Поз. 3, 24								1012	353	495	45		34,42		3,01
	Накладные расходы 90% ФОТ (от 398)								358							
	Сметная прибыль 85% ФОТ (от 398)								338							
	Итого с накладными и см. прибылью								1708					34,42		3,01
Материалы - металлоконструкции:																
	Итого Поз. 4, 25								7335							
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:																
	Итого Поз. 5, 27								277	25	8			2,38		
	Накладные расходы 90% ФОТ (от 25)								23							
	Сметная прибыль 70% ФОТ (от 25)								18							
	Итого с накладными и см. прибылью								318					2,38		
Кровли:																
	Итого Поз. 6, 9-10, 13, 17								903	327	10			33,26		0,05
	Накладные расходы 120% ФОТ (от 327)								392							
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 327)								213							
	Итого с накладными и см. прибылью								1508					33,26		0,05
Материалы:																
	Итого Поз. 7-8, 41-43, 29, 11-12, 14-16, 18-19, 26								2662							
Отделочные работы:																
	Итого Поз. 40, 32-33								18979	360	63	1		33,57		0,06
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 361)								379							
	Сметная прибыль 55% ФОТ (от 361)								199							
	Итого с накладными и см. прибылью								19557					33,57		0,06
Деревянные конструкции:																
	Итого Поз. 28, 36								1993	203	30			19,78		0,02
	Накладные расходы 118% ФОТ (от 203)								240							
	Сметная прибыль 63% ФОТ (от 203)								128							
	Итого с накладными и см. прибылью								2361					19,78		0,02
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:																
	Итого Поз. 20-21								417	77	129	6		7,09		0,54
	Накладные расходы 155% ФОТ (от 83)								129							
	Сметная прибыль 100% ФОТ (от 83)								83							
	Итого с накладными и см. прибылью								629					7,09		0,54

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):																
	Итого Поз. 34-35, 37								1217	391	826	61		38,17		5,4€
	Накладные расходы 110% ФОТ (от 452)								497							
	Сметная прибыль 70% ФОТ (от 452)								316							
	Итого с накладными и см. прибылью								2030					38,17		5,4€
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:																
	Итого Поз. 38								400	35	365			4,28		
	Накладные расходы 100% ФОТ (от 35)								35							
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 35)								21							
	Итого с накладными и см. прибылью								456					4,28		
Перевозка грузов автотранспортом:																
	Итого Поз. 39								250							
	Итого								44917					221,95		10,1€
В том числе:																
	Материалы								36031							
	Машины и механизмы								1987							
	ФОТ								2395							
	Накладные расходы								2682							
	Сметная прибыль								1699							
	К ценам 2001г. 44 917 * 5,35								240306							
	НДС 18%								43255,08							
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>283561,08</b>					<b>221,95</b>		<b>10,1€</b>

Составил: \_\_\_\_\_ инженер И.Л.Яковлева  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_ руководитель группы Э.А.Вакуленко  
(должность, подпись, расшифровка)

*И.Л. Яковлева*  
*Э.А. Вакуленко*

*и.с.с.к. Курдюмов*

2013 г.

Здание управления ПРЭХ, ул. Ленина, 4А  
(наименование стройки)  
**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № К.10361-СМ.01/1**  
(локальная смета)

УТВЕРЖДАЮ:  
И.О. г.н. *Иванова*  
В.В. *Иванова*  
" 20 " 05 2013 г.

на архитектурные решения, ремонт центрального входа с устройством козырька  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)  
Основание: К.10361-АР1  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 920 625,38 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 6,340 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 519,33 чел. час  
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2012г., с индексом 5,35

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе								
					Осн. З/п	Эк. Маш	З/л/Мех	Осн. З/п	Эк. Маш	З/л/Мех	Осн. З/п	Эк. Маш	З/л/Мех					
<b>Раздел 1. Ограждение металлическое.</b>																		
1	ТЕР09-04-006-02 Пр. Минстр оя Краснояр к р. ом 12.11.10 №237-О	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м НР (3898 руб.); 90% от ФОТ (4331 руб.) СП (3681 руб.); 85% от ФОТ (4331 руб.)	100 м2	2,8	5135,94	1099,12	3628,87	245,67	14381	3078	10161	688	105,28	294,78	16,4	45,92		
2	ТСЦ-201-0841	Стойки металлические из круглых труб и гнутосварных профилей массой отравочной марки до 0,1 т	кг	848	12,02				10193									
3	ТСЦ-201-0599	Металлоконструкции ограждений	т	2,05	15014,94				30781									
4	ТЕР13-03-004-26 Пр. Минстр оя Краснояр к р. ом 12.11.10 №237-О	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗГ=2, ЭМ=2 к раск.; ЗГМ=2, МАТ=2 к раск.; ТЗ=2, ТЗМ=2)) НР (69 руб.); 90% от ФОТ (77 руб.) СП (54 руб.); 70% от ФОТ (77 руб.)	100 м2 окрасив аемой поверхно сти	0,84	1037,8	79,98	17,1	0,22	872	67	14		7,66	6,43	0,02	0,02		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ТСЦ-101-3861	Профилированный настил окрашенный С21	Т	1,9 окр(189+17,1+51,3)*7,4/1000; 2)	15006,25				28512							17
6	ТСЦ-101-1751	Шурупы 4,8x40 мм и специальной уплотнительной прокладкой	10 шт.	41 (300+20+90)/10	69,99				2870							
7	ТЕР08-03-002-01 Пр.Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Кладка столбов из бетонных камней НР (1185 руб.); 122% от ФОТ (971 руб.) СП (777 руб.); 80% от ФОТ (971 руб.)	1 м3 кладки	16,72 окр(1200*0,39*0,19*0,186,2)	1668,05	43,99	50,87	6,54	27890	736	851	109	4,43	74,07	0,44	7,36
8	ТЕР06-01-001-01 Пр.Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Заполнение цементно-песчаным раствором пустот бетонных стеновых камней 68 328,37 = 67 006,45 + 102 x (608,33 - 595,37) НР (35 руб.); 105% от ФОТ (33 руб.) СП (21 руб.); 65% от ФОТ (33 руб.)	100 м3 бетона	0,015 1,5/100	68328,37	1614,6	2206,49	267,48	1025	24	33	4	180	2,7	18	0,27

Фрагмент 1 плана.

9	ТЕР09-04-002-01 Пр.Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа 1 405,66 = 1 436,53 - 0,0022 x 14 029,81 НР (140 руб.); 90% от ФОТ (155 руб.) СП (132 руб.); 85% от ФОТ (155 руб.)	100 м2 покрытия	0,34 (14+20)/100	1405,66	357,13	873,07	41,24	478	121	297	14	35,5	12,07	2,61	0,89
11	ТСЦ-101-1751	Шурупы 4,8x40 мм и специальной уплотнительной прокладкой	10 шт.	40 400/10	69,99				2800							
12	ТЕР10-01-012-03 Пр.Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Обшивка плитами цементно-магнелиевыми 3 653,77 = 2 929,14 + 102,5 x 27,09 - 1,025 x 2 002,05 НР (103 руб.); 118% от ФОТ (87 руб.) СП (55 руб.); 63% от ФОТ (87 руб.)	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,1 10/100	3653,77	757,52	75,04		365	76	8		75,3	7,53		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	<b>ТЕР12-01-009-02</b> Гр. Минскр Краснояр к Р. ом 12.11.10 №237-О	Устройство планки угла наружного, внутреннег 341.02 = 7 849,17 - 0,0038 x 11 002,45 - 0,169 x 14 805,35 - 0,452 x 10 982,83 НР (155 руб.); 120% от ФОТ (129 руб) СП (84 руб.); 65% от ФОТ (129 руб)	100 м	0,36 (3*11+3)/100	341,02	308,13	32,89	2,38	123	111	12	1	31,41	11,31	0,16	0,06
14	<b>ТСЦ-101-2404</b>	Угол наружный, внутренний с полимерным покрытием	п.м	36 3*11+3	9,02				325							
15	<b>ТЕРО7-01-044-03</b> Гр. Минскр оя Краснояр к Р. ом 12.11.10 №237-О	Установка монтажных изделий массой до 20 кг НР (293 руб.); 130% от ФОТ (225 руб) СП (191 руб.); 85% от ФОТ (225 руб)	1 т стальных элементов	0,39 опр/(80*2,28+50*2,39+80*0,69 +37,4*0,94)/1000,2)	12321,79	501,3	355,06		4805	196	138		42,7	16,65		
16	<b>ТСЦ-101-2064</b>	Шурф строительный с потайной головкой	шт.	120	0,05				6							
17	<b>ТЕР15-04-014-03</b> Гр. Минскр оя Краснояр к Р. ом 12.11.10 №237-О	Окраска цементно-магнелиевой плиты акриловой краской 1 138,00 = 707,84 + 0,038 x (27 845,90 - 16 526,73) НР (8 руб.); 105% от ФОТ (8 руб) СП (4 руб.); 55% от ФОТ (8 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхно сти	0,1 10/100	1138	71,98	7,86		114	7	1		6,74	0,67		
Армирование кладки столбов ворот и капитки																
18	<b>ТЕРО8-02-007-01</b> Гр. Минскр оя Краснояр к Р. ом 12.11.10 №237-О	Армирование кладки стен и других конструкций НР (49 руб.); 122% от ФОТ (40 руб) СП (32 руб.); 80% от ФОТ (40 руб)	1 т металлических изделий	0,06 опр/(4*8*0,98+10*0,44+2*1,1/1 000,2)	9796,53	582,49	72,5	3,42	588	35	4		63,73	3,82	0,23	0,01
19	<b>ТЕРО6-01-015-08</b> Гр. Минскр оя Краснояр к Р. ом 12.11.10 №237-О	Установка закладных деталей весом до 20 кг НР (33 руб.); 105% от ФОТ (31 руб) СП (20 руб.); 65% от ФОТ (31 руб)	1 т	0,0408 2*4*5,1/1000	13588,48	660,02	51,64	2,23	554	27	2		63,22	2,58	0,15	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	<b>ТЕР06-01-015-07</b> Пр.Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Установка закладных деталей весом до 4 кг НР (51 руб.); 105% от ФОТ (49 руб.) СП (32 руб.); 65% от ФОТ (49 руб.)	1 Т	0,0192 2'4"2,4/1000	15181,62	2253,16	51,64	2,23	291	43	1		215,82	4,14	0,15	17
21	<b>ТЕР06-01-001-01</b> Пр.Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Заполнение бетоном марки В15 пустот бетонных стеновых камней 78 836,41 = 67 006,45 + 102 x (711,35 - 595,37) НР (15 руб.); 105% от ФОТ (14 руб.) СП (9 руб.); 65% от ФОТ (14 руб.)	100 м3 бетона	0,006 2'10,15+0,15/100	78836,41	1614,6	2206,49	267,48	473	10	13	2	180	1,08	18	0,11

Раздел 2. Ворота, калитка.

Ворота по черт.К.10361.02.000

22	<b>ТЕР09-04-011-01</b> Пр.Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Монтаж каркасов ворот НР (91 руб.); 90% от ФОТ (101 руб.) СП (86 руб.); 85% от ФОТ (101 руб.)	1 Т конструкций	0,13 0,15-0,02	3770,75	536,5	2677,23	133,93	490	70	348	17	46,37	6,03	8,68	1,13
23	<b>ТСЦ-201-0588</b>	Ворота различных типов: рамы, каркасы	Т	0,13 0,15-0,02	11248,89				1462							
24	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Пр.Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Окраска металлических огунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к, расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (3 руб.); 90% от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.); 70% от ФОТ (3 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,04	1037,8	79,98	17,1	0,22	42	3	1		7,66	0,31	0,02	
25	<b>ТЕР09-05-001-01</b> Пр.Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Облицовка ворот стальным профилированным листом НР (23 руб.); 90% от ФОТ (26 руб.) СП (22 руб.); 85% от ФОТ (26 руб.)	100 м2	0,07 7/100	451,51	332,09	110,33	1,78	32	23	8		32,59	2,28	0,12	0,01
26	<b>ТСЦ-101-3881</b>	Профилированный настил окрашенный С21	Т	0,05 окр(7,4/1000,2)	15006,25				750							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	ТСЦ-101-1751	Шурулы 4,8x40 мм и специальной уплотнительной прокладкой	10 шт.	10 100/10	69,99				700							
Калитка по черт. К. 10361.01.000																
28	ТЕР09-06-001-01 Пр. Минстр о.я Краснояр к р. от 12.11.10 №237-О	Монтаж конструкций калитки НР (46 руб.); 90% от ФОТ (51 руб.) СП (43 руб.); 85% от ФОТ (51 руб.)	1 т конструк ций	0,05	1105,03	877,9	189,43	7,28	55	44	9	89,49	4,47	0,49	0,02	
29	ТСЦ-201-0588	Калитка различных типов: рамы, каркасы	т	0,05 0,06-0,01	11248,89				562							
30	ТЕР13-03-004-26 Пр. Минстр о.я Краснояр к р. от 12.11.10 №237-О	Окраска металлических огунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЭМ=2 к расх.; ЗГМ=2; МАТ=2 к расх.); ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (2 руб.); 90% от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.); 70% от ФОТ (2 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,02	1037,8	79,98	17,1	0,22	21	2	7,66	0,15	0,02			
31	ТЕР09-05-001-01 Пр. Минстр о.я Краснояр к р. от 12.11.10 №237-О	Облицовка ворот стальным профилированным листом НР (5 руб.); 90% от ФОТ (6 руб.) СП (5 руб.); 85% от ФОТ (6 руб.)	100 м2	0,016 1,6/100	451,51	332,09	110,33	1,78	7	5	2	32,59	0,52	0,12		
32	ТСЦ-101-3861	Профилированный настил окрашенный С21	т	0,01 о.к.р.1,67;4/100;2)	15006,25				150							
33	ТСЦ-101-1751	Шурулы 4,8x40 мм и специальной уплотнительной прокладкой	10 шт.	2,4 24/10	69,99				168							
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (4. Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях; с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗГ=1,15; ЭМ=1,15; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 9, 22, 25, 28, 31, 4, 24, 30, 7, 18, 8, 19-21, 12-13, 15, 17))																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Строительные металлические конструкции																
Итого Поз 1, 9, 22, 25, 28, 31																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Всего с учетом "4. Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"								17568	3842	12449	827		368,17		55,1
	Накладные расходы 90% ФОТ (от 4 669)								4202							
	Сметная прибыль 85% ФОТ (от 4 669)								3969							
	Итого с накладными и см. прибылью								25739					368,17		55,1
	Материалы - металлоконструкции:															
	Итого Поз. 2-3, 23, 29								42998							
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:															
	Итого Поз. 4, 24, 30								935	72	15			6,89		0,0
	Всего с учетом "4. Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"								948	83	17			7,92		0,0
	Накладные расходы 90% ФОТ (от 83)								75							
	Сметная прибыль 70% ФОТ (от 83)								58							
	Итого с накладными и см. прибылью								1081					7,92		0,0
	Материалы для строительных работ:															
	Итого Поз. 5-6, 10-11, 14, 16, 26-27, 32-33								36281							
	Конструкции из кирпича и блоков:															
	Итого Поз. 7, 18								28478	771	855	109		77,89		7,3
	Всего с учетом "4. Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"								28722	887	983	125		89,57		8,4
	Накладные расходы 122% ФОТ (от 1 012)								1235							
	Сметная прибыль 80% ФОТ (от 1 012)								810							
	Итого с накладными и см. прибылью								30767					89,57		8,4
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:															
	Итого Поз. 8, 19-21								2343	104	49	6		10,5		0,3
	Всего с учетом "4. Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"								2366	120	56	7		12,08		0,4
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 127)								133							
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 127)								83							
	Итого с накладными и см. прибылью								2582					12,08		0,4
	Деревянные конструкции:															
	Итого Поз. 12								365	76	8			7,53		
	Всего с учетом "4. Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"								377	87	9			8,66		
	Накладные расходы 118% ФОТ (от 87)								103							
	Сметная прибыль 63% ФОТ (от 87)								55							
	Итого с накладными и см. прибылью								535					8,66		
	Кровли:															

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого Поз. 13									123	111				11.31		0.06
Всего с учетом "4. Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"									142	128	14	1		13.01		0.07
Накладные расходы 120% ФОТ (от 129)									155							
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 129)									84							
Итого с накладными и см. прибылью									381					13.01		0.07
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве:																
Итого Поз. 15									4805	196	138			16.65		
Всего с учетом "4. Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"									4855	225	159			19.15		
Накладные расходы 130% ФОТ (от 225)									293							
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 225)									191							
Итого с накладными и см. прибылью									5339					19.15		
Отделочные работы:																
Итого Поз. 17									114	7	1			0.67		
Всего с учетом "4. Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"									115	8	1			0.77		
Накладные расходы 105% ФОТ (от 8)									8							
Сметная прибыль 55% ФОТ (от 8)									4					0.77		
Итого с накладными и см. прибылью									127					0.77		
Итого									145830					519.33		64.19
В том числе:																
Материалы									115304							
Машины и механизмы									13688							
ФОТ									6340							
Накладные расходы									6204							
Сметная прибыль									5254							
К ценам 2001г. 145 830 * 5.35									780191							
НДС 18%									140434.38							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>920625.38</b>					<b>519.33</b>		<b>64.19</b>

Составил: \_\_\_\_\_ Руководитель группы Э.А. Вакуленко

(должность, подпись, расшифровка)

*Э.А. Вакуленко*

*гг. лек. Мухоморов* *Даша* *г. В. Давыд*



" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2013 г.

Здание управления ПРЭХ, ул. Ленина 4А  
(наименование стройки)И.А.Ильинская  
" 30 " \_\_\_\_\_ 2013 г.  
И.А.СидельниковЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № К.10361-СМ.01/2  
(локальная смета)на конструкции железобетонные, ремонт центрального входа с устройством козырька  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: К.10361-КЮЖ

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 160 533,10 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 2,742 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 264,28 чел. час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2012г., с индексом 5,35

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе		Всего	В том числе					
					Осн. З/л	Эк. Маш	З/л/Мех	Осн. З/л	Эк. Маш	З/л/Мех				
<b>Раздел 1. Земляные работы.</b>														
1	ТЕР01-02-057-02 Гр. Минстр оя Краснояр. к р. от 12.11.10 №237-О	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 НР (890 руб.), 80% от ФОТ (1112 руб.) СП (500 руб.), 45% от ФОТ (1112 руб.)	100 м3 грунта	0,7 70/100	1381,38	1381,38		967	967		154	107,8		
2	ТЕР01-02-061-02 Гр. Минстр оя Краснояр. к р. от 12.11.10 №237-О	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 НР (309 руб.), 80% от ФОТ (386 руб.) СП (174 руб.), 45% от ФОТ (386 руб.)	100 м3 грунта	0,4 70-30/100	838,84	838,84		336	336		97,2	38,88		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	311-01-144-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной): погрузка НР (25 руб.): 100% от ФОТ (25 руб.) СП (15 руб.): 60% от ФОТ (25 руб.)	тонна	50	5,73	5,73	5,73	0,43	287	287	287	22			0,029	1,45
4	310-3010-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т	50	27,71				1386							

Раздел 2. Фундаменты.

5	ТЕР07-05-001-01	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т с заполнением бетоном В7,5 вертикальных каналов 4.360,11 = 4.376,92 + 0,41 х (619,03 - 660,03) Пр. Минстр ОЯ Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	100 шт. сборных конструкций	0,42 (34+8)/100	4360,11	531,57	2811,25	260,5	1831	223	1181	109	52,84	22,19	17,53	7,36
6	ТЕР07-05-001-02	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т с заполнением бетоном В7,5 вертикальных каналов 6.196,80 = 6.225,91 + 0,71 х (619,03 - 660,03) Пр. Минстр ОЯ Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	100 шт. сборных конструкций	0,1 (6+4)/100	6196,8	745,95	3961,54	361,1	620	75	396	36	74,15	7,42	24,3	2,43
7	ТСЦ-403-0012	Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона сплошные М 200, объемом менее 0,3 м3	м3	5,3 $0,08 \cdot 34 + 0,15 \cdot 8 + 0,23 \cdot 6$	1281,28				6791							
8	ТСЦ-403-0011	Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона сплошные М 200, объемом 0,3 до 0,5 м3	м3	0,64 $0,32 \cdot 2$	1204,52				771							
9	ТЕР06-01-092-01	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг Пр. Минстр ОЯ Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	1 т арматуры, закладных деталей	0,03 $окр((16 \cdot 0,75 + 12 \cdot 0,11 + 12 \cdot 0,07 + 16 \cdot 0,89) / 1000,2)$	6155,48	289,97	98,64	9,96	185	9	3		32,82	0,98	0,67	0,02

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	<b>ТЕР06-01-015-07</b> Пр. Минстр о/я Краснояр.к р. ом 12.11.10 №237-О	Установка закладных деталей весом до 4 кг НР (27 руб.); 105% от ФОТ (26 руб.) СП (17 руб.); 65% от ФОТ (26 руб.)	1 т	0,01 0кв(1'2,35/1000,2)	15181,62	2253,16	51,64	2,23	152	23	1		215,82	2,16	0,15	
11	<b>ТЕР06-01-035-01</b> Пр. Минстр о/я Краснояр.к р. ом 12.11.10 №237-О	Устройство поясов в опалубке из бетона В15 103 468,91 = 222 803,54 - 12,5 х 9 546,77 НР (626 руб.); 105% от ФОТ (596 руб.) СП (387 руб.); 65% от ФОТ (596 руб.)	100 м3	0,045 4,5/100	103468,91	10477,64	10619,6	1055,54	4656	471	478	47	1016,26	45,73	71,08	3,2
12	<b>ТЕР27-04-001-02</b> Пр. Минстр о/я Краснояр.к р. ом 12.11.10 №237-О	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси 26 116,35 = 3 521,95 + 122 х 185,20 НР (48 руб.); 142% от ФОТ (34 руб.) СП (32 руб.); 95% от ФОТ (34 руб.)	100 м3 Материала ла основани я (в плотном теле)	0,08 0кв(0,8*0,2*0,8*34+0,8*0,2*1,4* *0,8*0,2*2+0,8*0,2*2,6*0,2*4 )/100,2)	26116,35	144,94	2847,67	206,9	2089	12	228	17	15,72	1,26	14,81	1,18
13	<b>ТЕР08-01-003-07</b> Пр. Минстр о/я Краснояр.к р. ом 12.11.10 №237-О	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР (52 руб.); 122% от ФОТ (43 руб.) СП (34 руб.); 80% от ФОТ (43 руб.)	100 м2 изолирую мой поверхно сти	0,16 16/100	1195,42	231,93	79,64		191	37	13	231	21,2	3,39		15,64
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (4. Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-3, 5-6, 9-13))																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
<b>Итого по смете:</b>																
Земельные работы, выполняемые ручным способом:																
Итого Поз 1-2																
Всего с учетом "4. Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"																
Накладные расходы 80% ФОТ (от 1 498)																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Сметная прибыль 45% ФОТ (от 1 498)															
	Итого с накладными и см. прибылью															
	Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:															
	Итого Поз. 3															
	Всего с учетом "4. Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"															
	Накладные расходы 100% ФОТ (от 25)															
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 25)															
	Итого с накладными и см. прибылью															
	Перевозка грузов автотранспортом:															
	Итого Поз. 4															
	Всего с учетом "4. Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"															
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:															
	Итого Поз. 5-6															
	Всего с учетом "4. Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"															
	Накладные расходы 155% ФОТ (от 510)															
	Сметная прибыль 100% ФОТ (от 510)															
	Итого с накладными и см. прибылью															
	Материалы для строительных работ:															
	Итого Поз. 7-8															
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:															
	Итого Поз. 9															
	Всего с учетом "4. Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"															
	Накладные расходы 120% ФОТ (от 10)															
	Сметная прибыль 77% ФОТ (от 10)															
	Итого с накладными и см. прибылью															
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:															
	Итого Поз. 10-11															
	Всего с учетом "4. Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"															
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 622)															
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 622)															
	Итого с накладными и см. прибылью															
									674							
									3370					168,68		
									287		287	22				1,41
									330		330	25				1,67
								25								
								15								
								370								1,67
								1386								
								1386								
								2451	298		1577	145		29,61		9,71
								2733	343		1814	167		34,05		11,21
								791								
								510								
								4034						34,05		11,21
								7562								
								185	9		3			0,98		0,02
								186	10		3			1,13		0,02
								12								
								8								
								206						1,13		0,02
								4808	494		479	47		47,89		3,2
								4954	568		551	54		55,07		3,68
								653								
								404								
								6011						55,07		3,68

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Автомобильные дороги:																
Итого Поз. 12																
Всего с учетом "4. Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"																
									2089	12	228	17		1,26		1,18
									2125	14	262	20		1,45		1,36
Накладные расходы 142% ФОТ (от 34)																
									48							
Сметная прибыль 95% ФОТ (от 34)																
									32							
Итого с накладными и см. прибылью																
									2205					1,45		1,36
Конструкции из кирпича и блоков:																
Итого Поз. 13																
									191	37	13			3,39		
Всего с учетом "4. Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"																
									199	43	15			3,9		
Накладные расходы 122% ФОТ (от 43)																
									52							
Сметная прибыль 80% ФОТ (от 43)																
									34							
Итого с накладными и см. прибылью																
									285					3,9		
Итого																
									25429					264,28		17,99
В том числе:																
Материалы																
									14136							
Машины и механизмы																
									2975							
ФОТ																
									2742							
Накладные расходы																
									2779							
Сметная прибыль																
									1677							
К ценам 2001г. 25 429 * 5,35																
									136045							
НДС 18%																
									24488,10							
<b>ВСЕГО по смете</b>																
									<b>160533,10</b>					<b>264,28</b>		<b>17,99</b>

Составил: \_\_\_\_\_ Руководитель группы Э.А. Вакуленко  
(должность, подпись, расшифровка)

*Э.А. Вакуленко*  
*Вакуленко Э.А.*  
*Вакуленко Э.А.*



" " 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ:

4.02.24. ч.п.т.м.т.т.т.  
 К.А. Свободина  
 " 30 " 09 2013 г.

Здание управления ПРЭХ, ул. Ленина, 4А  
 (наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № К.101361-СМ/2**  
 (локальная смета)

на конструкции строительные, ремонт центрального входа с устройством козырька  
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: К.10361-КС, КС.И

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 257 992,84 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 1,867 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 153,88 чел. час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2012г., с индексом 5,35

**Раздел 1. Строительные работы**

Устройство фундаментов

№ пп	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего				
6	Осн. З/л	Эк. Маш	З/л/Мех	9		10	Осн. З/л	Эк. Маш		З/л/Мех	12	13					14	15	16	17
Устройство фундаментов																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	ТЕР11-01-001-02	Уплотнение грунта щебнем НР (1 руб.), 123% от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.), 75% от ФОТ (1 руб.)	100 м2 площади уплотнения	0,01	911,29	74,23	99,84	10,17	9	1	1		7,7	0,08	0,88	0,01				
	Гпр Минстр оя Краснояр. к р. ом 12.11.10 №237-О																			
2	ТЕР07-05-001-01	Установка блоков УДБ массой до 0,5 т НР (48 руб.), 155% от ФОТ (31 руб.) СП (31 руб.), 100% от ФОТ (31 руб.)	100 шт. сборных конструкций ций	0,04 4/100	4376,92	531,57	2811,25	260,5	175	21	112	10	52,84	2,11	17,53	0,7				
	Гпр Минстр оя Краснояр. к р. ом 12.11.10 №237-О																			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТСЦ-403-0009	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем пустотные М 150, объемом менее 0,3 м3	м3	0,864	1301,95				1125							
4	ТЕР06-01-001-01 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Устройство монолитного бетона В15F75 79 602,43 = 67 006,45 + 102 x (718,86 - 595,37) НР (16 руб.); 105% от ФОТ (15 руб.) СП (10 руб.); 65% от ФОТ (15 руб.)	100 м3 бетона, бутобето на и железоб етона в деле	0,008 0,8/100	79602,43	1614,6	2206,49	267,48	637	13	18	2	180	1,44	18	0,14
5	ТЕР06-01-015-08 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Установка накладных деталей весом до 20 кг НР (22 руб.); 105% от ФОТ (21 руб.) СП (14 руб.); 65% от ФОТ (21 руб.)	1 т	0,032	13588,48	660,02	51,64	2,23	435	21	2		63,22	2,02	0,15	

## Монтаж сборных стоек

6	ТЕР09-03-002-01 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Монтаж стоек СТ1-СТ3, массой до 1,0 т НР (69 руб.); 90% от ФОТ (77 руб.) СП (65 руб.); 85% от ФОТ (77 руб.)	1 т конструк ций	0,551	529,74	110,56	373,75	28,59	292	61	206	16	10,47	5,77	1,91	1,05
7	ТСЦ-201-0763	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,323	11934,04				3855							
8	ТСЦ-201-8060	Элементы металлические из стали С245	кг	88	14,32				1260							
9	ТСЦ-101-2261	Трубы асбестоцементные безнапорные БНТ 150	м	14,88 2,48*6	39,65				590							
10	ТСЦ-101-2877	Клиновой анкер диаметром 12 мм	шт.	16	3				48							
11	ТЕР06-01-001-01 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Устройство монолитного бетона В15F75 79 602,43 = 67 006,45 + 102 x (718,86 - 595,37) НР (39 руб.); 105% от ФОТ (37 руб.) СП (24 руб.); 65% от ФОТ (37 руб.)	100 м3 бетона, бутобето на и железоб етона в деле	0,02 2/100	79602,43	1614,6	2206,49	267,48	1592	32	44	5	180	3,6	18	0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Монтаж металлоконструкций																
12	ТЕР09-03-015-01 Пр. Минстр Краснояр к р. ом 12.11.10 №237-О	Монтаж прогонов П1, П2 НР (23 руб.); 90% от ФОТ (25 руб.) СП (21 руб.); 85% от ФОТ (25 руб.)	1 Т конструк ций	0,137	745,95	158,85	488,13	24,73	102	22	67	3	15,79	2,16	1,56	0,21
13	ТСЦ-201-0623	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	Т	0,137	10037,79				1375							
14	ТЕР09-03-014-01 Пр. Минстр Краснояр к р. ом 12.11.10 №237-О	Монтаж Балок Б1-Б4 НР (459 руб.); 90% от ФОТ (510 руб.) СП (434 руб.); 85% от ФОТ (510 руб.)	1 Т конструк ций	0,735	1645,21	636,6	667,02	56,96	1209	468	490	42	63,28	46,51	3,82	2,81
15	ТСЦ-201-0623	Балки из прокатных профилей С245	Т	0,735	10243,79				7529							
16	ТЕР09-03-038-01 Пр. Минстр Краснояр к р. ом 12.11.10 №237-О	Монтаж деталей Мд1, Мд2 криволинейного очертания из листовой стали и проката НР (44 руб.); 90% от ФОТ (49 руб.) СП (42 руб.); 85% от ФОТ (49 руб.)	1 Т конструк ций	0,23 окр(57,8*4/1000,2)	890,52	181,26	502,47	30,02	205	42	116	7	15,9	3,66	1,98	0,46
17	ТСЦ-201-0635	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т из стали 245	Т	0,13 окр(32,4*4/1000,2)	13342,7				1735							
18	ТСЦ-201-0635	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	Т	0,1	13136,7				1314							
19	ТСЦ-101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	10,24 1,7*8-54	14,03				144							
20	ТЕР46-03-002-01 Пр. Минстр Краснояр к р. ом 12.11.10 №237-О	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 10 мм НР (296 руб.); 110% от ФОТ (269 руб.) СП (188 руб.); 70% от ФОТ (269 руб.)	100 отверсти й	0,5 50/100	2839,22	257,93	1168,36	280,5	1420	129	584	140	23,3	11,65	22	11

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	<b>ТЕР46-03-002-17</b> Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-002-01 (глубина 180 мм, к=2 ПЗ=2; ОЗЛ=2; ЭМ=2 к расч.; ЗЛМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2) НР (-20 руб.); 110% от ФОТ (-18 руб.) СП (-13 руб.); 70% от ФОТ (-18 руб.)	100 отверсти й	-0,5 -50/100	239,72	8,2	90,18	28,06	-120	-4	-45	-14	0,74	-0,37	2,2	-1,1
22	<b>ТЕР46-03-002-01</b> Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 12 мм НР (95 руб.); 110% от ФОТ (86 руб.) СП (60 руб.); 70% от ФОТ (86 руб.)	100 отверсти й	0,16 16/100	2839,22	257,93	1168,36	280,5	454	41	187	45	23,3	3,73	22	3,52
23	<b>ТЕР46-03-002-17</b> Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-002-01 (глубина 100 мм, к=10 ПЗ=10; ОЗЛ=10; ЭМ=10 к расч.; ЗЛМ=10; МАТ=10 к расч.; ТЗ=10; ТЗМ=10) НР (-32 руб.); 110% от ФОТ (-29 руб.) СП (-20 руб.); 70% от ФОТ (-29 руб.)	100 отверсти й	-0,16 -16/100	1198,6	41	450,9	140,3	-192	-7	-72	-22	3,7	-0,59	11	-1,76
24	<b>ТЕР09-06-001-02</b> Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Монтаж МдЗ, Мд4 из полосовой стали НР (38 руб.); 90% от ФОТ (42 руб.) СП (36 руб.); 85% от ФОТ (42 руб.)	1 Т конструк ций	0,084	752,3	486,25	152,5	1,78	63	42	13		50,79	4,27	0,12	0,01
25	<b>ТСЦ-201-0783</b>	Конструкции стальные для монтажа из стали С245(12258,26+206=12464,26)	Т	0,084	12464,26				1047							
26	<b>ТЕР46-03-007-03</b> Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича НР (18 руб.); 110% от ФОТ (16 руб.) СП (11 руб.); 70% от ФОТ (16 руб.)	1 м3	0,1	509,66	126,81	382,85	28,12	51	13	38	3	12,3	1,23	2,54	0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	<b>ТЕР09-06-001-02</b> Пр. Минстр Краснояр. к р. ом 12.11.10 №237-О	Монтаж стальных уголков поз. 17, 25 НР (33 руб.); 90% от ФОТ (37 руб.) СП (31 руб.); 85% от ФОТ (37 руб.)	1 т конструкций	0,075 опр(173+1+61/1000,3)	752,3	498,25	152,5	1,78	56	37	11		50,79	3,81	0,12	0,01
28	<b>ТСЦ-201-0844</b>	Детали крепления стальные	кг	75	10,21				766							
29	<b>ТСЦ-101-2206</b>	Дюбели фасадные пластмассовые с шурупами	10 шт.	5 50/10	16,45				82							
Устройство покрытия козырька																
30	<b>ТЕР09-04-001-02</b> Пр. Минстр Краснояр. к р. ом 12.11.10 №237-О	Монтаж шитов покрытия арки НР (34 руб.); 90% от ФОТ (38 руб.) СП (32 руб.); 85% от ФОТ (38 руб.)	1 т конструкций	0,3	496,42	108,15	288,96	20,85	149	32	87	6	9,77	2,93	1,34	0,4
31	<b>ТСЦ-201-0768</b>	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборной единицы до 0,5 т	т	0,3	10657,5				3197							
32	<b>ТЕР08-01-003-07</b> Пр. Минстр Краснояр. к р. ом 12.11.10 №237-О	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону НР (20 руб.); 122% от ФОТ (16 руб.) СП (13 руб.); 80% от ФОТ (16 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	0,07 7/100	1195,42	231,93	79,64		84	16	6		21,2	1,48		
33	<b>ТЕР26-01-041-05</b> Пр. Минстр Краснояр. к р. ом 12.11.10 №237-О	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий НР (2 руб.); 100% от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.); 70% от ФОТ (2 руб.)	1 м3 изоляции	0,02	663,67	102,47	48,61		13	2	1		9,47	0,19		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	<b>ТЕР46-03-017-06</b> Пр. Минстр оля Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Заделка гнезд площадью до 0,2 м2 НР (50 руб.): 110% от ФОТ (45 руб.) СП (32 руб.): 70% от ФОТ (45 руб.)	1 м3 заделки	0,08	1899,95	565,44	59,92		152	45	5		60,8	4,86		
35	<b>ТЕР12-01-007-09</b> Пр. Минстр оля Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Устройство покрытия козырька из профилированного настила 4 022,61 = 14 797,62 - 0,0072 x 10 796,41 - 0,974 x 10 982,83 НР (373 руб.): 120% от ФОТ (311 руб.) СП (202 руб.): 65% от ФОТ (311 руб.)	100 м2 кровли	0,3 30/100	4022,61	1029,38	83,61	8,02	1207	309	25	2	98,6	29,58	0,54	0,16
36	<b>Прайс-лист "Инси" (1 кв.2011)</b>	Профнастил НС-35-1000-0,8 с полимерным покрытием Цена: 406/4, 29/1, 18=80,2 (Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81- 35.2004 МАТ=1,06)	1м2	31	85,01				2635							
37	<b>ТСЦ-101-1751</b>	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ SD6-Т16- 6.3*19	10 шт.	15	69,99				1050							
38	<b>ТСЦ-101-1811</b>	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	Т	0,002	5879,51				12							
Защита от коррозии																
39	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Пр. Минстр оля Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (окраска 2 раза к=2 ПЗ=2, ОЗП=2, ЭМ=2 к расх.; ЗГМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) НР (47 руб.): 90% от ФОТ (52 руб.) СП (36 руб.): 70% от ФОТ (52 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,65 65/100	1037,8	79,98	17,1	0,22	675	52	11		7,66	4,98	0,02	0,01
<b>Раздел 2. Демонтажные работы</b>																

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40	<b>ТЕР46-04-001-04</b> Пр. Минстр Красноярк р. от 12.11.10 №237-О	Разборка кирпичной кладки НР (64 руб.): 110% от ФОТ (58 руб.) СП (41 руб.): 70% от ФОТ (58 руб.)	1 м3	0,6	257,31	83,97	173,34	12,73	154	50	104	8	8,24	4,94	1,15	0,69
41	<b>ТЕР46-04-001-02</b> Пр. Минстр Красноярк р. от 12.11.10 №237-О	Разборка асфальтобетонных фундаментов НР (35 руб.): 110% от ФОТ (32 руб.) СП (22 руб.): 70% от ФОТ (32 руб.)	1 м3	0,25	525,79	97,72	428,07	31,44	131	24	107	8	9,59	2,4	2,84	0,71
42	<b>ТЕР46-04-001-02</b> Пр. Минстр Красноярк р. от 12.11.10 №237-О	Разборка бетонных фундаментов НР (142 руб.): 110% от ФОТ (129 руб.) СП (90 руб.): 70% от ФОТ (129 руб.)	1 м3	1	525,79	97,72	428,07	31,44	526	98	428	31	9,59	9,59	2,84	2,84
<b>Раздел 3. Работы при перевозках</b>																
43	<b>311-01-146-1</b>	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка НР (15 руб.): 100% от ФОТ (15 руб.) СП (9 руб.): 60% от ФОТ (15 руб.)	тонна	3,2	54,01	4,77	49,24		173	15	158		0,5777	1,85		
44	<b>310-2005-1</b>	Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т: расстояние перевозки 5 км; нормативное время пробега 1,124 час; класс груза 1 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т	3,2	33,81				108							
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.					37524	1575	2704	292						153,88		22,48
Накладные расходы					1930											
Сметная прибыль					1413											
Итого по смете:																
Полы:																
Итого Поз 1									9	1	1			0,08		0,01
Накладные расходы 123% ФОТ (от 1)									1							
Сметная прибыль 75% ФОТ (от 1)									1							
Итого с накладными и см. прибылью									11					0,08		0,01
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Итого Поз. 2								175	21	112	10		2,11		0,2
	Накладные расходы 155% ФОТ (от 31)								48							
	Сметная прибыль 100% ФОТ (от 31)								31							
	Итого с накладными и см. прибылью								254					2,11		0,2
	Материалы:								5686							
	Итого Поз. 3, 9-10, 19, 29, 36-38															
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:															
	Итого Поз. 4-5, 11								2664	66	64	7		7,06		0,2
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 73)								77							
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 73)								47							
	Итого с накладными и см. прибылью								2788					7,06		0,2
	Строительные металлические конструкции:															
	Итого Поз. 6, 12, 14, 16, 24, 27, 30								2076	704	990	74		69,11		4,92
	Накладные расходы 90% ФОТ (от 778)								700							
	Сметная прибыль 85% ФОТ (от 778)								661							
	Итого с накладными и см. прибылью								3437					69,11		4,92
	Материалы - металлоконструкции:															
	Итого Поз. 7-8, 13, 15, 17-18, 25, 28, 31								22078							
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):															
	Итого Поз. 20-23, 26, 34, 40-42								2576	389	1336	199		37,44		16,12
	Накладные расходы 110% ФОТ (от 588)								647							
	Сметная прибыль 70% ФОТ (от 588)								412							
	Итого с накладными и см. прибылью								3635					37,44		16,12
	Конструкции из кирпича и блоков:															
	Итого Поз. 32								84	16	6			1,48		
	Накладные расходы 122% ФОТ (от 16)								20							
	Сметная прибыль 80% ФОТ (от 16)								13							
	Итого с накладными и см. прибылью								117					1,48		
	Теплоизоляционные работы:															
	Итого Поз. 33								13	2	1			0,19		
	Накладные расходы 100% ФОТ (от 2)								2							
	Сметная прибыль 70% ФОТ (от 2)								1							
	Итого с накладными и см. прибылью								16					0,19		
	Кровли:															
	Итого Поз. 35								1207	309	25	2		29,58		0,16
	Накладные расходы 120% ФОТ (от 311)								373							
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 311)								202							
	Итого с накладными и см. прибылью								1782					29,58		0,16
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:															
	Итого Поз. 39								675	52	11			4,98		0,01
	Накладные расходы 90% ФОТ (от 52)								47							
	Сметная прибыль 70% ФОТ (от 52)								36							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого с накладными и см. прибылью										738							
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:															4,98		0,01
Итого Поз. 43																	
Накладные расходы 100% ФОТ (от 15)										173	15	158		1,85			
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 15)										15							
Итого с накладными и см. прибылью										9							
Перевозка грузов автотранспортом:										197				1,85			
Итого Поз. 44										108							
Итого										40867				153,88		22,48	
В том числе:																	
Материалы																	
Машины и механизмы										33137							
ФОТ										2704							
Накладные расходы										1867							
Сметная прибыль										1930							
К ценам 2001г. 40 867 * 5,35										1413							
НДС 18%										218638							
НДС 18%										39354,84							
<b>ВСЕГО по смете</b>										<b>257992,84</b>				<b>153,88</b>		<b>22,48</b>	

Составил: \_\_\_\_\_ инженер И.Л. Яковлева  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_ руководитель группы Э.А. Вакуленко  
(должность, подпись, расшифровка)

*И.Л. Яковлева*

*см. сайт www.pskovregion.ru*

*Э.А. Вакуленко*



" " 2013 г.

Здание управления ПРЭХ, ул. Ленина, 4А  
(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:  
И.О. Са. ильминева  
К.В. Сулакшана  
"30" "05" 2013 г.

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № К.10361-СМ/3**  
(локальная смета)

на электроосвещение, ремонт центрального входа с устройством козырька  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: К.10361-ЭО, ЭО.С  
Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 50 522,88 руб.  
строительных работ \_\_\_\_\_ 0,306 тыс. руб.  
монтажных работ \_\_\_\_\_ 7,697 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 0,703 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 45,06 чел.час  
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2012г., с индексом 5,35

**Раздел 1. Монтажные работы**

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе								
					Осн	З/л	Эк	Маш	З/л	Мех	Всего	Осн	З/л	Эк	Маш	З/л	Мех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
<b>Раздел 1. Монтажные работы</b>																		
1	ТЕРМ08-02-369-01	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами накаливания Пр. Минстр НР (151 руб.), 95% от ФОТ (159 руб.) СП (103 руб.), 65% от ФОТ (159 руб.) Краснояр. к р. от 12.11.10 №237-О	1 шт.	7	108,13	13,88	65,9	5,2	757	97	461	36	1,15	8,05	0,35	2,45		
2	ТЕРМ10-06-037-13	Крышка, коробка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) Пр. Минстр НР (7 руб.), 100% от ФОТ (7 руб.) СП (5 руб.), 65% от ФОТ (7 руб.) Краснояр. к р. от 12.11.10 №237-О	100 шт.	0,09 (7+1+1)/100	67,99	64,52			6	6		36	6,18	0,56				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	<b>ТЕРм08-03-591-01</b> Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке НР (10 руб.): 95% от ФОТ (11 руб.) СП (7 руб.): 65% от ФОТ (11 руб.)	100 шт.	0,02 (1+1)/100	901,62	450,3	111,01	0,45	18	9	2		39,5	0,79	0,03	
4	<b>ТЕРм10-06-034-12</b> Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой НР (64 руб.): 100% от ФОТ (64 руб.) СП (42 руб.): 65% от ФОТ (64 руб.)	1 коробка	2	89,19	22,14	51,2	4,34	178	44	102	9	2	4	0,34	0,68
5	<b>ТЕРм08-02-396-05</b> Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Миниканал, длина 2 м НР (40 руб.): 95% от ФОТ (42 руб.) СП (27 руб.): 65% от ФОТ (42 руб.)	100 м	0,06 6/100	2111,24	406,83	953,67	189,91	127	24	57	11	37,6	2,26	12,78	0,77
6	<b>ТЕРм08-02-409-04</b> Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм НР (215 руб.): 95% от ФОТ (226 руб.) СП (147 руб.): 65% от ФОТ (226 руб.)	100 м	0,4+ 40/100	2607,52	295,39	619,02	175,79	1043	118	248	70	27,3	10,92	11,83	4,73
7	<b>ТЕРм08-02-407-03</b> Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Труба стальная, диаметр до 50 мм НР (22 руб.): 95% от ФОТ (23 руб.) СП (15 руб.): 65% от ФОТ (23 руб.)	100 м	0,02 2/100	3721,66	512,87	1625,16	471,21	74	10	33	9	47,4	0,95	31,71	0,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	<b>ТЕРм08-02-144-03</b> Пр. Минск Краснояр.к р. ом 12.11.10 №237-О	Строительно-монтажные клеммы НР (10 руб.); 95% от ФОТ (10 руб.) СП (7 руб.); 65% от ФОТ (10 руб.)	100 шт.	0,05 5/100	171,63	168,26			9	8			15,2	0,76		
9	<b>ТЕРм08-02-148-01</b> Пр. Минск Краснояр.к р. ом 12.11.10 №237-О	Кабель до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг НР (93 руб.); 95% от ФОТ (98 руб.) СП (64 руб.); 65% от ФОТ (98 руб.)	100 м кабеля	0,45 (40+5)/100	755,74	137,27	565,45	44,04	340	62	254	20	12,4	5,58	3,39	1,53
<b>Раздел 2. Оборудование и материалы</b>																
10	<b>Прайс-лист "Альфа-сети" (IV кв.2010)</b>	Светильник Кого IP55 E27/100Вт (Legrand) 62425 Цена: 1332/4,42/1, 18=255 (Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,06)	шт.	7	270,3			1892								
11	<b>Прайс-лист "Альфа-сети" (IV кв.2010)</b>	Обод декоративный для Кого (Legrand) 62449 Цена: 621/4,42/1, 18=119 (Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,06)	шт.	7	126,14			883								
12	<b>ТСЦ-509-0741</b>	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения Б230-240-60	10 шт.	0,7 7/10	24,38			17								
13	<b>Прайс-лист "АВС электро" (IV кв.2010)</b>	Универсальная коробка в сборе с выключателем ДКС IP20 Цена: 186/4,42/1, 18=36 (Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,06)	шт.	1	38,16			38								
14	<b>Прайс-лист "АВС электро" (IV кв.2010)</b>	Выключатель открытой установки Legrand 69511 Цена: 205/4,42/1, 18=39,3 (Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,06)	шт.	1	41,66			42								
15	<b>Прайс-лист "АВС электро" (IV кв.2010)</b>	Коробка открытой установки Legrand 69686 Цена: 147/4,42/1, 18=28,2 (Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,06)	шт.	1	29,89			30								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	Прайс-лист "ABC электро" (И кв.2010)	Коробка распределительная SDMN, 00677 ДКС Цена: 94/4,42/1,18=18.02 (Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,06)	шт.	2	19,1				38							
17	Прайс-лист "ABC электро" (И кв.2010)	Миниканал со стандартной крышкой ТМС 22/1x17, код 00304 ДКС Цена: 44/4,42/1,18=8,4 (Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,06)	м	6	8,9				53							
18	Прайс-лист "ABC электро" (И кв.2010)	Труба ПВХ гофр. с протяжкой D25мм/18,3мм, 91925 ДКС Ц: 9,5/4,42/1,18=1,82 (Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,06)	м	40	1,93				77							
19	ТСЦ-103-0018	Трубы стальные сварные, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	2	34,52				69							
20	Прайс-лист "ABC электро" (И кв.2010)	Строительные экспресс-клепмы Cu 4x2,5мм.кв. WAGO 773-324 Цена: 5,9/4,42/1,18=1,13 (Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,06)	шт.	60	1,2				72							
Кабели																
21	Прайс-лист "Подольск кабель" (И кв.2010)	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг-LS-0,66 сечением 3x1,5 мм Цена: 30314/4,39/1,18=5852 (Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,06)	1000м	0,04 40/1000	6203,12				248							
22	Прайс-лист "Подольск кабель" (И кв.2010)	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг-LS-0,66 сечением 2x1,5 мм Цена: 23541/4,39/1,18=4544 (Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,06)	1000 м	0,005 5/1000	4816,64				24							
Раздел 3. Новый Раздел																
23	ТЕР26-02-023-01 Пр. Минстр оя Краснояр к р. от 12.11.10 №237-О	Огнезащитное уплотнение пустот кабельных проходок 149 347 59 = 149 347 59 + 1300 x (112,66 - 112,66) НР (4 руб.) 100% от ФОТ (4 руб.) СП (3 руб.): 70% от ФОТ (4 руб.)	1 м3 нагнетен ного раствора	0,002	149347,59	1874,87	1013,96		299	4	2		157,42	0,31		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	<b>ТЕРМ08-02-155-01</b> Пр. Минстр Краснояр. к р. от 12.11.10 №237-О	Герметизация проходов при вводе кабелей в помещения уплотнительной массой Пр (18 руб.); 95% от ФОТ (19 руб.) СП (12 руб.); 65% от ФОТ (19 руб.)	1 проход кабеля	3	20,83	5,2				62	16		0,47	1,41		
25	<b>ТЕРМ08-02-369-01</b> Пр. Минстр ОЯ Краснояр. к р. от 12.11.10 №237-О	Светильник, устанавливаемый вне здания с лампами накаливания (Демонтаж оборудования, которое не подлежип дальнейшему использованию (предназначено в пом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) Пр (38 руб.); 95% от ФОТ (40 руб.) СП (26 руб.); 65% от ФОТ (40 руб.)	1 шт.	7	23,93	4,16	19,77	1,56	168	29	139	11	0,345	2,42	0,105	0,74
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1, 3, 5-9, 24, 2, 4))																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
<b>Итого по смете:</b>																
<b>Итого по Строительным работам</b>																
<b>Теплоизоляционные работы:</b>																
Итого Поз. 23																
Накладные расходы 100% ФОТ (от 4)																
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 4)																
Итого с накладными и см. прибылью																
Итого																
<b>Итого по Монтажным работам</b>																
<b>Электромонтажные работы на других объектах:</b>																
Итого Поз. 1, 3, 5-9, 24 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2																
Итого Поз. 19, 25																
Итого																
Накладные расходы 95% ФОТ (от 628)																
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 628)																
Итого с накладными и см. прибылью																
Прокладка и монтаж сетей связи:																
Итого Поз. 2, 4																
Всего с учетом "1" Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"																
Накладные расходы 100% ФОТ (от 71)																
71																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 71)								46							
	Итого с накладными и см. прибылью								331					5,47		
	Материалы для монтажных работ:															
	Итого Поз. 10-12, 17-18, 20-22								3266							
	Материалы для монтажных работ:															
	Итого Поз. 13-16								148							
	Итого								7697					44,75		13,65
	Итого								8003					45,06		13,65
	В том числе:															
	Материалы								4839							
	Машины и механизмы								1529							
	ФОТ								703							
	Накладные расходы								672							
	Сметная прибыль								457							
	К ценам 2001г. 8 003 * 5,35								42816							
	НДС 18%								7706,88							
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>50522,88</b>					<b>45,06</b>		<b>13,65</b>

Составил: \_\_\_\_\_ инженер И.П.Яковлева  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_ руководитель группы Э.А.Вакуленко  
(должность, подпись, расшифровка)



г.р. м.к.с. *предварительный*

*г.р. м.к.с. г.р. м.к.с.*